



Levočská 4676/18A, 058 01 Poprad, Tel./fax: 052/77 693 15, mobil: 905/389944

PRELOŽKA PRIMÁRNEHO POTRUBIA DN500 NA OKRUHU CK-SEKČOV, PREŠOV

SO 01 VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY

100 STAVEBNÉ ÚPRAVY

TECHNICKÁ SPRÁVA

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Miesto stavby:	Prešov
Okres:	Prešov
Kraj:	Prešovský
Charakter stavby:	Oprava teplovodov
Investor:	SPRAVBYTKOMFORT Prešov
Projektant:	Ing. Tibor Mitura MIKO, Levočská 4676/18A 058 01 Poprad
Stupeň:	Realizačný projekt
Zodpovedný projektant:	Ing. Tibor Mitura

03.2017

paré č.

TECHNICKÁ SPRÁVA

E1. VŠEOBECNÁ ČASŤ

Stavebná časť projektu potrubných rozvodov rieši stavebné úpravy v trase navrhovaných predizolovaných rúr.

E.2 Funkčné riešenie:

Po uložení rúr sa upraví terén do pôvodného stavu.

E.3 Opis technického riešenia:

V novej trase predizolovaných rúr sa budú realizovať stavebné úpravy v existujúcej šachte pri kolektore. Vybúrajú sa nové otvory v stene šachty, zväčší sa otvor existujúceho poklopu pre osadenie nového s rozmermi 600x900 mm. Osadia sa nové stúpacie železá. Pri búracích prácach dbať na existujúce rozvody v šachte – chrániť ich proti poškodeniu – cez šachtu prechádza vodovodné a plynové potrubie a rôzne káble.

Po osadení predizolovaných rúr otvory zabetónovať, zaizolovať, betón natrieť kryštalickou hydroizoláciou, styk betónu s potrubím ošetriť tekutou asfaltovou hmotou. Vo vybúranom a zväčšenom otvore zabetónovať nový rám poklopu Pametic. Betón ošetriť proti presakovaniu vody. Existujúci poklop 600x600 opraviť.

V Poprade 03.2017

Vypracoval:

Ing.T.Mitura