

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:0118

Stavba:Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodnícka klinika If uk a unb s centrom reprodukčnej medicíny

JKSO:

Miesto:Bratislava

Objednávateľ:
MELISMICHALKO.SK

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
MELISMICHALKO.SK

Spracovateľ:
ROZING s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:13. 3. 2018

IČO:
IČO DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtov					0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					0,00
DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH					0,00
v EUR					0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0118
Stavba: Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodnicka klinika Iľuk a unb s centrom reprodukčnej medicíny
Miesto: Bratislava
Objednávateľ: MELISMICHALKO.SK
Zhotoviteľ:
Dátum: 13. 3. 2018
Projektant: MELISMICHALKO.SK
Spracovateľ: ROZING s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
01A	IZBY - Lôžková časť	0,00	0,00
01	Búracie práce	0,00	0,00
02	Nové konštrukcie	0,00	0,00
03	Elektroinštalácia	0,00	0,00
04	ZTI - Lôžková časť	0,00	0,00
05	VZT - Lôžková časť	0,00	0,00
02	CHODBA A TOALETY	0,00	0,00
01	Búracie práce	0,00	0,00
02	Nové konštrukcie	0,00	0,00
03	Elektroinštalácia	0,00	0,00
04	ZTI - Hygienické zázemie	0,00	0,00
05	VZT - Prevádzkové vetranie chodieb	0,00	0,00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Iľ uk a unb s centrom reprodukčnej medicíny

Objekt:

01A - IZBY - Lôžková časť

Časť:

01 - Búracie práce

JKSO:

Miesto:

Bratislava

Objednávateľ:

MELISMICHALKO.SK

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

MELISMICHALKO.SK

Spracovateľ:

ROZING s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

13. 3. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky Iľuk a unb s centrom reprodukčnej medicíny

Objekt: 01A - IZBY - Lôžková časť

Časť: 01 - Búracie práce

Miesto: Bratislava

Dátum: 13. 3. 2018

Objednávateľ: MELISMICHALKO.SK

Projektant: MELISMICHALKO.SK

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: ROZING s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
775 - Podlahy vlysové a parketové	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
OST - Ostatné	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba:	Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Iľuk a unb s centrom reprodukčnej medicíny		
Objekt:	01A - IZBY - Lôžková časť		
Časť:	01 - Búracie práce		
Miesto:	Bratislava	Dátum:	13. 3. 2018
Objednávateľ:	MELISMICHALKO.SK	Projektant:	MELISMICHALKO.SK
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	ROZING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

1	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	259,265	0,000	0,000
plocha_dlazba+220,1					259,265		
Súčet					259,265		
2	K	962031132	3_Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	85,181	0,000	0,000
"priecky soc priest" (3,6+0,95*2)*2,95*5*1,05					85,181		
Súčet					85,181		
3	K	963042819	6_Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	3,500	0,000	0,000
"schod do sprchy" 0,7*5					3,500		
Súčet					3,500		
4	K	965042131	6_Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,783	0,000	0,000
plocha_dlazba*0,02 "odhad 2 cm hrubky					0,783		
Súčet					0,783		
5	K	965081712	6_Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	39,165	0,000	0,000
"soc priestory" 37,3*1,05					39,165		
plocha_dlazba Súčet					39,165		
6	K	968061112	9_Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	1,000	0,000	0,000
"miestnost 456_okno nadsvetlika 90/65" 1					1,000		
Súčet					1,000		
7	K	968061113	9_Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	2,000	0,000	0,000
"miestnost 456_okno 237,5/185_dvojkridlove" 1*2					2,000		
Súčet					2,000		
8	K	968061125	2_8_Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	15,000	0,000	0,000
"2_dvere 700/1970" 5					5,000		
"8_dvere 700/1970" 10					10,000		
Súčet					15,000		
9	K	968062357	9_Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	4,613	0,000	0,000
"miestnost 456_okno 237,5/185_dvojkridlove" 2,375*1,85*1,05					4,613		
Súčet					4,613		
10	K	968062456	9_Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	2,788	0,000	0,000
"miestnost 456_dvere s nadsvetlikom 90/295" 0,9*2,95*1,05					2,788		
Súčet					2,788		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	968072455	2_Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	8,200	0,000	0,000
			"dvere 700/1970" 0,8*2,05*5		8,200		
			Súčet		8,200		
12	K	972086291,1	22_Vyrežanie a vybúranie otvoru v podhlade stropu , plochy do 0,5 m2,	ks	13,000	0,000	0,000
13	K	976061111	10_Vybúranie drevených madiel, -0,01600t	m	70,000	0,000	0,000
			70		70,000		
			Súčet		70,000		
14	K	978059531	7_Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	122,694	0,000	0,000
			"wc" ((0,95+1,475)*2*2,05-0,7*2,05)*5		42,538		
			"sprcha" ((0,95+1,475)*2*2,05-0,7*2,05)*5		42,538		
			"spolocna miestnosť" ((3,6+0,45*2)*2,05-0,7*2,05*2)*5		31,775		
		obklad	Medzisúčet		116,851		
			"rezerva 5%" obklad*0,05		5,843		
		plocha_obklad	Súčet		122,694		
15	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	34,221	0,000	0,000
16	K	979011141	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	102,663	0,000	0,000
17	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	34,221	0,000	0,000
18	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	718,641	0,000	0,000
19	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	34,221	0,000	0,000
20	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	171,105	0,000	0,000
21	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	34,221	0,000	0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

0,000

22	K	721210850	6_Demontáž sprchového odtokového žlabu dĺžky 700 mm, -0,00494t	ks	5,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

0,000

23	K	725110811	5_Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	5,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	------	-------	-------	-------

5

5,000

Súčet

5,000

24	K	725210821	5_Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	10,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	------	--------	-------	-------

2*5

10,000

Súčet

10,000

25	K	725820810	5_Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	10,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	------	--------	-------	-------

2*5

10,000

Súčet

10,000

26	K	725840870	5_Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	5,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

27	K	725840873	5_Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu a madla, -0,00113t	ks	10,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

2*5

10,000

Súčet

10,000

766 - Konštrukcie stolárske

0,000

28	K	766811804,1	13_Demontáž posteľových medicínskych rámp -0,01800t	ks	10,000	0,000	0,000
----	---	-------------	---	----	--------	-------	-------

29	K	766821811	1_Demontáž vstavanej skrine jednokrídlových -0,08800t	ks	30,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-------

"skrina medzi izbou a soc. prislus" 3*10

30,000

Súčet

30,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							0,000
30	K	767581802	4_Demontáž podhládov lamiel, -0,00400t	m2	39,165	0,000	0,000
"soc priestory" 37,3*1,05					39,165		
Súčet					39,165		
31	K	767582800	4_Demontáž podhládov roštov -0,00200t	m2	39,165	0,000	0,000
"soc priestory" 37,3*1,05					39,165		
Súčet					39,165		
775 - Podlahy vlysové a parketové							0,000
32	K	775411820,1	12_Demontáž soklíkov keramických + vspraveniie, -0,00100t	m	215,250	0,000	0,000
205*1,05					215,250		
776 - Podlahy povlakové							0,000
33	K	776511820	11_Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	231,105	0,000	0,000
220,1*1,05					231,105		
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							0,000
34	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	50,000	0,000	0,000
"NEPREDVIDATELNE PRACE SUVISIACE S REKONSTRUKCIOU"50					50,000		
Súčet					50,000		
OST - Ostatné							0,000
35	K	POZNAMKA_1	K správne mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.		0,000	0,000	0,000
<p>Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.</p> <p>Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.</p>							
VP - Práce navyč							0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Iľ uk a unb s centrom reprodukčnej medicíny

Objekt:

01A - IZBY - Lôžková časť

Časť:

02 - Nové konštrukcie

JKSO:

Miesto:

Bratislava

Objednávateľ:

MELISMICHALKO.SK

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

MELISMICHALKO.SK

Spracovateľ:

ROZING s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

13. 3. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky I. etapy a. etapy s centrom reprodukčnej medicíny

Objekt: 01A - IZBY - Lôžková časť

Časť: 02 - Nové konštrukcie

Miesto: Bratislava

Dátum: 13. 3. 2018

Objednávateľ: MELISMICHALKO.SK

Projektant: MELISMICHALKO.SK

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: ROZING s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety 0,00

763 - Konštrukcie - drevostavby 0,00

766 - Konštrukcie stolárske 0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

771 - Podlahy z dlaždíc 0,00

776 - Podlahy povlakové 0,00

781 - Dokončovacie práce a obklady 0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery 0,00

784 - Dokončovacie práce - maľby 0,00

787 - Dokončovacie práce - zasklievanie 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

36-M - Montáž prev., mer. a regul. zariadení 0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

OST - Ostatné 0,00

VP - Práce navyše 0,000

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba:	Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Iľuk a unb s centrom reprodukčnej medicíny		
Objekt:	01A - IZBY - Lôžková časť		
Časť:	02 - Nové konštrukcie		
Miesto:	Bratislava	Dátum:	13. 3. 2018
Objednávateľ:	MELISMICHALKO.SK	Projektant:	MELISMICHALKO.SK
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	ROZING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

1	K	622460253	Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	75,411	0,000	0,000
					"SOCIAL PRISLUS" ((1,45+2,35)*2*0,9)*10*1,05	71,820	
					omietka Medzisúččet	71,820	
					"rezerva 5%" omietka*0,05	3,591	
					plocha_omietka_sti Súčet	75,411	
2	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	266,175	0,000	0,000
					plocha_lino+plocha_dlazba	266,175	
3	M	5856051040	Penetračný náter	kg	57,574	0,000	0,000
4	K	632450285	Samonivelizačná podlahová stierka , hr. 5 mm	m2	231,126	0,000	0,000
					plocha_lino	231,126	
5	K	632451031,1	P2_Vyrovnávací poter v ploche hr. od 12 mm (podkladný)	m2	35,049	0,000	0,000
					plocha_dlazba	35,049	
					Súččet	35,049	

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

6	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	266,175	0,000	0,000
					plocha_lino+plocha_dlazba	266,175	
					Súččet	266,175	
7	K	953946521,1	10_Rohový ochranný profil 50x50 mm (hliníkový)	m	15,000	0,000	0,000
					1,500*10	15,000	

99 - Presun hmôt HSV

0,000

8	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,606	0,000	0,000
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,000

9	K	711211051	Jednozlož. silikátový hydroizolačný hmota, stierka, vodorovná	m2	35,049	0,000	0,000
					plocha_dlazba	35,049	
10	K	711212051	Jednozlož. silikátový hydroizolačný hmota, stierka, zvislá	m2	153,689	0,000	0,000
					plocha_obklad	153,689	
11	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

0,000

12	K	725291114	8_Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	10,000	0,000	0,000
13	M	5513009270,1	Madlo do sprchy , 400 mm,	ks	10,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
763 - Konštrukcie - drevostavby							0,000
14	K	763111111	ST2_Priečka SDK hr. 75 mm, jednoduchá kca CW 50, UW 50, dosky 1x GKB hr. 12,5 mm s TI 50 mm	m2	21,000	0,000	0,000
(1,45*2+0,3*2+0,25*2)*5*1,05					21,000		
sdk_ST2 Súčet					21,000		
15	K	763122331	ST1_Inštalčná SDK stena hr. 75 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKB hr. 12,5 mm TI hr. 50 mm	m2	24,675	0,000	0,000
2,35*2*5*1,05					24,675		
sdk_stena_ST1 Súčet					24,675		
16	K	763133310	PO1_SDK podhlád , závesná dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	35,049	0,000	0,000
plocha_dlazba					35,049		
Súčet					35,049		
17	K	763170011	5_Montáž revíznych dvierok pre sdk steny veľkosti 0,10 - 0,25 m2	ks	10,000	0,000	0,000
18	M	5903068130	Revízne dvierka F5 500x500 mm spec vid PD	ks	10,000	0,000	0,000
Revízne dvierka s pevnými pántami (F1), s hliníkovým rámom. Pevne uchytený otočný čap. Výplň RBI 12,5 MM.							
19	K	763170021,1	6_Výmena revíznych dvierok pre sdk podhlády veľkosti 0,10 - 0,25 m2	ks	5,000	0,000	0,000
20	M	5903068300	Revízne dvierka F6/strop 400x400 mm spec vid PD	ks	5,000	0,000	0,000
Revízny otvor pre sadrokartónové stropy. Výplň 12,5 mm alebo 15 mm.							
21	K	763170022,1	22_Montáž revíznych dvierok pre podhlády veľkosti nad 0,26 m2	ks	13,000	0,000	0,000
22	M	5903068320,1	Revízne dvierka F22 nerezove-strop 600x600 mm spec vid PD	ks	13,000	0,000	0,000
Revízny otvor v oc. lamelovom podhlade							
23	K	763170030,1	12_Výmena revíznych dvierok 150x150 mm, požiarne odolnosť EI 15A-S, spec vid' PD, dodávka +montáž	ks	1,000	0,000	0,000
24	K	763170031,1	11_Výmena revíznych dvierok 200x300 mm, požiarne odolnosť EW 30 C2, spec vid' PD, dodávka +montáž	ks	1,000	0,000	0,000
25	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,000	0,000
766 - Konštrukcie stolárske							0,000
26	K	766621400	18_Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	16,500	0,000	0,000
"okno" (2,4+1,9)*2*1					8,600		
"dvere balkon" (0,95+3)*2*1					7,900		
Súčet					16,500		
27	M	2832301210	Tesniaca fólia CX exteriér 90 mm/ 30 m, pre okenné konštrukcie	m	17,325	0,000	0,000
28	M	2832301250	Tesniaca fólia CX interiér 90 mm/ 30 m, pre okenné konštrukcie	m	17,325	0,000	0,000
29	M	6114123300,1	Plastové okno dvojkrídlové OS, rozmer 1850x2375 mm (vxš) izolačné trojsklo, - 6 komorový profil	ks	1,000	0,000	0,000
30	M	6114123300,2	Plastové dvere jednokrídlové OS, rozmer 2950x900 mm (vxš) izolačné trojsklo, - 6 komorový profil + nadsvetlík	ks	1,000	0,000	0,000
31	K	766662112	1_Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	10,000	0,000	0,000
5+5					10,000		
Súčet					10,000		
32	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	10,000	0,000	0,000
33	M	6117103100,1	Dvere vnútorné jednokrídlové, , povrch lam. fólia M10, plné, šírka 600-900 mm spec vid PD	ks	10,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	766821002	9_Montáž vstavanej skrine, korpusu jednodverovej policovej	ks	20,000	0,000	0,000
2*10					20,000		
35	M	6156201010	9_Vstavaná skriňa - korpus jednodverový poličkový	ks	20,000	0,000	0,000
36	K	766821011	Montáž vstavanej skrine, osadenie boku alebo medzisteny	ks	10,000	0,000	0,000
37	M	6156601040	9_Vstavaná skriňa - bok alebo medzistena	ks	10,000	0,000	0,000
38	K	766821017	9_Montáž vstavanej skrine, dverí vrátane kovania, otváracích	ks	20,000	0,000	0,000
39	M	6156701010	9_Vstavaná skriňa - dvere vrátane kovania, otváracé	ks	20,000	0,000	0,000
40	K	766821019	Montáž vstavanej skrine, osadenie poličky	ks	100,000	0,000	0,000
5*2*10					100,000		
41	M	6156801010	9_Vstavaná skriňa - polička	ks	100,000	0,000	0,000
42	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,000

43	K	767661500,1	17_Výmena medziokennej interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej	m2	67,214	0,000	0,000
"okno" (0,9*1,85+1,125*1,85)*10*1,05					39,336		
"dvere balkon" 0,9*2,95*10*1,05					27,878		
Súčet					67,214		
44	M	5534313600,1	Interierová žalúzia hliníková STANDART medziokenná + vedenie spec vid PD	m2	70,575	0,000	0,000
45	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

771 - Podlahy z dlaždíc 0,000

46	K	771576313	P2_Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 600 mm	m2	35,049	0,000	0,000
"443a" 3,28					3,280		
"443b" 3,32					3,320		
"446a" 3,37					3,370		
"446b" 3,4					3,400		
"449a" 3,37					3,370		
"449b" 3,4					3,400		
"452a" 3,28					3,280		
"452b" 3,32					3,320		
"455a" 3,32					3,320		
"455b" 3,32					3,320		
dlazba Medzisúčet					33,380		
"rezerva 5%" dlazba*0,05					1,669		
plocha_dlazba Súčet					35,049		
47	M	5976498050,1	Dlaždice keramické gres - 300x600	m2	36,801	0,000	0,000
48	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

776 - Podlahy povlakové 0,000

49	K	775591910	Ostatné opravy na nášlapnej ploche brúsenie podláh strojné	m2	231,126	0,000	0,000
plocha_lino					231,126		
50	K	776460011	Lepenie podlahových soklov z linolea vytiahnutím	m	214,935	0,000	0,000
"442" (7,7+3,275)*2-1,1-0,7					20,150		
"444" (7,7+3,475)*2-1,1-0,7					20,550		
"445" (7,7+3,475)*2-1,1-0,7					20,550		
"447" (7,7+3,475)*2-1,1-0,7					20,550		
"448" (7,7+3,475)*2-1,1-0,7					20,550		
"450" (7,7+3,475)*2-1,1-0,7					20,550		
"451" (7,7+3,475)*2-1,1-0,7					20,550		
"453" (7,7+3,475)*2-1,1-0,7					20,550		
"454" (7,7+3,475)*2-1,1-0,7					20,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"456" (7,7+3,275)*2-1,1-0,7		20,150		
		soklik	Medzisúččet		204,700		
			"rezerva 5%" soklik*0,05		10,235		
		dlzka_soklik_lino	Súččet		214,935		
51	M	2843105010	Linoleum	m2	21,923	0,000	0,000
52	K	776560010	P1_Lepenie povlakových podláh z linolea	m2	231,126	0,000	0,000
			"442" 21,47		21,470		
			"444" 22,8		22,800		
			"445" 21,49		21,490		
			"447" 21,49		21,490		
			"448" 21,49		21,490		
			"450" 21,49		21,490		
			"451" 22,8		22,800		
			"453" 22,8		22,800		
			"454" 22,8		22,800		
			"456" 21,49		21,490		
		LINOLEO	Medzisúččet		220,120		
			"rezerva 5%" LINOLEO*0,05		11,006		
		plocha_lino	Súččet		231,126		
53	M	2843105010	Linoleum	m2	242,682	0,000	0,000
54	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000
781 - Dokončovacie práce a obklady							0,000
55	K	781445126	2_Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300x600 mm	m2	153,689	0,000	0,000
			"SOCIAL PRISLUS" ((1,45+2,35)*2*2,05-0,8*2,05)*10*1,05		146,370		
		OBKLAD	Medzisúččet		146,370		
			"rezerva 5%" OBKLAD*0,05		7,319		
		plocha_obklad	Súččet		153,689		
56	M	5978650140,1	Keram bkladačka, rozmer 300x600x8 mm	m2	161,373	0,000	0,000
57	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000
783 - Dokončovacie práce - nátery							0,000
58	K	783321110	7_Nátery vykur.telies syntetické na vzduchu schnúce rebrových rúr základné alebo jednonásobné - 35µm	m2	15,750	0,000	0,000
			1,5*10*1,05		15,750		
		nater_vykur_telies	Súččet		15,750		
59	K	783321210	7_Nátery vykur.telies syntetické na vzduchu schnúce rebrových rúr základné dvojnásobné - 70µm	m2	15,750	0,000	0,000
			nater_vykur_telies		15,750		
60	K	783414141,1	7_Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm dvojnás. - 105µm	m	35,000	0,000	0,000
61	K	783414741,1	7_Nátery kovového potrubia do DN 50 mm základný - 35µm	m	35,000	0,000	0,000
			3,5*10		35,000		
62	K	783416261,1	1_Nátery kovových záravní	m	49,000	0,000	0,000
			"dvere 700/1970" (0,8+2,05*2)*10		49,000		
			Súččet		49,000		
63	K	783622950,1	16_Náter stolár.výrobkov syntetické dvojnás. + repas, vybrusenie okien z vnutornej strany	m2	66,611	0,000	0,000
			"okno"2,375*1,85*9*1,05		41,521		
			"dvere balkon" 0,9*2,95*9*1,05		25,090		
			Súččet		66,611		
64	K	783894611	PO1_Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 1x	m2	35,049	0,000	0,000
			plocha_dlazba		35,049		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	783894612	P01_Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	35,049	0,000	0,000
plocha_dlazba					35,049		
66	K	783894621	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 1x	m2	21,000	0,000	0,000
sdk_ST2					21,000		
Súčet					21,000		
67	K	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	21,000	0,000	0,000
sdk_ST2					21,000		
Súčet					21,000		

784 - Dokončovacie práce - malby 0,000

68	K	784410010	19_Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	100,000	0,000	0,000
10*10					100,000		
69	K	784410030	19_Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	214,935	0,000	0,000
dlzka_soklik_lino					214,935		
70	K	784418012	19_Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	231,126	0,000	0,000
plocha_lino					231,126		
71	K	784452251	Malby z maliarskych zmesí , umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	75,411	0,000	0,000
plocha_omietka_stien					75,411		
72	K	784452271	19_Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	732,696	0,000	0,000
plocha_lino "stropy					231,126		
dlzka_soklik_lino*2,95 "steny					634,058		
"dopocet ST2" -sdk_ST2					-21,000		
odpocet otvorov							
"okno" -2,375*1,85*10					-43,938		
"dvere balkon"-0,9*2,95*10					-26,550		
"dvere vstup"-1,2*2,05*10					-24,600		
"dvere soc"-0,8*2,05*10					-16,400		
malovka Súčet					732,696		
73	K	784452471,1	19_Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m atibakterialna prísada	m2	732,696	0,000	0,000
malovka					732,696		
74	K	784482911	19_Oprava stierky stien v rozsahu 20 % výšky do 3,80 m	m2	732,696	0,000	0,000
malovka					732,696		

787 - Dokončovacie práce - zasklievanie 0,000

75	K	787100030,1	3_Montáž presklenej steny sprchovej rozmeru - 1450/2050 mm s dvojkridlovým otváraním	ks	10,000	0,000	0,000
76	M	6118302050	3_Presklená stena sprchová rozmeru 1450/2050 mm spec vid PD	ks	10,000	0,000	0,000
Presklená stena typ N, O, povrch dyha - bud, buk, AM, jaseň, mahagón, rámová zárubňa EI30 môže byť v polodrážkovom aj v bezpolodrážkovom vyhotovení, sklá v cene: čínčila číre, float číre, krizet číre, kôra číre, planibel bronz, sapelux biele, screen číre.							
77	K	787140230,1	Zavesenie zrkadla rozmer 600x600 mm +dodávka	m2	10,000	0,000	0,000

M - Práce a dodávky M 0,000

36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	K	361420101,1	20_Dodávka a osadenie horizontálnych dvojposteľových rámp na dĺžku 3m + príslušenstvo - spec vid PD	ks	10,000	0,000	0,000

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby0,000

80	K	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	50,000	0,000	0,000
			"nepredvídateľne práce ktore vzniknu pri rekonstrukcii" 50		50,000		
			Súčet		50,000		

OST - Ostatné0,000

79	K	POZNAMKA_1	K správne mu naceneni u výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviest' pod čiaru.		0,000	0,000	0,000
----	---	------------	--	--	-------	-------	-------

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovani a uživateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

VP - Práce navyac0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Iľ uk a unb s centrom reprodukčnej medicíny

Objekt:

01A - IZBY - Lôžková časť

Časť:

03 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Bratislava

Objednávateľ:

MELISMICHALKO.SK

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

MELISMICHALKO.SK

Spracovateľ:

ROZING s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

13. 3. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Iľ uk a unb s centrom reprodukčnej medicíny

Objekt: 01A - IZBY - Lôžková časť

Časť: 03 - Elektroinštalácia

Miesto: Bratislava

Dátum: 13. 3. 2018

Objednávateľ: MELISMICHALKO.SK

Projektant: MELISMICHALKO.SK

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: ROZING s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - Elektroinštalácia	0,00
D2 - Svietidlá	0,00
D3 - Rozvádzače, vid' výkresovú dokumentáciu	0,00
D4 - HZS , Ostatné	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba:	Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Iľuk a unb s centrom reprodukčnej medicíny					
Objekt:	01A - IZBY - Lôžková časť					
Časť:	03 - Elektroinštalácia					
Miesto:	Bratislava	Dátum:	13. 3. 2018			
Objednávateľ:	MELISMICHALKO.SK	Projektant:	MELISMICHALKO.SK			
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	ROZING s.r.o.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D1 - Elektroinštalácia

0,000

2	K	Pol1	Kábel N2XH-J 3x1,5 (B2ca-s1,d1,a1)	m	270,000	0,000	0,000
3	K	Pol2	Kábel N2XH-J 3x2,5 (B2ca-s1,d1,a1)	m	610,000	0,000	0,000
4	K	Pol3	Kábel N2XH-J 4x16 (B2ca-s1,d1,a1)	m	25,000	0,000	0,000
5	K	Pol4	Kábel N2XH-J 5x1,5 (B2ca-s1,d1,a1)	m	75,000	0,000	0,000
6	K	Pol5	Vodič N2XH-J 1x16 žltozelený (B2ca-s1,d1,a1)	m	65,000	0,000	0,000
7	K	Pol6	Vodič N2XH-J 1x4 žltozelený (B2ca-s1,d1,a1)	m	150,000	0,000	0,000
8	K	Pol7	Ukončenie kábla do 2,5 mm 2	ks	100,000	0,000	0,000
9	K	Pol8	Ukončenie kábla do 16 mm2	ks	12,000	0,000	0,000
10	K	Pol9	Ukončenie vodiča do 6mm2	ks	30,000	0,000	0,000
11	K	Pol10	Ukončenie vodiča do 35mm2	ks	4,000	0,000	0,000
12	K	Pol11	Štitky plastové	ks	30,000	0,000	0,000
13	K	Pol12	Skupinové držiaky GRIP + kotva	ks	150,000	0,000	0,000
14	K	Pol13	Uzemňovacie svorky	ks	35,000	0,000	0,000
15	K	Pol14	Vypínač č.1 10A/230V, IP20 +rámiky - výmena staré	ks	0,000	0,000	0,000
16	K	Pol15	Vypínač č.1 10A/230V, IP20 +rámiky	ks	10,000	0,000	0,000
17	K	Pol16	Vypínač č.6 10A/230V, IP20 +rámiky - výmena staré	ks	0,000	0,000	0,000
18	K	Pol17	Vypínač č.6 10A/230V, IP20 +rámiky	ks	0,000	0,000	0,000
19	K	Pol18	Vypínač č.7 10A/230V, IP20 +rámiky	ks	0,000	0,000	0,000
20	K	Pol19	Vypínač č.5 10A/230V, IP20 +rámiky	ks	12,000	0,000	0,000
21	K	Pol20	Zásuvka 16A/230V, IP20 +rámiky - výmena staré	ks	0,000	0,000	0,000
22	K	Pol21	Zásuvka 16A/230V, IP44 +rámiky	ks	10,000	0,000	0,000
23	K	Pol22	Pristrojová krabica KP67/2 a osadenie do sadrokartónu	ks	20,000	0,000	0,000
24	K	Pol23	Pristrojová krabica KP67/2 a osadenie do tehly	ks	10,000	0,000	0,000
25	K	Pol24	Svorkovnica vyrovnania potenciálu - PUP	ks	6,000	0,000	0,000

D2 - Svietidlá

0,000

29	K	Pol25	Svietidlo stropné do podhľadu 60x60, 36W	ks	0,000	0,000	0,000
30	K	Pol26	Svietidlo stropné prisadené 1200x300, 2x36W	ks	0,000	0,000	0,000
31	K	Pol27	Svietidlo NO (specifikácia vid' vykresova dokumentacia)	ks	0,000	0,000	0,000
32	K	Pol28	Stropné LED svietidlo kúpelne	ks	10,000	0,000	0,000
33	K	Pol29	Existujúce svietidlá - demontáž a následná montáž nových	ks	0,000	0,000	0,000

D3 - Rozvádzače, vid' výkresovú dokumentáciu

0,000

37	K	Pol30	Rozvádzač R4+4a - podľa schémy vo výkresovej časti	kpl	1,000	0,000	0,000
38	K	Pol31	Dozbrojenie a úpravy v exist rozvádzači R4+4	kpl	1,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D4 - HZS , Ostatné							0,000
42	K	Pol32	Demontáž existujúcej elektroinštalácie a potrebné úpravy (Nutná obhliadka)	kpl	1,000	0,000	0,000
43	K	Pol33	Drážky v stene a podlahe a ostatné nevyhnutné stavebné úpravy	kpl	1,000	0,000	0,000
44	K	Pol34	Prierazy cez stenu + vysprávka	kpl	1,000	0,000	0,000
45	K	Pol35	Odborná prehliadka a odborná skúška	kpl	1,000	0,000	0,000
46	K	Pol36	Projektová dokumentácia (konštrukčná, skutkový stav, ..)	kpl	1,000	0,000	0,000
47	K	Pol37	Manažment a vedenie stavby a VRN	kpl	1,000	0,000	0,000
48	K	Pol38	Nepredvídateľné práce	kpl	1,000	0,000	0,000

VP - Práce navyč							0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Iľ uk a unb s centrom reprodukčnej medicíny

Objekt:

01A - IZBY - Lôžková časť

Časť:

04 - ZTI - Lôžková časť

JKSO:

Miesto:

Bratislava

Objednávateľ:

MELISMICHALKO.SK

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

MELISMICHALKO.SK

Spracovateľ:

ROZING s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

13. 3. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znižená 20,00% z 0,00	0,00
Cena s DPH v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky Iľuk a unb s centrom reprodukčnej medicíny

Objekt: 01A - IZBY - Lôžková časť

Časť: 04 - ZTI - Lôžková časť

Miesto: Bratislava

Dátum: 13. 3. 2018

Objednávateľ: MELISMICHALKO.SK

Projektant: MELISMICHALKO.SK

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: ROZING s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
722 - Vnútorný vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zariadenia. Predmety	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodná klinika Iľuk a unb s centrom reprodukčnej medicíny

Objekt: 01A - IZBY - Lôžková časť

Časť: 04 - ZTI - Lôžková časť

Miesto: Bratislava

Dátum: 13. 3. 2018

Objednávateľ: MELISMICHALKO.SK

Projektant: MELISMICHALKO.SK

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: ROZING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

D1 - Práce a dodávky PSV **0,000**

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia **0,000**

1	K	721173204	Potrúbie plastové PP DN32	m	20,000	0,000	0,000
2	K	721173204.1	Potrúbie plastové PP DN50	m	40,000	0,000	0,000
3	K	721173206	Potrúbie plastové PP DN100	m	10,000	0,000	0,000
4	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN 50	ks	27,000	0,000	0,000
5	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN 100	ks	15,000	0,000	0,000
6	K	721740253	Zriadenie odbočky do kanalizačnej stupačky DN100 - liatina	ks	5,000	0,000	0,000
7	K	hl03	Zápachová uzávierka kondenzátna	ks	5,000	0,000	0,000
8	K	hl04	Zápachová uzávierka pre pračku	ks	1,000	0,000	0,000
9	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	70,000	0,000	0,000

713 - Izolácie tepelné **0,000**

10	K	mir001	Trubica MIRELON hr.9 mm,vnút.priemer 18 mm SV DN15	m	30,000	0,000	0,000
11	K	mir002	Trubica MIRELON hr.13 mm,vnút.priemer 20 mm TV DN15	m	30,000	0,000	0,000
12	K	mir003	Trubica MIRELON hr.9 mm,vnút.priemer 22 mm SV DN20	m	15,000	0,000	0,000
13	K	mir004	Trubica MIRELON hr.13 mm,vnút.priemer 25 mm TV DN20	m	15,000	0,000	0,000
14	K	mir005	Trubica MIRELON hr.13 mm,vnút.priemer 50 mm SV DN40	m	15,000	0,000	0,000
15	K	mir006	Trubica MIRELON hr.25 mm,vnút.priemer 50 mm TV DN40	m	15,000	0,000	0,000

722 - Vnútorný vodovod **0,000**

16	K	722172pc1	Potrúbie pripojovacie- plasthliník /D20x2,9/ DN15	m	60,000	0,000	0,000
17	K	722172pc2	Potrúbie pripojovacie- plasthliník /D25x3,7/ DN20	m	30,000	0,000	0,000
18	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	72,000	0,000	0,000
19	K	5518100281	Armatury závitové - voda Guľový uzáver voda 3/4"	ks	10,000	0,000	0,000
20	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 100	m	90,000	0,000	0,000
21	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 100	m	90,000	0,000	0,000
22	K	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,578	0,000	0,000

725 - Zdravotechnika - zariad'. Predmety **0,000**

23	K	ARCH001	Sanitárna keramika wc závesné + sedátko	ks	10,000	0,000	0,000
24	K	geberit03	Závesný systém pre WC podomietkový	ks	10,000	0,000	0,000
25	K	ARCH002	Sanitárna keramika umývadlo biele 500mm	ks	10,000	0,000	0,000
26	K	ARCH004	Zápachová uzávierka pre umývadlo - chróm	ks	10,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	ARCH005	Batéria umývadlová nástenná	ks	10,000	0,000	0,000
28	K	ARCH008	Sprchový žľab 650mm	ks	10,000	0,000	0,000
29	K	ARCH009	Bateria sprcha stenová polohovateľná, držiak sprchy posuvný v abs, s ručnou sprchou, hadicou 150cm a pripojovacím kolíkom baterie nástenná s jedným výstupom všetko vrátane rohových ventilov	ks	10,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše							0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Iľ uk a unb s centrom reprodukčnej medicíny

Objekt:

01A - IZBY - Lôžková časť

Časť:

05 - VZT - Lôžková časť

JKSO:

Miesto:

Bratislava

Objednávateľ:

MELISMICHALKO.SK

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

MELISMICHALKO.SK

Spracovateľ:

ROZING s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

13. 3. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znižená 20,00% z 0,00	0,00
Cena s DPH v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Iľ uk a unb s centrom reprodukčnej medicíny

Objekt: 01A - IZBY - Lôžková časť

Časť: 05 - VZT - Lôžková časť

Miesto:	Bratislava	Dátum:	13. 3. 2018
Objednávateľ:	MELISMICHALKO.SK	Projektant:	MELISMICHALKO.SK
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	ROZING s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - Zariadenie č.1 - Klimatizácia izieb pre pacientov	0,00
D2 - Zariadenie č.2 - Odvetranie kúpeľní v izbách pre pacientov	0,00
D3 - Ostatné	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba:	Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodná klinika Iľuk a unb s centrom reprodukčnej medicíny					
Objekt:	01A - IZBY - Lôžková časť					
Časť:	05 - VZT - Lôžková časť					
Miesto:	Bratislava	Dátum:	13. 3. 2018			
Objednávateľ:	MELISMICHALKO.SK	Projektant:	MELISMICHALKO.SK			
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	ROZING s.r.o.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D1 - Zariadenie č.1 - Klimatizácia izieb pre pacientov

0,000

1	K	Samsung	Vonkajšia klimatizačná jednotka Qchl=5,4kW	ks	2,000	0,000	0,000
1	K	Samsung.1	Vnútorná nástenná jednotka s možnosťou režimu pozvoľného chladenia	ks	4,000	0,000	0,000
zariadenie s diaľkovým infra ovládačom							
0	K	Pol39	Cu potrubie O 6 vrátane izolácie	bm	140,000	0,000	0,000
0	K	Pol40	Cu potrubie O 10 vrátane izolácie	bm	140,000	0,000	0,000
0	K	Pol41	Komunikačný kábel vonk. - vnút. jednotky	bm	140,000	0,000	0,000
0	K	Pol42	Plastový žlab	bm	45,000	0,000	0,000
0	K	Pol43	Stenová konzola	ks	5,000	0,000	0,000

D2 - Zariadenie č.2 - Odvetranie kúpeľní v izbách pre pacientov

0,000

2	K	Systemair	Štvorhranná odvodná mriežka 100x200	ks	10,000	0,000	0,000
2	K	Pol44	Štvorhranná odvodná mriežka 200x100	ks	5,000	0,000	0,000

D3 - Ostatné

0,000

0	K	Pol45	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	kpl	1,000	0,000	0,000
0	K	Pol46	Prieryzy cez fasádu k vonkajšej klimatizačnej jednotke (vyspravenie prierazov rieši stavba)	kpl	1,000	0,000	0,000
0	K	Pol47	Demontáž rozvodov, výustiek	kpl	1,000	0,000	0,000
0	K	Pol48	Montáž	kpl	1,000	0,000	0,000
0	K	Pol49	Dopravné náklady	kpl	1,000	0,000	0,000

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Iľ uk a unb s centrom reprodukčnej medicíny

Objekt:

02 - CHODBA A TOALETY

Časť:

01 - Búracie práce

JKSO:

Miesto:

Bratislava

Objednávateľ:

MELISMICHALKO.SK

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

MELISMICHALKO.SK

Spracovateľ:

ROZING s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

13. 3. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Iľ uk a unb s centrom reprodukčnej medicíny		
Objekt:	02 - CHODBA A TOALETY		
Časť:	01 - Búracie práce		
Miesto:	Bratislava	Dátum:	13. 3. 2018
Objednávateľ:	MELISMICHALKO.SK	Projektant:	MELISMICHALKO.SK
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	ROZING s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
OST - Ostatné	0,00
VP - Práce naviac	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Iľ uk a unb s centrom reprodukčnej medicíny

Objekt: 02 - CHODBA A TOALETY

Časť: 01 - Búracie práce

Miesto: Bratislava Dátum: 13. 3. 2018
Objednávateľ: MELISMICHALKO.SK Projektant: MELISMICHALKO.SK
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: ROZING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

1	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	123,968	0,000	0,000
			plocha_dlazba+111,86		123,968		
			Súčet		123,968		
2	K	965042131	6_Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,242	0,000	0,000
			plocha_dlazba*0,02 "odhad 2 cm hrubky		0,242		
			Súčet		0,242		
3	K	965081712	6_Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	12,108	0,000	0,000
			"wc"1,2*1,2*3*1,05		4,536		
			"PREDSIET" 1,2*1,34*3*1,05		5,065		
			"UPRATOVAC" 1,2*1,99*1,05		2,507		
		plocha_dlazba	Súčet		12,108		
4	K	978059531	7_Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	64,618	0,000	0,000
			"wc"1,2*4*2,05*3-0,6*2,05*3		25,830		
			"PREDSIET" (1,2+1,34)*2*2,05*3-0,6*2,05*3*2		23,862		
			"UPRATOVAC" (1,2+1,99)*2*2,05-0,6*2,05		11,849		
		obklad	Medzisúčet		61,541		
			"rezerva 5%" obklad*0,05		3,077		
		plocha_obklad	Súčet		64,618		
5	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	6,057	0,000	0,000
6	K	979011141	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	18,171	0,000	0,000
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,057	0,000	0,000
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	127,197	0,000	0,000
9	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,057	0,000	0,000
10	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	30,285	0,000	0,000
11	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	6,057	0,000	0,000

PSV - Práce a dodávky PSV 0,000

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety 0,000

12	K	725110811	5_Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	3,000	0,000	0,000
			3		3,000		
			Súčet		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	725210821	5_Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	4,000	0,000	0,000
			4		4,000		
			Súčet		4,000		
14	K	725330820	5_Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej, -0,03470t	súb.	1,000	0,000	0,000
15	K	725820810	5_Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	5,000	0,000	0,000
			5		5,000		
			Súčet		5,000		

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,000

16	K	767581802	4_Demontáž podhládov lamiel, -0,00400t	m2	117,453	0,000	0,000
			"CHODBA" 111,86*1,05		117,453		
			Súčet		117,453		
17	K	767582800	4_Demontáž podhládov roštov -0,00200t	m2	117,453	0,000	0,000
			"CHODBA" 111,86*1,05		117,453		
			Súčet		117,453		

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,000

18	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	15,000	0,000	0,000
			"NEPREDVIDATELNE PRACE SUVISIACE S REKONSTRUKCIOU" 15		15,000		
			Súčet		15,000		

OST - Ostatné 0,000

19	K	POZNAMKA_1	K správne mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.		0,000	0,000	0,000
----	---	------------	--	--	-------	-------	-------

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

VP - Práce navyč 0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Iľ uk a unb s centrom reprodukčnej medicíny

Objekt:

02 - CHODBA A TOALETY

Časť:

02 - Nové konštrukcie

JKSO:

Miesto:

Bratislava

Objednávateľ:

MELISMICHALKO.SK

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

MELISMICHALKO.SK

Spracovateľ:

ROZING s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

13. 3. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Iľ uk a unb s centrom reprodukčnej medicíny		
Objekt:	02 - CHODBA A TOALETY		
Časť:	02 - Nové konštrukcie		
Miesto:	Bratislava	Dátum:	13. 3. 2018
Objednávateľ:	MELISMICHALKO.SK	Projektant:	MELISMICHALKO.SK
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	ROZING s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
OST - Ostatné	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba:	Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Iľuk a unb s centrom reprodukčnej medicíny					
Objekt:	02 - CHODBA A TOALETY					
Časť:	02 - Nové konštrukcie					
Miesto:	Bratislava	Dátum:	13. 3. 2018			
Objednávateľ:	MELISMICHALKO.SK	Projektant:	MELISMICHALKO.SK			
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	ROZING s.r.o.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

1	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	128,120	0,000	0,000
111,86+4,57+2,39+3,1*3					128,120		
Súčet					128,120		

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

763 - Konštrukcie - drevostavby

0,000

2	K	763135010	P02_Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná,	m2	117,453	0,000	0,000
"CHODBA_458" 111,86*1,05 "REZERVA 5%					117,453		
plocha_kazet					Súčet	117,453	
3	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

4	K	767635010,1	15_Montáž polepu na steny spec. vid PD	m2	8,610	0,000	0,000
0,7*2,05*6					8,610		
5	M	2830200100,1	Polep na steny (motiv určí investor)	m2	9,902	0,000	0,000
6	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

771 - Podlahy z dlaždíc

0,000

7	K	771576313	P2_Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 600 mm	m2	17,079	0,000	0,000
2,39+3,1*3 "strop toalety					11,690		
(2,74*1,67) "stena spinave pradlo					4,576		
dlazba					Medzisúčet	16,266	
"rezerva 5%" dlazba*0,05					0,813		
plocha_dlazba					Súčet	17,079	
8	M	5976498050,1	Dlaždice keramické gres - 300x600	m2	17,933	0,000	0,000
9	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

781 - Dokončovacie práce a obklady

0,000

10	K	781445126	2_Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300x600 mm	m2	62,207	0,000	0,000
(1,34*2+1,2*2)*2,05*3+1,2*4*2,05*3+(1,2*2+1,93*2)*2,05-0,7*2,05*10 "toalety					59,245		
OBKLAD					Medzisúčet	59,245	
"rezerva 5%" OBKLAD*0,05					2,962		
plocha_obklad					Súčet	62,207	
11	M	5978650140,1	Keram bkladačka, rozmer 300x600x8 mm	m2	65,317	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000
783 - Dokončovacie práce - nátery							0,000
13	K	783622950	13_14_Oprava náterov stolár.výrobkov syntetické dvojnás. - vybrusenie, lokálne pretmelenie	m2	114,462	0,000	0,000
			prvky pod oznac 13				
			"dvere do izieb 1200/2050" 1,2*2,05*11		27,060		
			"dvierka instal jadier" 0,45*2,95*11		14,603		
			"dvere 900/2050" 0,9*2,05*5		9,225		
			"dvere 700/2050" 0,7*2,05*14		20,090		
			"hydranty" 0,75*0,75*2		1,125		
			"dvierka el" 2,5*2,95+0,6*2,95		9,145		
			"parapet okna jedalne+okno " 0,225*0,9+0,9*0,9		1,013		
			"14_horizontal ochran prvky na stenach"		26,750		
			53,5*0,5				
		drev_repas	Medzisúččet		109,011		
			"rezerva 5%" drev_repas*0,05		5,451		
			Súččet		114,462		
784 - Dokončovacie práce - malby							0,000
14	K	784410010	19_Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	100,000	0,000	0,000
			10*10		100,000		
15	K	784410030	19_Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	156,313	0,000	0,000
			48,5*2*1,05+2,925*2*1,05+0,75*2*3		112,493		
			(1,34*2+1,2*2)*3+1,2*4*3+(1,2*2+1,93*2)"nad obkladom toalety		35,900		
			(2,74*2+1,67*2)-0,9 "stena spinave pradlo		7,920		
			Súččet		156,313		
16	K	784418012	19_Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	132,100	0,000	0,000
			111,86+20,24		132,100		
			Súččet		132,100		
17	K	784452271	19_Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	341,957	0,000	0,000
			20,24 "stropjedalen		20,240		
			2,39+3,1*3 "strop toalety		11,690		
			(1,34*2+1,2*2)*0,9*3+1,2*4*0,9*3+(1,2*2+1,93*2)*0,9 "nad obkladom toalety		32,310		
			(2,74*2+1,67*2)*2,95-0,9*2,05+2,74*1,67 "stena a strop spinave pradlo		28,750		
			48,5*2,95*2*1,05+2,925*2*2,95*1,05+0,75*2*3*2,95"steny		331,853		
			odpocet otvorov				
			"dvere do izieb 1200/2050" -1,2*2,05*11		-27,060		
			"dvierka instal jadier" -0,45*2,95*11		-14,603		
			"dvere 900/2050" -0,9*2,05*5		-9,225		
			"dvere 700/2050" -0,7*2,05*4		-5,740		
			"hydranty" -0,75*0,75*2		-1,125		
			"dvierka el" -2,5*2,95+0,6*2,95		-5,605		
			"okno jedalne " -0,9*0,9		-0,810		
			"presklena stena" -6,345*2,95		-18,718		
		malovka	Súččet		341,957		
18	K	784452471,1	19_Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m atibakterialna prisada	m2	341,957	0,000	0,000
			malovka		341,957		
19	K	784482911	19_Oprava stierky stien v rozsahu 20 % výšky do 3,80 m	m2	341,957	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

malovka341,957

OST - Ostatné0,000

20	K	POZNAMKA_1	K správne mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.		0,000	0,000	0,000
----	---	------------	--	--	-------	-------	-------

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne nacenit' všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a nacenit' pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

VP - Práce navyč0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Iľ uk a unb s centrom reprodukčnej medicíny

Objekt:

02 - CHODBA A TOALETY

Časť:

03 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

MELISMICHALKO.SK

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

MELISMICHALKO.SK

Spracovateľ:

ROZING s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

13. 3. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Iľ uk a unb s centrom reprodukčnej medicíny

Objekt: 02 - CHODBA A TOALETY

Časť: 03 - Elektroinštalácia

Miesto:		Dátum:	13. 3. 2018
Objednávateľ:	MELISMICHALKO.SK	Projektant:	MELISMICHALKO.SK
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	ROZING s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - Elektroinštalácia	0,00
D2 - Svietidlá	0,00
D3 - Rozvádzače, vid' výkresovú dokumentáciu	0,00
D4 - HZS , Ostatné	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodníka klinika lf uk a unb s centrom reprodukčnej medicíny

Objekt: 02 - CHODBA A TOALETY

Časť: 03 - Elektroinštalácia

Miesto: _____ Dátum: 13. 3. 2018

Objednávateľ:	MELISMICHALKO.SK	Projektant:	MELISMICHALKO.SK
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	ROZING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0,000
--------------------	-------

D1 - Elektroinštalácia	0,000
------------------------	-------

2	K	Pol1	Kábel N2XH-J 3x1,5 (B2ca-s1,d1,a1)	m	125,000	0,000	0,000
3	K	Pol2	Kábel N2XH-J 3x2,5 (B2ca-s1,d1,a1)	m	0,000	0,000	0,000
4	K	Pol3	Kábel N2XH-J 4x16 (B2ca-s1,d1,a1)	m	0,000	0,000	0,000
5	K	Pol4	Kábel N2XH-J 5x1,5 (B2ca-s1,d1,a1)	m	0,000	0,000	0,000
6	K	Pol5	Vodič N2XH-J 1x16 žltozelený (B2ca-s1,d1,a1)	m	0,000	0,000	0,000
7	K	Pol6	Vodič N2XH-J 1x4 žltozelený (B2ca-s1,d1,a1)	m	0,000	0,000	0,000
8	K	Pol7	Ukončenie kábla do 2,5 mm 2	ks	0,000	0,000	0,000
9	K	Pol8	Ukončenie kábla do 16 mm2	ks	0,000	0,000	0,000
10	K	Pol9	Ukončenie vodiča do 6mm2	ks	30,000	0,000	0,000
11	K	Pol10	Ukončenie vodiča do 35mm2	ks	0,000	0,000	0,000
12	K	Pol11	Štítky plastové	ks	15,000	0,000	0,000
13	K	Pol12	Skupinovú držiaky GRIP + kotva	ks	0,000	0,000	0,000
14	K	Pol13	Uzemňovacie svorky	ks	0,000	0,000	0,000
15	K	Pol14	Vypínač č.1 10A/230V, IP20 +rámiky - výmena staré	ks	10,000	0,000	0,000
16	K	Pol15	Vypínač č.1 10A/230V, IP20 +rámiky	ks	0,000	0,000	0,000
17	K	Pol16	Vypínač č.6 10A/230V, IP20 +rámiky - výmena staré	ks	3,000	0,000	0,000
18	K	Pol17	Vypínač č.6 10A/230V, IP20 +rámiky	ks	2,000	0,000	0,000
19	K	Pol18	Vypínač č.7 10A/230V, IP20 +rámiky	ks	1,000	0,000	0,000
20	K	Pol19	Vypínač č.5 10A/230V, IP20 +rámiky	ks	0,000	0,000	0,000
21	K	Pol20	Zásuvka 16A/230V, IP20 +rámiky - výmena staré	ks	25,000	0,000	0,000
22	K	Pol21	Zásuvka 16A/230V, IP44 +rámiky	ks	0,000	0,000	0,000
23	K	Pol22	Prístrojová krabica KP67/2 a osadenie do sadrokartónu	ks	10,000	0,000	0,000
24	K	Pol23	Prístrojová krabica KP67/2 a osadenie do tehly	ks	40,000	0,000	0,000
25	K	Pol24	Svorkovnica vyrovnania potenciálu - PUP	ks	0,000	0,000	0,000

D2 - Svietidlá	0,000
----------------	-------

29	K	Pol25	Svietidlo stropné do podhľadu 60x60, 36W	ks	14,000	0,000	0,000
30	K	Pol26	Svietidlo stropné prisadené 1200x300, 2x36W	ks	3,000	0,000	0,000
31	K	Pol27	Svietidlo NO (specifikacia vid vykresova dokumentacia)	ks	3,000	0,000	0,000
32	K	Pol28	Stropné LED svetidlo kúpeľne	ks	0,000	0,000	0,000
33	K	Pol29	Existujúce svetidlá - demontáž a následná montáž nových	ks	8,000	0,000	0,000

D3 - Rozvádzače, vid' výkresovú dokumentáciu	0,000
--	-------

37	K	Pol50	Rozvádzač R4+4a - podľa schémy vo výkresovej časti	kpl	0,000	0,000	0,000
38	K	Pol31	Dozbrojenie a úpravy v exist rozvádzači R4+4	kpl	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D4 - HZS , Ostatné							0,000
42	K	Pol51	Demontáž existujúcej elektroinštalácie a potrebné úpravy (Nutná obhliadka)	kpl	1,000	0,000	0,000
43	K	Pol52	Drážky v stene a podlahe a ostatné nevyhnutné stavebné úpravy	kpl	1,000	0,000	0,000
44	K	Pol34	Prierazy cez stenu + vysprávka	kpl	0,000	0,000	0,000
45	K	Pol53	Odborná prehliadka a odborná skúška	kpl	1,000	0,000	0,000
46	K	Pol54	Projektová dokumentácia (konštrukčná, skutkový stav, ..)	kpl	1,000	0,000	0,000
47	K	Pol55	Manažment a vedenie stavby a VRN	kpl	1,000	0,000	0,000
48	K	Pol56	Nepredvídateľné práce	kpl	1,000	0,000	0,000

VP - Práce navyč							0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Iľ uk a unb s centrom reprodukčnej medicíny

Objekt:

02 - CHODBA A TOALETY

Časť:

04 - ZTI - Hygienické zázemie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

MELISMICHALKO.SK

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

MELISMICHALKO.SK

Spracovateľ:

ROZING s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

13. 3. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Iľ uk a unb s centrom reprodukčnej medicíny

Objekt: 02 - CHODBA A TOALETY

Časť: 04 - ZTI - Hygienické zázemie

Miesto:		Dátum:	13. 3. 2018
Objednávateľ:	MELISMICHALKO.SK	Projektant:	MELISMICHALKO.SK
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	ROZING s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - Práce a dodávky PSV	0,00
725 - Zdravotechnika - zariad'. Predmety	0,00
VP - Práce navyiac	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodníka klinika lf uk a unb s centrom reprodukčnej medicíny

Objekt: 02 - CHODBA A TOALETY

Časť: 04 - ŽTI - Hygienické zázemie

Miesto: _____ Dátum: 13. 3. 2018

Objednávateľ:	MELISMICHALKO.SK	Projektant:	MELISMICHALKO.SK
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	ROZING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0,000
--------------------	-------

D1 - Práce a dodávky PSV	0,000
--------------------------	-------

725 - Zdravotechnika - zariad'. Predmety	0,000
--	-------

1	K	ARCH001	Sanitárna keramika kombi wc	ks	3,000	0,000	0,000
2	K	ARCH002	Sanitárna keramika umývadlo biele 500mm	ks	5,000	0,000	0,000
3	K	ARCH003	Sanitárna keramika umývadlo biele 400mm	ks	1,000	0,000	0,000
4	K	ARCH004	Zápachová uzávierka pre umývadlo - chróm	ks	6,000	0,000	0,000
5	K	ARCH005	Batéria umývadlová nástenná	ks	6,000	0,000	0,000
6	K	ARCH006	Sanitárna keramika výlevka	ks	2,000	0,000	0,000
7	K	ARCH007	Výtokové armatúry nástenná batéria pre výlevku	ks	2,000	0,000	0,000
8	K	ARCH009	Bateria sprcha stenová polohovateľná, držiak sprchy posuvný v abs, s ručnou sprchou, hadicou 150cm a pripojovacím kolínom baterie nástenná s jedným výstupom všetko vrátane rohových ventilov	ks	1,000	0,000	0,000

VP - Práce naviac	0,000
-------------------	-------

	K					0,000
	K					0,000
	K					0,000
	K					0,000
	K					0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Iľ uk a unb s centrom reprodukčnej medicíny

Objekt:

02 - CHODBA A TOALETY

Časť:

05 - VZT - Prevádzkové vetranie chodieb

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

MELISMICHALKO.SK

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

MELISMICHALKO.SK

Spracovateľ:

ROZING s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

13. 3. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Iľ uk a unb s centrom reprodukčnej medicíny

Objekt: 02 - CHODBA A TOALETY

Časť: 05 - VZT - Prevádzkové vetranie chodieb

Miesto:		Dátum:	13. 3. 2018
Objednávateľ:	MELISMICHALKO.SK	Projektant:	MELISMICHALKO.SK
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	ROZING s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - Zariadenie č.3 - Prevádzkové vetranie chodieb	0,00
D2 - Ostatné	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba:	Rekonštrukcia I. gynekologicko-pôrodná klinika Iľuk a unb s centrom reprodukčnej medicíny		
Objekt:	02 - CHODBA A TOALETY		
Časť:	05 - VZT - Prevádzkové vetranie chodieb		
Miesto:		Dátum:	13. 3. 2018
Objednávateľ:	MELISMICHALKO.SK	Projektant:	MELISMICHALKO.SK
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	ROZING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D1 - Zariadenie č.3 - Prevádzkové vetranie chodieb

0,000

1	K	Pol57	Štvorhranná prívodná mriežka 600x200 s reguláciou	ks	6,000	0,000	0,000
2	K	Pol58	Pripojovacia krabica	ks	6,000	0,000	0,000
3	K	Pol59	Spiro potrubie fi 315/50%tv.	bm	5,000	0,000	0,000
4	K	Pol60	Flexo hadica fi 160/50%tv.	bm	3,000	0,000	0,000

D2 - Ostatné

0,000

5	K	Pol45	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	kpl	1,000	0,000	0,000
6	K	Pol46	Prieryzy cez fasádu k vonkajšej klimatizačnej jednotke (vyspravenie prierazov rieši stavba)	kpl	1,000	0,000	0,000
7	K	Pol47	Demontáž rozvodov, výustiek	kpl	1,000	0,000	0,000
8	K	Pol48	Montáž	kpl	1,000	0,000	0,000
9	K	Pol49	Dopravné náklady	kpl	1,000	0,000	0,000

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000