

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stredná odborná škola technická Čadca (časť elektro)

**Objekt:** 06 - SO 05 Obnova vonkajšieho osvetlenia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 6. 1. 2017

Objednávateľ:

Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Čadca

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Jurga Marian

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>0,00</b>

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stredná odborná škola technická Čadca (časť elektro)

**Objekt:** 06 - SO 05 Obnova vonkajšieho osvetlenia

Miesto:

Dátum:

6. 1. 2017

Objednávateľ: Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Č

Projektant: Ing. Jurga Marian

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Stredná odborná škola technická Čadca (časť elektro)

Objekt: 06 - SO 05 Obnova vonkajšieho osvetlenia

Miesto: Dátum: 6. 1. 2017

Objednávateľ: Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Č Projektant: Ing. Jurga Marian

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY BEZ DPH
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------------------------------

## Náklady z rozpočtu

### M - Práce a dodávky M

#### 21-M - Elektromontáže

1	K	210010028	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	2,000		
2	M	3450728010	Rúrka FXP 40	ks	2,000		
3	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	51,000		
4	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	4,000		
5	K	210201420-D	Demontáž - Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného na stĺp výbojkové	ks	17,000		
6	K	210201430	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného na stĺp LED	ks	17,000		
7	M	3484301161	Svietidlo LED parkové , napr. min. parametre MODUS STL4000C/ND, 28W,3800lm, 500K, IP65	ks	17,000		
8	K	210201853-D	Demontáž 6m stožiaru so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	1,000		
9	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	ks	2,000		
10	M	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	2,000		
11	K	210220097	Montáž rebríka do 8 m výšky na 1 stožiar	ks	17,000		
12	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	1,000		
13	M	3544221350	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 B	ks	1,000		
14	K	210800140-D	Demontáž - Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	110,000		
15	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	110,000		
16	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	110,000		
17	K	MV	Murárske výpomoci	%	24,205		
18	K	PM	Podružný materiál	%	19,580		
19	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	24,205		

#### 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

20	K	210201853	Montáž 6m stožiaru so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	1,000		
21	M	2860002110	PVC rúra 160x4,0/1m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	ks	1,000		
22	M	5893222100	Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 8 - S2 z cementu portlandského	m3	0,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY BEZ DPH
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------------------------------

#### 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

23	K	460050004	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4	ks	1,000		
24	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	0,150		

#### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

25	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000		
----	---	-----------	---	-----	--------	--	--