

Odberateľ: Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Čadca  
 Projektant: Ing. Jurga Marian  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 06.01.2017

Stavba :Stredná odborná škola technická Čadca.  
 Objekt :SO 04 Výmena krytiny na šikmých strechách  
 Časť :SO 04.1 Prevádzkový pavilon

HLUBINA Stanislav

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merná	Jednotková	OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ
číslo	cen.		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	VÝDAVKY bez DPH	VÝDAVKY bez DPH

#### PRÁCE A DODÁVKY HSV

##### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1	003	94611-2119	Montáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 9,6 m	10,000	kus			
2	003	94611-2219	Príplatok k pojazdným vežiam š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 9,6 m za prvý a ZKD deň použitia	20,000	kus			
3	003	94611-2819	Demontáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 9,6 m	10,000	kus			
4	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	16,175	t			
5	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	16,175	t			
6	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	16,175	t			
7	013	97911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	16,175	t			
8	000	99999-lpnt	Prenájom kontajneru vrátane odvozu na skladku TKO	3,000	kont			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>0,00</b>				

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: **0,000**

#### PRÁCE A DODÁVKY PSV

##### 712 - Povlakové krytiny

9	712	71230-0841	Odstránenie klinec a očistenie debnenia	898,600	m2			
10	712	71240-0831	Odstránenie povl. krytiny striech nad 10° do 30° 1-vrstvovej	898,600	m2			
11	712	71240-0836	Odstránenie povl. krytiny striech do 30° z asfaltových šindlov	898,600	m2			
12	712	71240-0841	Odstránenie klinec a očistenie strechy nad 10° do 30°	898,600	m2			
712 - Povlakové krytiny spolu:				<b>0,00</b>				

##### 721 - Vnútna kanalizácia

13	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	12,000	m			
predĺženie odvetrania 2,00*6 = 12.000								
14	721	72117-1113	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 200/4,9	8,000	m			
predĺženie odvetrania 2,00*4 = 8.000								
15	721	99872-1102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	0,058	t			
721 - Vnútna kanalizácia spolu:				<b>0,00</b>				

##### 762 - Konštrukcie tesárske

16	762	76234-1925	Vyrezanie otvoru v debnení plocha nad 8 m2 15 % výmery strechy 898,60*0,15 = 134.790	134,790	m2			
17	762	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	898,600	m2			
18	MAT	605 171020	Lata SM 1 do 25cm2 x 200-375cm 3400,00*0,06*0,04*1,10 = 8.976	8,976	m3			
19	762	76234-2204	Montáž kontratí, rozpätie 80-120 cm	898,600	m2			

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY bez DPH	NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY bez DPH
20	MAT	605 150090	Hranolček SM 1 960,00*0,06*0,08*1,10 = 5.069	5,069	m3			
21	762	76234-3935	Zadebnenie otvoru striech doskami hr. do 32 mm, plocha otvoru nad 8 m2	134,790	m2			
22	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov 8,976+5,069 = 14.045	14,045	m3			
23	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	9,943	t			
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				0,00				
764 - Konštrukcie klampiarske								
24	764	76417-2018	Škridlóvé tabule povrch pural sklon do 30°	898,600	m2			
25	765	76533-1661	Vetracia mriežka š. 52 mm	152,000	m			
26	765	76590-1157	Podstrešná folia so samolepiacimi spojmami	898,600	m2			
27	764	76417-2048	Strešný svetlík 600 x 600 mm sklon do 30°	1,000	kus			
28	764	76417-2055	Odvetrav. komínok priemer 110 mm sklon do 30°	6,000	kus			
29	764	76417-20581	Odvetrav. komínok priemer 200 mm sklon do 30°	4,000	kus			
30	764	76417-2077	Nárožie vrátane tesnenia sklon do 30°	40,300	m			
31	764	76417-2080	Hrebeň z hrebenáčov obľých sklon do 30° s odvetraním	48,000	m			
32	764	76417-2128	Snehová zábrana rúrkova sklon do 30°	255,850	m			
33	764	76439-4330	Ppodkladový pás	152,000	m			
34	764	76473-1115	Oplechovanie čela okapu plech farebný rš 500	152,000	m			
35	764	99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	5,350	t			
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				0,00				
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,000				
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
36	921	21022-01	Bleskozvod - viď samostatný rozpočet	1,000	kus			
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				0,00				
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				0,00				
Za rozpočet celkom				0,00				