

Odberateľ: Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Čadca  
 Projektant: Ing. Jurga Marian  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 06.01.2017

Stavba :Stredná odborná škola technická Čadca.  
 Objekt :SO 04 Výmena krytiny na šikmých strechách  
 Časť :SO 04.2 Učebný pavilon

HLUBINA Stanislav

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merná	Jednotková	OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ
číslo	cen.		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	VÝDAVKY bez DPH	VÝDAVKY bez DPH
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
1	003	94611-2119	Montáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 9,6 m	16,000	kus			
2	003	94611-2219	Príplatok k pojazdným vežiam š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 9,6 m za prvý a ZKD deň použitia	32,000	kus			
3	003	94611-2819	Demontáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 9,6 m	16,000	kus			
4	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	37,575	t			
5	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	37,575	t			
6	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	37,575	t			
7	013	97911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	37,575	t			
8	000	99999-lpnt	Prenájom kontajneru vrátane odvozu na sklادku TKO	6,000	kont			
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>								
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>								
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
<b>71 - IZOLÁCIE</b>								
<b>712 - Povelkové krytiny</b>								
9	712	71230-0841	Odstránenie klinec a očistenie debnenia	2 087,500	m2			
10	712	71240-0831	Odstránenie povel. krytiny striech nad 10° do 30° 1-vrstvovej	2 087,500	m2			
11	712	71240-0836	Odstránenie povel. krytiny striech do 30° z asfaltových šindlov	2 087,500	m2			
12	712	71240-0841	Odstránenie klinec a očistenie strechy nad 10° do 30°	2 087,500	m2			
<b>712 - Povelkové krytiny spolu :</b>								
<b>71 - IZOLÁCIE spolu :</b>								
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>								
<b>721 - Vnútna kanalizácia</b>								
13	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	40,000	m			
predĺženie odvetrania 2,00*20 = 40,000								
14	721	72117-1113	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 200/4,9	12,000	m			
predĺženie odvetrania 2,00*6 = 12,000								
15	721	99872-1102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	0,132	t			
<b>721 - Vnútna kanalizácia spolu :</b>								
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :</b>								
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>								
<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>								
16	762	76234-1925	Vyrezanie otvoru v debnení plocha nad 8 m2 15 % výmery strechy 2087,50*0,15 = 313,125	313,125	m2			
17	762	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	2 087,500	m2			
18	MAT	605 171020	Lata SM 1 do 25cm2 x 200-375cm 7900,00*0,06*0,04*1,10 = 20,856	20,856	m3			

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merná	Jednotková	OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ
číslo	cen.		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	VÝDAVKY bez DPH	VÝDAVKY bez DPH
19	762	76234-2204	Montáž kontratí, rozpätie 80-120 cm	2 087,500	m2			
20	MAT	605 150090	Hranolček SM 1	12,355	m3			
			2340,00*0,06*0,08*1,10 = 12,355					
21	762	76234-3935	Zadebnenie otvoru striech doskami hr. do 32 mm, plocha otvoru nad 8 m2	313,125	m2			
22	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	33,200	m3			
			20,845+12,355 = 33,200					
23	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	23,431	t			
<b>762 - Konštrukcie tesárske spolu :</b>								
<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>								
24	764	76417-2018	Škrídlové tabule povrch pural sklon do 30°	2 087,500	m2			
25	765	76533-1661	Vetracia mriežka š. 52 mm	326,800	m			
26	765	76590-1157	Podstrešná folia so samolepiacimi spojmi	2 087,500	m2			
27	764	76417-2048	Strešný svetlík 600 x 600 mm sklon do 30°	2,000	kus			
28	764	76417-2055	Odvetrav. komínok priemer 110 mm sklon do 30°	20,000	kus			
29	764	76417-20581	Odvetrav. komínok priemer 200 mm sklon do 30°	6,000	kus			
30	764	76417-2074	Ruukki úzľabie vrátane tesnenia sklon do 30°	39,700	m			
31	764	76417-2077	Ruukki nárožie vrátane tesnenia sklon do 30°	93,900	m			
32	764	76417-2080	Hrebeň z hrebenáčov oblých sklon do 30° s odvetraním	123,400	m			
33	764	76417-2128	Snehová zábrana rúrková sklon do 30°	596,600	m			
34	764	76439-4330	Podkladový pás	326,800	m			
35	764	76473-1115	Oplechovanie čela okapu plech farebný rš 500	326,800	m			
36	764	99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	12,303	t			
<b>764 - Konštrukcie klampiarske spolu :</b>								
<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>								
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>								
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>								
<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>								
37	921	21022-01	Bleskozvod - viď samostatný rozpočet	1,000	EUR			
<b>M21 - 155 Elektromontáže spolu :</b>								
<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>								
<b>Rozpočet celkom :</b>								