

## Krycí list stavby

Stavba Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy - debarierizácia					
Ks:					
Zákazka: R2017-053		Spracoval:		Dňa	12.03.2018
Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina IČO:					
DIČ:					
Dodávateľ: Víťaz výberového konania IČO:					
DIČ:					
Projektant: ING. MICHAL BIELENÝ, RUŽOMBEROK IČO:					
DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8 HZS 0,00
4					9
5	Spolu			0,00	10 Spolu 0,00
C VRN				D VRN	
11 Zariadenie staveniska	0,00			16 Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
12 Územie so sťaž. podmienk.	0,00			17 Horské oblasti	0,00
13 Prevádzkové vplyvy	0,00			18 Mimostavenisková doprava	0,00
14				19	
15				20 Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady
					21 Súčet riadkov 5,10,15,20 0,00
					22 DPH 20% z 0,00 0,00
					23 DPH 0% z 0,00 0,00
					24 Spolu v EUR 0,00
					F
Odberateľ			Dodávateľ		

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy - debarierizácia

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Pavilón A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pavilón B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pavilón C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DPH 20% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkom v EUR</b>						<b>0,00</b>

### Krycí list rozpočtu

<div style="color: blue; text-decoration: underline;">Stavba Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy - debarierizácia</div>				
Objekt Pavilón A				
Ks:				
Zákazka: R2017-053		Spracoval:		Dňa 12.03.2018
Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina IČO:				
DIČ:				
Dodávateľ: Víťaz výberového konania IČO:				
DIČ:				
Projektant: ING. MICHAL BIELENÝ, RUŽOMBEROK IČO:				
DIČ:				

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady <span style="float: right;">0,00</span>
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť <span style="float: right;">0,00</span>
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS <span style="float: right;">0,00</span>
4					9	
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu <span style="float: right;"><b>0,00</b></span>
C	VRN				D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] <span style="float: right;">0,00</span>
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] <span style="float: right;">0,00</span>
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] <span style="float: right;">0,00</span>
14					19	
15					20	Spolu <span style="float: right;"><b>0,00</b></span>
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20 <span style="float: right;">0,00</span>
					22	DPH 20% z <span style="float: right;">0,00</span> <span style="float: right;">0,00</span>
					23	DPH 0% z <span style="float: right;">0,00</span> <span style="float: right;">0,00</span>
					24	Spolu v EUR <span style="float: right;"><b>0,00</b></span>
					F	

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberteľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina  
 Projektant: ING. MICHAL BIELENÝ, RUŽOMBEROK  
 Dodávateľ: Víťaz výberového konania  
 Stavba Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy - debarierizácia  
 Objekt Pavilón A

Spracoval:  
 Ks:  
 Dátum: 12.03.2018

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	1,4900	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,3000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	1,5500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0800	3,1900
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,4200</b>	<b>3,1900</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,0400	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0100
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0500	0,0000
VYBAVENIE PRE IMOBILNÝCH	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	0,00	0,00	0,00	0,2000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	0,00	0,00	0,00	0,6700	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
MAĽBY	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,0100</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,4200</b>	<b>3,2000</b>

# Rozpočet Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy - debarierizácia / Pavilón A

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina  
 Projektant: ING. MICHAL BIELENÝ, RUŽOMBEROK  
 Dodávateľ: Víťaz výberového konania  
 Stavba Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy - debarierizácia  
 Objekt Pavilón A

Spracoval:  
 Ks:  
 Dátum: 12.03.2018

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celk.	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>							
1	342272101	Ytong Obmurovka z presných tvárnic pre obmurovky P2-500, 75 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	1,175	0,00	0,00	0,00	0,073	
		1,175*1,0		1,175					
2	342272121	Priečky z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst., maltu YTONG hr.100, P2-500	m2	11,476	0,00	0,00	0,00	1,366	
		2,6*3,3-0,8*1,97		7,004					
		1,355*3,3		4,472					
3	317234410	X Výmurovka medzi nosníkmi akýmkoľvek tehliami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	m3	0,022	0,00	0,00	0,00	0,045	
		0,1*1,1*0,10*2		0,022					
4	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,006	0,00	0,00	0,00	0,007	
		"ozn N1							
		6,168/1000		0,006					
5	340291112	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	9,900	0,00	0,00	0,00	0,001	
		3,3*3		9,900					
		<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,490</b>	<b>0,000</b>
		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
6	413232211	Zamurovanie zhlaví akýmkoľvek pálenými tehliami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	kus	12,000	0,00	0,00	0,00	0,301	
		6*2		12,000					
		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,300</b>	<b>0,000</b>
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>							
7	611461218	Náter pre uzatvorenie podkladu pomocou uzatváracieho základu Baumit Grund	m2	14,454	0,00	0,00	0,00	0,008	
		"po dodobratí KO							
		14 454		14,454					
8	612465115	Prednástrež Baumit -Betonkontakt,pod omietky vnút.stien a stropov ň,zvýšenie príľnavosti náteru	m2	65,852	0,00	0,00	0,00	0,035	
		27,632+29,9		57,532					
		"stropy							
		8,32		8,320					
9	612465135	Vnúťorná omietka stien BAUMIT, jadrová omietka hr.1,5-2 cm po vybúraní KO	m2	14,454	0,00	0,00	0,00	0,243	
10	612465147	Vnúťorná omietka stien a stropov tenkovrstvová BAUMIT, strojné nanášanie, Baumit tenkovrstvová omietka (Baumit DuoPutz) hr. do 10 mm	m2	35,952	0,00	0,00	0,00	0,151	
		57,532-29,9		27,632					
		"stropy							
		4,68+3,64		8,320					
11	612481119	Potiahnutie stien sieťkou Baumit StarTex v lepiacej malte Baumit Blaukleber	m2	65,852	0,00	0,00	0,00	0,129	
		"107							
		(2,6+2,225)*2*3,3-(0,8*1,97*3+0,6*1,97)		25,935					
		"108							
		(2,6+1,4)*2*3,3-(0,8*1,97)		24,824					
		(1,175+1,355)*3,3-(0,8*1,97)		6,773					
		"stropy							
		8,32		8,320					
12	632451136	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. do 50 mm	m2	8,320	0,00	0,00	0,00	0,895	

**Rozpočet Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy - debarierizácia / Pavilón A**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celk.	Hmotnosť	Suť
		"P1							
		4,68+3,64		8,320					
13	642942111	Osadenie oceleového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	0,035	
14	615481111	Pokrytie valcovaných nosníkov rabcovým pletivom	m2	0,660	0,00	0,00	0,00	0,032	
		(0,1*3*1,10)*2		0,660					
15	00006PC/1	HAFTEMULSION koncentrát - prímies do cement. poteru - 15,0kg/m3	KG	2,730	0,00	0,00	0,00		
		"P1-1.np							
		(3,64*0,05)*15		2,730					
16	5533194500	Zárubňa oceľová CGU 80x197 pravá	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	0,022	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00	0,00	0,00	1,550	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
17	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	41,184	0,00	0,00	0,00	0,068	
18	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	41,184	0,00	0,00	0,00		
19	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	2,415	0,00	0,00	0,00	0,002	0,473
		"hr. 75 mm							
		1,65*3,3-0,6*1,97		4,263					
		0,8*2,1-0,6*1,97		0,498					
		"hr. 150 mm							
		(1,1+0,075+1,355)-3,3-(0,8*1,97)		- 2,346					
20	965042231	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,287	0,00	0,00	0,00		0,631
		7,176*0,04		0,287					
21	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	7,176	0,00	0,00	0,00		0,144
		"107							
		4,42		4,420					
		"108							
		1,57		1,570					
		"109							
		0,875*1,355		1,186					
22	965081813	Prebrúsenie a počistenie betónového povrchu po demontáži nášlapných vrstiev, -0,00500t	m2	7,176	0,00	0,00	0,00		0,036
23	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2 - svetlík ozn f	kus	1,000	0,00	0,00	0,00		
24	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	3,000	0,00	0,00	0,00		
		"ozn. c 600/1970							
			2	2,000					
		"800/1970							
			1	1,000					
25	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, - 0,05300t	m2	1,000	0,00	0,00	0,00		0,053
		"ozn f							
		1,0*1,0*1		1,000					
26	968063455	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	3,940	0,00	0,00	0,00	0,005	0,323
		"ozn. c							
		0,6*1,97*2		2,364					
		0,8*1,97		1,576					
27	971033351	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 450 mm, - 0,08000t ozn f	kus	1,000	0,00	0,00	0,00		0,080
28	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	m2	17,455	0,00	0,00	0,00		1,187
		"107							
		(2,68+1,65+1,25)*1,9-(0,8*1,9*2)		7,562					
		"108							
		(0,95+1,65)*1,9		4,940					

**Rozpočet Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy - debarierizácia / Pavilón A**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celk.	Hmotnosť	Suť
		"109							
		(1,1+0,8*2,3)+(0,875*2,3)		4,953					
29	9780596R2	Záseky do jestvujúcej omietky	m2	29,516	0,00	0,00	0,00		0,266
		"108+107							
		(1,175+1,65+2,68+0,95+1,65+0,8+0,875)*3,3-(0,8*1,97+0,6*1,97)		29,516					
30	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,121	0,00	0,00	0,00		
31	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	31,210	0,00	0,00	0,00		
32	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,121	0,00	0,00	0,00		
33	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	24,968	0,00	0,00	0,00		
		3,121*8		24,968					
34	979089012	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	3,121	0,00	0,00	0,00		
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,080	3,190
		PRESUNY HMÔT							
35	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 24 m	t	3,417	0,00	0,00	0,00		
		PRESUNY HMÔT			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00	3,420	3,190
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
36	711462301	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2x FLEXDICH na ploche vodorovnej	m2	8,537	0,00	0,00	0,00	0,039	
		"P1-							
		4,68+3,64		8,320					
		(1,448*0,15)		0,217					
37	711713416	Zhotovenie detailov za studena - výstužná páska	m	1,448	0,00	0,00	0,00		
		(2,6+2,225+1,65+1,175+0,95+1,05)*0,15		1,448					
		"107							
		(2,6+2,225+1,65+1,175+0,95+1,05)		9,650					
38	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	3,200	0,00	0,00	0,00		
39	2353201300	Stierkové izolácie ASO Dichtband 100-výst.páska	m	1,593	0,00	0,00	0,00	0,000	
		1,448*1,10		1,593					
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			0,00	0,00	0,00	0,040	0,000
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
40	721-09-01	Zdravotechnika - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,020	
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			0,00	0,00	0,00	0,020	0,000
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
41	7251228R1	Demontáž nástenného zrkadla ozn b	súb	1,000	0,00	0,00	0,00		0,007
42	725/M1a	Osadenie zrkadla na stenu do obkladu - ozn. b1+b2	KS	2,000	0,00	0,00	0,00		
43	6424310407	Keramika a nábytok - Zrkadlo 60x80 cm ozn b2	KS	1,000	0,00	0,00	0,00		
44	6424310407	Keramika a nábytok - Zrkadlo 1200x800 mm ozn b1	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,010	
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			0,00	0,00	0,00	0,010	0,010
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							

**Rozpočet Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy - debarierizácia / Pavilón A**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celk.	Hmotnosť	Suť
45	752899218	Dodávka a montáž prechodová lišta - medzi spojom podláh	bm	0,600	0,00	0,00	0,00		
46	766618490	Montáž okna dreveného interierového (nadsvetlík) 900/900 mm ozn 2	bm	3,600	0,00	0,00	0,00		
		0,9*4		3,600					
47	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	kus	2,000	0,00	0,00	0,00		
		"800/1970							
			1	1,000					
		"800/1970							
			1	1,000					
48	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,900	0,00	0,00	0,00		
49	766662811	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t - ozn a	kus	1,000	0,00	0,00	0,00		0,001
50	6112758300	Okno drevené jednokrídlové 90x90 cm pevné zaskl. jednoduchým čirým sklom ozn 2	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,022	
51	6116172100	Dodávka - dvere vnútorné HDF s povrchovou laminát jednokrídlové 80x197 cm, pri spodnom okraji osadená plastová vetracia mriežka 400x100 mm, rozetové kovanie s WC zámkom, klučka Jovis nerezová oceľ ozn 3	kus	1,000	0,00	0,00	0,00		
52	6117103108	Dodávka - dvere vnútorné HDF s povrchovou laminát jednokrídlové 80x197 cm, pri spodnom okraji osadená plastová vetracia mriežka 400x100 mm, rozetové kovanie s WC zámkom, klučka Jovis nerezová oceľ ozn 1	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,025	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			0,00	0,00	0,00	0,050	0,000
		VYBAVENIE PRE IMOBILNÝCH							
53	5514700161	D+M pevné madlo mosadzné povrch. úprava chróm, pre imobilné osoby dl 510 mm vr. kotviacich prvkov do steny ozn Z1	ks	3,000	0,00	0,00	0,00		
54	5514705200	D+M sklopné madlo mosadzné povrch. úprava chróm, pre imobilné osoby vr. kotviacich prvkov do steny ozn Z2	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,001	
		VYBAVENIE PRE IMOBILNÝCH			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
55	771445014	Montáž sokla rovného výšky 10 cm z keramických obkladačiek do lepiacej malty Baunit baumacol flextop, vr. škárovacej hmoty	m	0,555	0,00	0,00	0,00	0,000	
		"109							
		1,355-0,8		0,555					
56	771575207	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do lepiacej malty Baunit baumacol flextop, vr. škárovacej hmoty	m2	8,320	0,00	0,00	0,00	0,041	
		"P1							
		4,68+3,64		8,320					
57	771589895	Priplatok k cene za škárovanie podláh kladených do tmelu	M2	8,320	0,00	0,00	0,00	0,005	
58	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	4,100	0,00	0,00	0,00		
59	5976404800	Dlaždice keramické RAKO COLOR 197x197 hr. 7 mm	m2	8,545	0,00	0,00	0,00	0,154	
		0,555*0,1*1,05		0,058					
		8,32*1,02		8,486					
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			0,00	0,00	0,00	0,200	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
60	781445203	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do lepiacej malty Baunit baumacol flextop, vr. škárovacej hmoty	m2	29,390	0,00	0,00	0,00	0,015	
		"108							
		(2,6+1,4)*2*2,0-(0,8*1,97)		14,424					
		"107							
		(2,6+2,225)*2*2,00-(0,8*1,97*2+0,6*1,97)		14,966					
61	781449704	Priplatok za škárovanie	M2	29,390	0,00	0,00	0,00	0,027	
62	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,500	0,00	0,00	0,00		



**Rozpočet Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy - debarierizácia / Pavilón A**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celk.	Hmotnosť	Suť
63	5976563600	Obkladačky keramické RAKO 200x200 hr. 7 mm	M2	29,978	0,00	0,00	0,00	0,630	
		29,39*1,02		29,978					
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			0,00	0,00	0,00	0,670	0,000
		NÁTERY							
64	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	2,410	0,00	0,00	0,00	0,000	
		"zárubne 600/1970							
		1,18		1,180					
		"800*1970							
		1,23		1,230					
65	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	2,410	0,00	0,00	0,00	0,001	
66	783602823	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov opálením s obrušením, dverí a zárubní	m2	5,516	0,00	0,00	0,00	0,001	
67	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - zárubne	m2	2,410	0,00	0,00	0,00	0,000	
		"600/1970							
		1,18		1,180					
		"800/1970							
		1,23		1,230					
68	783622900	Oprava náterov stolár.výrobkov syntetické dvojnásobné	m2	5,516	0,00	0,00	0,00	0,001	
		0,6*1,97*2		2,364					
		0,8*1,97*2		3,152					
		NÁTERY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		MALBY							
69	784452261	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex Univerzálna penetrácia . výšky do 3,80 m	m2	35,952	0,00	0,00	0,00	0,004	
		"steny							
		27 632		27,632					
		"stropy							
		4,68+3,64		8,320					
70	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex PLUS dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	35,952	0,00	0,00	0,00	0,007	
71	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	41,184	0,00	0,00	0,00		
		"107							
		(1,65+2,68+1,175)*3,3-(0,6*1,97+0,8*1,97)		15,409					
		"109							
		(0,8+1,1+0,875)*3,3		9,158					
		"108							
		(0,95+1,65)*3,3		8,580					
		"strop							
		1,65*2,68+0,95*1,65+0,8*1,1+1,335*0,875		8,038					
		MALBY			0,00	0,00	0,00	0,010	0,000
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00	1,000	0,010
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
72	21001001	Východzia revízia,meranie,revízná správa - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00		
73	21001001	Montáž elektroinštalácia - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00		
74	21001001	Dodávka elektroinštalácia - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00		
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
75	2012-VZT/01a	Vzduchotechnika - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00		

**Rozpočet Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy - debarierizácia / Pavilón A**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celk.	Hmotnosť	Suť
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,420</b>	<b>3,200</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy - debarierizácia				
Objekt Pavilón B				
Ks:				
Zákazka: R2017-053		Spracoval:		Dňa 12.03.2018
Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina IČO:				
DIČ:				
Dodávateľ: Víťaz výberového konania IČO:				
DIČ:				
Projektant: ING. MICHAL BIELENÝ, RUŽOMBEROK IČO:				
DIČ:				
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	0,00	0,00	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00
4				
5	Spolu			<b>0,00</b>
<b>B</b> Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			<b>0,00</b>
<b>C</b> VRN				
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]			0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00
14				
15				
<b>D</b> VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]			0,00
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00
19				
20	Spolu			<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				
<b>E</b> Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z 0,00			0,00
23	DPH 0% z 0,00			0,00
24	Spolu v EUR			<b>0,00</b>
<b>F</b>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">Odberateľ</div> <div style="width: 45%;">26 Dodávateľ</div> </div>				

Odberteľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina  
 Projektant: ING. MICHAL BIELENÝ, RUŽOMBEROK  
 Dodávateľ: Víťaz výberového konania  
 Stavba Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy - debarierizácia  
 Objekt Pavilón B

Spracoval:  
 Ks:  
 Dátum: 12.03.2018

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,2800	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,1000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	1,2500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0200	5,1400
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,6500</b>	<b>5,1400</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,0400	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0100
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0300	0,0000
VYBAVENIE PRE IMOBILNÝCH	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	0,00	0,00	0,00	0,1500	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	0,00	0,00	0,00	0,6100	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
MAĽBY	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,8700</b>	<b>0,0100</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,5200</b>	<b>5,1500</b>

# Rozpočet Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy - debarierizácia / Pavilón B

Odberteľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina  
 Projektant: ING. MICHAL BIELENÝ, RUŽOMBEROK  
 Dodávateľ: Víťaz výberového konania  
 Stavba Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy - debarierizácia  
 Objekt Pavilón B

Spracoval:  
 Ks:  
 Dátum: 12.03.2018

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena cell	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>							
1	317234410	X Výmurovka medzi nosníkmi akýmikoľvek tehľami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	m3	0,017	0,00	0,00	0,00	0,034	
		1,1*0,15*0,10		0,017					
2	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,009	0,00	0,00	0,00	0,009	
		8,709/1000		0,009					
3	340239235	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových Ytong hr. 150 mm	m2	2,277	0,00	0,00	0,00	0,234	
		0,69*3,3		2,277					
4	340291112	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	6,600	0,00	0,00	0,00	0,001	
		3,3*2		6,600					
		<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,280</b>	<b>0,000</b>
		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
5	413232211	Zamurovanie zhlaví akýmikoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	kus	4,000	0,00	0,00	0,00	0,100	
		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,100</b>	<b>0,000</b>
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>							
6	611461218	Náter pre uzatvorenie podkladu pomocou uzatváracieho základu Baumit Grund	m2	6,050	0,00	0,00	0,00	0,003	
7	612465115	Prednástrež Baumit -Betonkontakt,pod omietky vnút.stien a stropov ,zvýšenie priľnavosti náteru	m2	23,598	0,00	0,00	0,00	0,013	
		*keram obklady vybraný							
		23 598		23,598					
8	612465135	Vnúťorná omietka stien BAUMIT, jadrová omietka hr.1,5-3 cm po vybraní KO	m2	23,598	0,00	0,00	0,00	0,396	
		(0,9+1,3+1,95)*2*2,1-(0,6*1,97)		16,248					
		(0,85+1,8+0,85)*2,1		7,350					
9	612465147	Vnúťorná omietka stien a stropov tenkovrstvová BAUMIT, strojné nanášanie, Baumit tenkovrstvová omietka (Baumit DuoPutz) hr. do 10 mm	m2	22,850	0,00	0,00	0,00	0,096	
10	612481119	Potiahnutie stien sieťkou Baumit StarTex v lepiacej malte Baumit Baumacol	m2	22,850	0,00	0,00	0,00	0,045	
		*stropy							
		6,05		6,050					
		*steny nad obkladom							
		(1,8+1,95)*2*1,2+(1,3+1,95)*2*1,2		16,800					
11	632451136	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. do 50 mm	m2	6,050	0,00	0,00	0,00	0,651	
		*P1							
		2,54+3,51		6,050					
12	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,018	
13	615481111	Pokrytie valcovaných nosníkov rabinovým pletivom	m2	0,385	0,00	0,00	0,00	0,018	
		1,1*0,35		0,385					
14	00006PC/1	HAFTEMULSION koncentrát - prímies do cement. poteru - 15,0kg/m3	KG	3,630	0,00	0,00	0,00		
		6,05*0,04*15		3,630					
15	5533194500	Zárubňa oceľová CGU 80x197 pravá	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,011	
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,250</b>	<b>0,000</b>

**Rozpočet Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy - debarierizácia / Pavilón B**

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena cell	Hmotnosť	Suť
		OSTATNÉ PRÁCE							
16	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	6,050	0,00	0,00	0,00	0,010	
		2,54+3,51		6,050					
17	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	6,050	0,00	0,00	0,00		
18	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t ozn d	m2	9,586	0,00	0,00	0,00	0,007	1,879
		(0,95*3,2)+(1,8*3,3-0,6*1,97)		7,798					
		(0,9*3,3-0,6*1,97)		1,788					
19	962051115	Búranie priečok železobetónových hr.do 100 mm, -0,16800t ozn h	m2	0,007	0,00	0,00	0,00		0,001
		"soklík v sprche							
		0,66*0,1*0,10		0,007					
20	965042231	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,231	0,00	0,00	0,00		0,508
		5,77*0,04		0,231					
21	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	5,770	0,00	0,00	0,00		0,115
		3,39+0,85+1,53		5,770					
22	965081813	Prebrúsenie a počistenie betónového povrchu po demontáži nášlapných vrstiev, -0,00500t	m2	5,770	0,00	0,00	0,00		0,029
23	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	2,000	0,00	0,00	0,00		
24	968063455	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	2,364	0,00	0,00	0,00	0,003	0,194
		0,6*1,97*2		2,364					
25	971033331	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 mm, -0,02600t ozn f	kus	2,000	0,00	0,00	0,00		0,052
26	971033351	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 450 mm, -0,08000t ozn f	kus	1,000	0,00	0,00	0,00		0,080
27	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	30,592	0,00	0,00	0,00		2,080
		"128							
		(1,9+1,3+0,9+0,95+2,2)*2,1-(0,6*1,97)		14,043					
		"130							
		(1,8+0,85)*2*2,1-(0,6*1,97)		9,948					
		"129							
		(0,9+0,953)*2*2,1-(0,6*1,97)		6,601					
28	9780596R2	Záseky do jestvujúcej omietky	m2	22,850	0,00	0,00	0,00		0,206
		"128							
		(1,3+1,95)*2*1,2		7,800					
		"129							
		(1,8+1,95)*2*1,2		9,000					
		"strop							
		2,54+3,51		6,050					
29	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,153	0,00	0,00	0,00		
30	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	51,530	0,00	0,00	0,00		
31	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,153	0,00	0,00	0,00		
32	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	41,224	0,00	0,00	0,00		
		5,153*8		41,224					
33	979089012	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	5,153	0,00	0,00	0,00		
		OSTATNÉ PRÁCE			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,020</b>	<b>5,140</b>
		PRESUNY HMÔT							
34	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 24 m	t	1,648	0,00	0,00	0,00		

**Rozpočet Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy - debarierizácia / Pavilón B**

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena cell	Hmotnosť	Sut'
		PRESUNY HMÔT			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		<b>Práce HSV</b>			0,00	0,00	0,00	1,650	5,140
		<b>Práce PSV</b>							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
35	711462301	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2x FLEXDICH na ploche vodorovnej	m2	8,150	0,00	0,00	0,00	0,037	
		"P1							
		2,54+3,51		6,050					
		(1,3+1,95)*2*0,15		0,975					
		(1,8+1,95)*2*0,15		1,125					
36	711713416	Zhotovenie detailov za studena - výstužná páska	m	14,000	0,00	0,00	0,00		
		(1,8+1,95)*2		7,500					
		(1,3+1,95)*2		6,500					
37	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	3,200	0,00	0,00	0,00		
38	2353201300	Stierkové izolácie ASO Dichtband 100-výst.páska	m	15,400	0,00	0,00	0,00	0,002	
		14,0*1,10		15,400					
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			0,00	0,00	0,00	0,040	0,000
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
39	721-09-01	Zdravotechnika - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,020	
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			0,00	0,00	0,00	0,020	0,000
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
40	7251228R1	Demontáž nástenného zrkadla ozn b	súb	1,000	0,00	0,00	0,00		0,007
41	725/M1a	Osadenie zrkadla na stenu do obkladu - ozn. b1+b2	KS	2,000	0,00	0,00	0,00		
42	6424310407	Keramika a nábytok - Zrkadlo 60x80 cm ozn b2	KS	1,000	0,00	0,00	0,00		
43	6424310407	Keramika a nábytok - Zrkadlo 1200x800 mm ozn b1	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,010	
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			0,00	0,00	0,00	0,010	0,010
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
44	752899218	Dodávka a montáž prechodová lišta - medzi spojom podláh	bm	0,800	0,00	0,00	0,00		
		"ozn d							
		0,8		0,800					
45	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	kus	1,000	0,00	0,00	0,00		
46	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,900	0,00	0,00	0,00		
47	766662811	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t - ozn a	kus	2,000	0,00	0,00	0,00		0,002
48	6117103108	Dodávka - dvere vnútorné HDF s povrchovou laminát jednokrídlové 80x197 cm, pri spodnom okraji osadená plastová vetracia mriežka 400x100 mm, rozetové kovanie s WC zámkom, kľučka Jovis nerezová oceľ ozn 1	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,025	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			0,00	0,00	0,00	0,030	0,000
		VYBAVENIE PRE IMOBILNÝCH							
49	5514700161	D+M pevné madlo mosadzné povrch. úprava chróm, pre imobilné osoby dl 510 mm vr. kotviacich prvkov do steny ozn Z1	ks	3,000	0,00	0,00	0,00		
50	5514705200	D+M sklopné madlo mosadzné povrch. úprava chróm, pre imobilné osoby vr. kotviacich prvkov do steny ozn Z2	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,001	
		VYBAVENIE PRE IMOBILNÝCH			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

**Rozpočet Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy - debarierizácia / Pavilón B**

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena cell	Hmotnosť	Suť
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
51	771445014	Montáž sokla rovného výšky 10 cm z keramických obkladačiek do lepiacej malty Baunit baumacol flextop, vr. škárovacej hmoty	m	1,000	0,00	0,00	0,00	0,001	
52	771575207	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do lepiacej malty Baunit baumacol flextop, vr. škárovacej hmoty	m2	6,050	0,00	0,00	0,00	0,030	
		"P1							
		2,54+3,51		6,050					
53	771589895	Príplatok k cene za škárovanie podláh kladených do tmelu	M2	6,150	0,00	0,00	0,00	0,004	
		6,05		6,050					
		1,0*0,10		0,100					
54	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	4,100	0,00	0,00	0,00		
55	5976404800	Dlaždice keramické RAKO COLOR 197x197 hr. 7 mm	m2	6,276	0,00	0,00	0,00	0,113	
		6,05*1,02		6,171					
		1,0*0,1*1,05		0,105					
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,150</b>	<b>0,000</b>
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
56	781445203	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do lepiacej malty Baunit baumacol flextop, vr. škárovacej hmoty	m2	26,642	0,00	0,00	0,00	0,013	
		"129							
		(1,8+1,95)*2*2,1-(0,8*1,97)		14,174					
		"128							
		(1,3+1,95)*2*2,10-(0,6*1,97)		12,468					
57	781449704	Príplatok za škárovanie	M2	26,642	0,00	0,00	0,00	0,025	
58	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,500	0,00	0,00	0,00		
59	5976563600	Obkladačky keramické RAKO 200x200 hr. 7 mm	M2	27,175	0,00	0,00	0,00	0,571	
		26,642*1,02		27,175					
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,610</b>	<b>0,000</b>
		NÁTERY							
60	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	1,180	0,00	0,00	0,00	0,000	
61	783201821	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	1,180	0,00	0,00	0,00	0,000	
		"600/1970							
		1,18		1,180					
62	783602823	Odstánenie starých náterov zo stolárskych výrobkov opálením s obrúsením, dverí a zárubní	m2	2,364	0,00	0,00	0,00	0,001	
		0,6*1,97*2		2,364					
63	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - zárubne	m2	1,180	0,00	0,00	0,00	0,000	
64	783622900	Oprava náterov stolár.výrobkov syntetické dvojnásobné	m2	2,364	0,00	0,00	0,00	0,000	
		NÁTERY			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		MALBY							
65	784452261	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex Univerzálna penetrácia - výšky do 3,80 m	m2	23,600	0,00	0,00	0,00	0,003	
66	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex PLUS dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	23,600	0,00	0,00	0,00	0,005	
		(1,8+1,95)*2*3,3-(0,8*1,97)		23,174					
		(1,3+1,95)*2*3,3-(0,6*1,97)		20,268					
		"stropy							
		6,05		6,050					
		"odpočet KO							
		-25 892		- 25,892					



**Rozpočet Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy - debarierizácia / Pavilón B**

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena cell	Hmotnosť	Sut'
67	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	22,850	0,00	0,00	0,00		
		"pol viď záseky							
		22,85		22,850					
		MALBY			0,00	0,00	0,00	0,010	0,000
		<b>Práce PSV</b>			0,00	0,00	0,00	0,870	0,010
		<b>Montážne práce</b>							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
68	21001001	Východzia revízia, meranie, revízna správa - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00		
69	21001001	Montáž elektroinštalácia - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00		
70	21001001	Dodávka elektroinštalácia - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00		
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
71	2012-VZT/01a	Vzduchotechnika - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00		
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		<b>Montážne práce</b>			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		<b>Celkom v EUR</b>			0,00	0,00	0,00	2,520	5,150

### Krycí list rozpočtu

<a href="#">Stavba Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy - debarierizácia</a>				
Objekt Pavilón C				
Ks:				
Zákazka: R2017-053		Spracoval:		Dňa 12.03.2018
Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina IČO:				
DIČ:				
Dodávateľ: Víťaz výberového konania IČO:				
DIČ:				
Projektant: ING. MICHAL BIELENÝ, RUŽOMBEROK IČO:				
DIČ:				

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady <span style="float: right;">0,00</span>
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť <span style="float: right;">0,00</span>
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS <span style="float: right;">0,00</span>
4					9	
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu <span style="float: right;"><b>0,00</b></span>

C	VRN	D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] <span style="float: right;">0,00</span>	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] <span style="float: right;">0,00</span>
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P] <span style="float: right;">0,00</span>	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] <span style="float: right;">0,00</span>
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] <span style="float: right;">0,00</span>	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] <span style="float: right;">0,00</span>
14		19	
15		20	Spolu <span style="float: right;"><b>0,00</b></span>

Projektant,rozpočtár   		<b>E</b> Celkové náklady
		21 Súčet riadkov 5,10,15,20 <span style="float: right;">0,00</span>
		22 DPH 20% z <span style="float: right;">0,00</span> <span style="float: right;">0,00</span>
		23 DPH 0% z <span style="float: right;">0,00</span> <span style="float: right;">0,00</span>
		24 Spolu v EUR <span style="float: right;"><b>0,00</b></span>
		<b>F</b>

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberteľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina  
 Projektant: ING. MICHAL BIELENÝ, RUŽOMBEROK  
 Dodávateľ: Víťaz výberového konania  
 Stavba Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy - debarierizácia  
 Objekt Pavilón C

Spracoval:  
 Ks:  
 Dátum: 12.03.2018

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	1,5500	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,1000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	1,3900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0200	4,0600
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,0600</b>	<b>4,0600</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,0400	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0100
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0300	0,0000
VYBAVENIE PRE IMOBILNÝCH	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	0,00	0,00	0,00	0,1500	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	0,00	0,00	0,00	0,5700	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
MAĽBY	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,8200</b>	<b>0,0100</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,8800</b>	<b>4,0700</b>

# Rozpočet Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy - debarierizácia / Pavilón C

Odberteľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina

Projektant: ING. MICHAL BIELENÝ, RUŽOMBEROK

Dodávateľ: Víťaz výberového konania

Stavba Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy - debarierizácia

Objekt Pavilón C

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12.03.2018

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celk	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
1	342272121	Priečky z tvárníc YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500	m2	8,118	0,00	0,00	0,00	0,967	
		2,46*3,3		8,118					
2	342272122	Priečky z tvárníc YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P2-500	m2	3,564	0,00	0,00	0,00	0,546	
		(0,93+0,15)*3,3		3,564					
3	317234410	X Výmurovka medzi nosníkmi akýmikoľvek tehľami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	m3	0,011	0,00	0,00	0,00	0,023	
		1,1*0,10*0,1		0,011					
4	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,009	0,00	0,00	0,00	0,009	
		8,70/1000		0,009					
5	340291112	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	6,600	0,00	0,00	0,00	0,001	
		3,3*2		6,600					
6	340291112	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	6,600	0,00	0,00	0,00	0,001	
		3,3*2		6,600					
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,550</b>	<b>0,000</b>
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
7	413232211	Zamurovanie zhlaví akýmikoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	kus	4,000	0,00	0,00	0,00	0,100	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,100</b>	<b>0,000</b>
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
8	611461218	Náter pre uzatvorenie podkladu pomocou uzatváracieho základu Baumit Grund	m2	21,375	0,00	0,00	0,00	0,012	
		"po vybúraní obkladu							
		21 375		21,375					
9	612465115	Prednástrež Baumit -Betontontakt,pod omietky vnút.stien a stropov ,zvýšenie priľnavosti náteru	m2	31,345	0,00	0,00	0,00	0,017	
10	612465135	Vnútná omietka stien BAUMIT, jadrová omietka hr.1,5-3 cm po vybúraní KO	m2	21,375	0,00	0,00	0,00	0,359	
		"129							
		(1,52+2,46)*2*1,8-(0,6*1,8*2)		12,168					
		"128							
		(1,25+2,46)*2*1,35-(0,6*1,35)		9,207					
11	612465135	Vnútná omietka stien BAUMIT, - na nové priečky základ	m2	6,458	0,00	0,00	0,00	0,108	
		(1,92+0,93+0,15+2,46)*3,3-(1,4+1,92+2,46)*2,0		6,458					
12	612465147	Vnútná omietka stien a stropov tenkovrstvová BAUMIT, strojné nanášanie, Baumit tenkovrstvová omietka (Baumit DuoPutz) hr. do 10 mm	m2	31,345	0,00	0,00	0,00	0,132	
		"nad Ker. obklad							
		(1,4+1,92)*2*2,3		15,272					
		(1,395+2,46)*2*1,3		10,023					
		"stropy							
		6,05		6,050					
13	612481119	Potiahnutie stien sieťkou Baumit StarTex v lepiacej malte Baumit Baumacol	m2	31,345	0,00	0,00	0,00	0,061	
14	632451136	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. do 50 mm	m2	6,050	0,00	0,00	0,00	0,651	
15	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,018	

**Rozpočet Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy - debarierizácia / Pavilón C**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celk.	Hmotnosť	Suť
16	615481111	Pokrytie valcovaných nosníkov rabcovým pletivom	m2	0,385	0,00	0,00	0,00	0,018	
		1,1*0,35		0,385					
17	00006PC/1	HAFTEMULSION koncentrát - prímies do cement. poteru - 15,0kg/m3	KG	3,630	0,00	0,00	0,00		
		6,05*0,04*15		3,630					
18	5533194500	Zárubňa oceľová CGU 80x197 ľava	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,011	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00	0,00	0,00	1,390	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
19	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	6,050	0,00	0,00	0,00	0,010	
		2,68+3,37		6,050					
20	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	6,050	0,00	0,00	0,00		
		2,68+3,37		6,050					
21	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t ozn d	m2	6,951	0,00	0,00	0,00	0,005	1,362
		1,92*3,3+0,3*2,05		6,951					
22	965042231	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,266	0,00	0,00	0,00		0,584
		(2,9+3,74)*0,04		0,266					
23	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	6,640	0,00	0,00	0,00		0,133
		2,9+3,74		6,640					
24	965081813	Prebrúsenie a počistenie betónového povrchu po demontáži nášlapných vrstiev, -0,00500t	m2	6,050	0,00	0,00	0,00		0,030
25	968061125	Vývesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	1,000	0,00	0,00	0,00		
26	968063455	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	1,182	0,00	0,00	0,00	0,001	0,097
		0,6*1,97		1,182					
27	971033331	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t ozn f	kus	1,000	0,00	0,00	0,00		0,026
28	971033351	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr. do 450 mm, -0,08000t ozn f	kus	1,000	0,00	0,00	0,00		0,080
29	971033351	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr. do 450 mm, -0,08000t ozn f	kus	1,000	0,00	0,00	0,00		0,080
30	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	21,375	0,00	0,00	0,00		1,454
		"129							
		(1,52+2,46)*2*1,8-(0,6*1,8*2)		12,168					
		"128							
		(1,25+2,46)*2*1,35-(0,6*1,35)		9,207					
31	9780596R2	Záseky do jestvujúcej omietky	m2	23,274	0,00	0,00	0,00		0,209
		"strop							
		6 054		6,054					
		"steny nad obkladom							
		(1,4+1,92)*2*1,2		7,968					
		(1,395+2,46)*2*1,2		9,252					
32	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,064	0,00	0,00	0,00		
33	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	40,640	0,00	0,00	0,00		
34	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,064	0,00	0,00	0,00		
35	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	32,512	0,00	0,00	0,00		
		4,064*8		32,512					
36	979089012	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	4,064	0,00	0,00	0,00		
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,020	4,060

**Rozpočet Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy - debarierizácia / Pavilón C**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celk	Hmotnosť	Suť
		PRESUNY HMÔT							
37	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 24 m	t	3,050	0,00	0,00	0,00		
		PRESUNY HMÔT			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		<b>Práce HSV</b>			0,00	0,00	0,00	3,060	4,060
		<b>Práce PSV</b>							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
38	711462301	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2x FLEXDICH na ploche vodorovnej	m2	8,083	0,00	0,00	0,00	0,037	
		"P1							
		6,05		6,050					
		"obvod							
		(1,4+1,52)*2*0,15		0,876					
		(1,395+2,46)*2*0,15		1,157					
39	711713416	Zhotovenie detailov za studena - výstužná páska	m	13,550	0,00	0,00	0,00		
		(1,395+2,46)*2		7,710					
		"obvod							
		(1,4+1,52)*2		5,840					
40	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	3,200	0,00	0,00	0,00		
41	2353201300	Stierkové izolácie ASO Dichtband 100-výst.páska	m	14,905	0,00	0,00	0,00	0,001	
		13,55*1,10		14,905					
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			0,00	0,00	0,00	0,040	0,000
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
42	721-09-01	Zdravotechnika - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,020	
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			0,00	0,00	0,00	0,020	0,000
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
43	7251228R1	Demontáž nástenného zrkadla ozn b	súb	1,000	0,00	0,00	0,00		0,007
44	725/M1a	Osadenie zrkadla na stenu do obkladu - ozn. b1+b2	KS	2,000	0,00	0,00	0,00		
45	6424310407	Keramika a nábytok - Zrkadlo 60x80 cm ozn b2	KS	1,000	0,00	0,00	0,00		
46	6424310407	Keramika a nábytok - Zrkadlo 1200x800 mm ozn b1	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,010	
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			0,00	0,00	0,00	0,010	0,010
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
47	752899218	Dodávka a montáž prechodová lišta - medzi spojom podláh ozn g	bm	1,200	0,00	0,00	0,00		
		0,6+0,6		1,200					
48	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	kus	1,000	0,00	0,00	0,00		
49	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,900	0,00	0,00	0,00		
50	766662811	Demontáž dverného kridla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t - ozn a	kus	1,000	0,00	0,00	0,00		0,001
51	6117103108	Dodávka - dvere vnútorné HDF s povrchovou laminát jednokrídlové 80x197 cm, pri spodnom okraji osadená plastová vetracia mriežka 400x100 mm, rozetové kovanie s WC zámkom, kľučka Jovis nerezová oceľ ozn 1	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,025	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			0,00	0,00	0,00	0,030	0,000
		VYBAVENIE PRE IMOBILNÝCH							

**Rozpočet Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy - debarierizácia / Pavilón C**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celk.	Hmotnosť	Suť
52	5514700161	D+M pevné madlo mosadzné povrch. úprava chróm, pre imobilné osoby dl 510 mm vr. kotviacich prvkov do steny ozn Z1	ks	3,000	0,00	0,00	0,00		
53	5514705200	D+M sklopné madlo mosadzné povrch. úprava chróm, pre imobilné osoby vr. kotviacich prvkov do steny ozn Z2	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,001	
		VYBAVENIE PRE IMOBILNÝCH			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
54	771575207	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do lepiacej malty Baunit baumacol flextop, vr. škárovacej hmoty	m2	6,050	0,00	0,00	0,00	0,030	
		6,05		6,050					
55	771589895	Príplatok k cene za škárovanie podláh kladených do tmelu	M2	6,050	0,00	0,00	0,00	0,004	
56	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	4,100	0,00	0,00	0,00		
57	5976404800	Dlaždice keramické RAKO COLOR 197x197 hr. 7 mm	m2	6,171	0,00	0,00	0,00	0,111	
		"P1							
		6,05*1,02		6,171					
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,150</b>	<b>0,000</b>
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
58	781445203	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do lepiacej malty Baunit baumacol flextop, vr. škárovacej hmoty	m2	24,760	0,00	0,00	0,00	0,012	
		(1,4+1,92)*2*2,0-(0,8*1,97)		11,704					
		"129							
		(1,395+2,46)*2*2,0-(0,6*1,97*2)		13,056					
59	781449704	Príplatok za škárovanie	M2	24,760	0,00	0,00	0,00	0,023	
60	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,500	0,00	0,00	0,00		
61	5976563600	Obkladačky keramické RAKO 200x200 hr. 7 mm	M2	25,255	0,00	0,00	0,00	0,530	
		24,76*1,02		25,255					
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,570</b>	<b>0,000</b>
		NÁTERY							
62	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	2,360	0,00	0,00	0,00	0,000	
63	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	2,360	0,00	0,00	0,00	0,001	
64	783602823	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov opálením s obrúsením, dverí a zárubní	m2	4,728	0,00	0,00	0,00	0,001	
		0,6*1,97*2*2		4,728					
65	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - zárubne	m2	2,360	0,00	0,00	0,00	0,000	
		"ozn d							
		1,18*2		2,360					
66	783622900	Oprava náterov stolár.výrobkov syntetické dvojnásobné	m2	4,728	0,00	0,00	0,00	0,001	
		NÁTERY			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		MAĽBY							
67	784452261	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex Univerzálna penetrácia . výšky do 3,80 m	m2	31,345	0,00	0,00	0,00	0,003	
68	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex PLUS dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	31,345	0,00	0,00	0,00	0,006	
		31 345		31,345					
69	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	25,638	0,00	0,00	0,00		
		"stropy							
		2,9+3,74		6,640					
		"steny							
		(1,25+2,46+0,93+0,57+0,35)*2,0-(0,6*1,97)		9,938					
		(1,52+2,46+1,52+0,54)*1,5		9,060					

**Rozpočet Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy - debarierizácia / Pavilón C**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celk.	Hmotnosť	Suť
		MALBY			0,00	0,00	0,00	0,010	0,000
		<b>Práce PSV</b>			0,00	0,00	0,00	0,820	0,010
		<b>Montážne práce</b>							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
70	21001001	Východzia revízia, meranie, revízna správa - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00		
71	21001001	Montáž elektroinštalácia - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00		
72	21001001	Dodávka elektroinštalácia - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00		
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
73	2012-VZT/01a	Vzduchotechnika - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00		
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		<b>Montážne práce</b>			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		<b>Celkom v EUR</b>			0,00	0,00	0,00	3,880	4,070