## LEGENDA MATERIÁLOV

| | |
|---|---|
| | PÔVODNÉ MURIVO<br>MUROVANÉ NA TENKOVRSTVOVÉ LEPIDLO |
| | SADROKARTÓNOVÁ PRIEČKA hr.,100, hr.120mm<br>MUROVANÉ NA TENKOVRSTVOVÉ LEPIDLO |
| | SADROKARTÓNOVÁ PREDSTENA,<br>MUROVANÉ NA TENKOVRSTVOVÉ LEPIDLO |
| | TEPELNÁ IZOLÁCIA Z PENOVÉHO POLYSTYRÉNU (ŠPECIFIKÁCIA PODĽA SKLADBY VRSTIEV)<br>MUROVANÉ NA TENKOVRSTVOVÉ LEPIDLO |
| | HYDROIZOLÁCIA (ŠPECIFIKÁCIA PODĽA SKLADBY VRSTIEV) |

## VÝPIS PREKLADOV

| | |
|---|---|
| KP 01 | NENOSNÝ KERAMICKÝ PREKLAD HELUZ 145x71x2000mm, 2ks, SPODNÁ HRANA PREKLADU +2,400m |
| KP 02 | NENOSNÝ KERAMICKÝ PREKLAD HELUZ 145x71x1250mm, 3ks, SPODNÁ HRANA PREKLADU +2,590m |
| KP 03 | NENOSNÝ KERAMICKÝ PREKLAD HELUZ 145x71x1250mm, 1ks, SPODNÁ HRANA PREKLADU +2,000m |

## POLOŽKY VO VÝKRESE

| | |
|---|---|
| PS 1 | PREDSADENÉ INŠTALAČNÉ STENY š. 180mm PO STROP<br>OKAPOTOVANIE IMPREG. SDK DOSKAMI RBI hr. 12.5mm NA OCEL. PODKONŠTRUKCII |
| Z1 | ZÁBRADLIE PÔVODNÉ - REPAS |
| Z2 | ZÁBRADLIE NOVÉ - VIĎ. VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV |
| F X | OZNAČENIE FASÁDNEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY, VIĎ. VÝPIS SKLADIEB KONŠTRUKCIÍ |
| 100 – 199 | OZNAČENIE VÝPLNE OTVOROV NA FASÁDE - EXTERIÉROVÉ OKNÁ, DVERE, ZASKLENNÉ STENY<br>VIĎ. VÝPIS VÝPLNE OTVOROV NA FASÁDE |
| X L – X P | OZNAČENIE VÝPLNÍ DVERNÝCH OTVOROV |
| X K | OZNAČENIE KLAMPIARSKYCH PRÁC |
| IPx | INTERIÉROVÝ PRVOK |
| EPx | EXTERIÉROVÝ PRVOK |
| SV01 -16 | OZNAČENIE SVIETIDLA |
| P X | OZNAČENIE PODLÁH |
| PO X | OZNAČENIE PODHĽADOV A STROPOV |
| S X | OZNAČENIE STIEN |
| ST X | OZNAČENIE STRECHY |

## SO 01 – 1.N.P. – LEGENDA MIESTNOSTÍ

| ČÍSLO MIEST. | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA | ÚPRAVY POVRCHOV | | | | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OZN. | PODLAHY | STENY | STROPY | |
| 1.01 | ZÁDVERIE | 3,80m² | P 1 | KERAMICKÁ DLAŽBA JESTVUJÚCI STAV | VC. OMIETKA KAMENNÝ OBKLAD | ORNAMENTOVÝ STROP PÔVODNÝ | REPASOVANIE |
| 1.02 | VRÁTNIK | 4,18m² | P 8 | KOBERCOVÉ ŠTVORCE | VC. OMIETKA | SDK PODHĽAD PLNÝ | |
| 1.03 | CHODBA | 6,30m² | P 1 | KERAMICKÁ DLAŽBA KAMENNÉ SCHODNICE | VC. OMIETKA KAMENNÝ OBKLAD | ORNAMENTOVÝ STROP PÔVODNÝ | REPASOVANIE |
| 1.04 | SCHODISKO | 19,40m² | P 1 | KERAMICKÁ DLAŽBA KAMENNÉ SCHODNICE | VC. OMIETKA | VC. OMIETKA | REPASOVANIE |
| 1.05 | WC | 1,17m² | P 9 | KERAMICKÁ DLAŽBA | VC. OMIETKA KERAMICKÝ OBKLAD | SDK PODHĽAD PLNÝ | |
| 1.06 | CHODBA | 10,34m² | P 8 | KOBERCOVÉ ŠTVORCE | VC. OMIETKA | SDK PODHĽAD PLNÝ | |
| 1.07 | UPRATOVAČKA | 1,82m² | P 9 | KERAMICKÁ DLAŽBA | VC. OMIETKA | SDK PODHĽAD PLNÝ | |
| 1.08 | WC | 2,01m² | P 9 | KERAMICKÁ DLAŽBA | VC. OMIETKA KERAMICKÝ OBKLAD | SDK PODHĽAD PLNÝ | |
| 1.09 | KANCELÁRIA | 9,60m² | P 8 | KOBERCOVÉ ŠTVORCE | VC. OMIETKA | SDK PODHĽAD PLNÝ | |
| 1.10 | KNIŽNICA | 40,03m² | P 8 | KOBERCOVÉ ŠTVORCE | VC. OMIETKA | SDK PODHĽAD PLNÝ | |
| 1.11 | KANCELÁRIA | 29,54m² | P 8 | KOBERCOVÉ ŠTVORCE | VC. OMIETKA | SDK PODHĽAD PLNÝ | |
| ÚŽITKOVÁ PLOCHA CELKOM | | | | | | | 128,19 m² |
| ZASTAVANÁ PLOCHA /BEZ TERASY/ | | | | | | | 437,15 m² |

## POZNÁMKA

- DODÁVATEL STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIA STN 730421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU. KAŽDÚ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GP.
- ŠTÚDIA PRESTAVBY NENAHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽOV STAVEBNÝCH PRÁC
- PRI REALIZÁCII ŠTÚDIE PRESTAVBY KOORDINOVAŤ STAVEBNÚ ČASŤ S PROJEKTAMI JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ A UMIESTNENIE PRIERAZOV (STAVEBNÉ ÚPRAVY) KOORDINOVAŤ S PRÍSLUŠNOU ČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A PROJEKTANTOM
- PRI VŠETKÝCH NEJASNOSTIACH PRIZVAŤ PROJEKTANTA NA OBHLIADKU
- DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ZÁROVEŇ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIA STN 730421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ OPROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU. KAŽDÚ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GP
- NADOTVOROVÉ PREKLADY - KERAMICKÉ PREDPÄTÉ HELUZ KP 14,5-225 - VIĎ VÝPIS PREKLADOV
- POTERY V PODLAHÁCH ODDELIŤ OD OKOLITÝCH KONŠTRUKCIÍ DILATAČNÝM PÁSIKOM min. hr.10mm
- VÝPLNE OTVOROV VÝRÁBAŤ AŽ PO ZHOTOVENÍ STAV. OTVORU A ZAMERANÍ ROZMEROV OTVOROV PRIAMO NA STAVBE
- OVLÁDANIE - OTVÁRANIE OKIEN MUSÍ BYŤ ZABEZPEČENÉ Z VÝŠKY max.1,80m (INAK OVLÁDANIE PÁKOVÝM UZÁVEROM)
- KÚPELNE,WC - ZHOTOVENIE HYDROIZOLAČNÉHO NÁTERU + KERAMICKÝ OBKLAD PO STROP - VIĎ VÝPIS POVRCH. ÚPRAV NA VÝKRESE REZU
- PRI OMIETANÍ VŠETKY ROHY OPATRIŤ ROHOVÝMI OMIETACÍMI PROFILMI
- ROZHRANIE MATERIÁLOV VYTMELIŤ SILIKÓNOVÝM ALT. AKRYLÁTOVÝM TMELOM (OKNO-OMIETKA, PARAPET-OMIETKA,..), V OMIETKE POUŽIŤ SKLOTEXTILNÚ SIEŤKU
- STYK OBKLADU S DLAŽBOU VYTMELIŤ SILIKÓNOVÝM TMELOM
- V PRÍPADE ZMENY ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV JE POTREBNÉ PREPRACOVAŤ PRÍSLUŠNÉ INŠTALÁCIE
- INTERIÉROVÉ VYBAVENIE NIE JE PREDMETOM TOHTO PROJEKTU (KUCH. LINKY a pod.)
- DODÁVATEĽ OKENNÝCH A DVERNÝCH VÝPLNÍ, PRESKLENÝCH FASÁD, OBKLADOV A INTERIÉROVÝCH PRESKLENÝCH PRIEČOK JE POVINNÝ SI VŠETKY ROZMERY PREMERAŤ NA STAVBE
- UMIESTNENIE PRIERAZOV KOORDINOVAŤ S PRÍSLUŠNOU ČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A PROJEKTANTOM

±0,000 = 100,00 mnm BPV JTSK

INVESTOR
Kancelária NS SR
Župné nám.13, 814 90 Bratislava

GENERÁLNY PROJEKTANT
DMARCHITEKTI s.r.o.
Uhrova 1, 831 01 Bratislava

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
Ing.arch. TOMÁŠ DIMUN

VYPRACOVAL
Ing.arch. TOMÁŠ DIMUN
Ing.arch. MIROSLAVA MIŠUROVÁ
Bc. NORBERT KONRÁD

NÁZOV AKCIE
ŠTÚDIA EXTERIÉRU PRESTAVBY A REKONŠTRUKCIE BUDOVY NS SR NA KLOBUČNÍCKEJ ULICI č.7, BA

MIESTO STAVBY
Bratislava, Klobučnícka ulica
k.ú. Staré Mesto, Bratislava-Staré Mesto
pozemok s p.č. 82/1

STUPEŇ PROJEKT.DOKUMENTÁCIE
ŠTÚDIA EXTERIÉRU PRESTAVBY A REKONŠTRUKCIE BUDOVY NS SR NA KLOBUČNÍCKEJ ULICI č.7, BA

ČASŤ
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÁ
SO 01 - Administratívna budova

**DMArchitekti s.r.o.**
UHROVA 1_831 01_BRATISLAVA_TEL/FAX_421 2 541 313 09

| ČÍSLO ZÁKAZKY | DÁTUM |
|---|---|
| | OKTOBER 2018 |
| MIERKA | FORMÁT |
| 1:50 | 6 x A4 |

VÝKRES: PÔDORYS 1.N.P. - NAVRHOVANÝ STAV

ČÍSLO VÝKRESU: 029