±0,000 = 100,00 mnm BPV JTSK

POZNÁMKA

- DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENA STN 730421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU. KAŽDÚ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PEROKOVAŤ S GP.

- ŠTÚDIA PRESTAVBY NENAHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽOV STAVEBNÝCH PRÁC
- PRI REALIZÁCII ŠTÚDIE PRESTAVBY KOORDINOVAŤ STAVEBNÚ ČASŤ S PROJEKTAMI JEDNOTLIVÝCH PROFESÍÍ A UMESTNENIE PRERAZOV ŠTAVEBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVAŤ S PRÍSLUŠNOU ČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A PROJEKTANTOM
- PRI VŠETKÝCH NEJASNOSTIACH PRIZVAŤ PROJEKTANTA NA OBHLIADKU
- DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ZÁROVEŇ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENA STN 730421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ OPROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU. KAŽDÚ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PEROKOVAŤ S GP
- NADOTVOROVÉ PREKLADY - KERAMICKÉ PREDPATÉ HELUZ KP 14,5-225 - VIĎ VÝPIS PREKLADOV
- POTERY V PODLAHÁCH ODDELÍT OD OKOLITÝCH KONŠTRUKCIÍ DILATAČNÝM PÁSKOM min. hr.10mm
- VÝPLNE OTVOROV VÝRABA AŽ PO ZNOTOVENÍ STAV. OTVORU A ZAMERANÍ ROZMEROV OTVORU PRIAMO NA STAVBE
- OVLÁDANE - OTVÁRANE OKIEN MUSÍ BYŤ ZABEZPEČENÉ Z VÝŠKY max.1,80m INAK OVLÁDANIE PÁKOVÝM UZÁVEROM
- KÚPEĽNE WC - ZNOTOVENIE HYDROIZOLAČNÉHO NÁTERU v KERAMICKÝ OBKLAD PO STROP - VIĎ VÝPIS POVRCH. ÚPRAV NA VÝKRESE REZU
- PRI OMETANÍ VŠETKY ROHY OPATRIŤ ROHOVÝM OMETACÍMI PROFILMI
- ROZHRANIE MATERIÁLOV VYTMELIŤ SILIKÓNOVÝM ALT. AKRYLÁTOVÝM TMELOM (OKNO-OMETKA, PARAPET-OMETKA...), V OMETKE POUŽIŤ ŠKLOTEXTILNÚ SIEŤKU
- STYK OBKLADU S DLAŽBOU VYTMELIŤ SILIKÓNOVÝM TMELOM
- V PRÍPADE ZMENY ZARIADOVACÍCH PREDMETOV JE POTREBNÉ PREPRACOVAŤ PRÍSLUŠNÉ INŠTALÁCIE
- INTERIÉROVÉ VYBAVENIE NIE JE PREDMETOM TOHTO PROJEKTU (KUCH. LINKY a pod.)
- DODÁVATEĽ OKENNÝCH A DVERNÝCH VÝPLNÍ, PRESKLENÝCH FASÁD, OBKLADOV A INTERIÉROVÝCH PRESKLENÝCH PREČOK JE POVINNÝ SI VŠETKY ROZMERY PREMERAŤ NA STAVBE
- UMESTNENIE PRERAZOV KOORDINOVAŤ S PRÍSLUŠNOU ČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A PROJEKTANTOM

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

1	Fasáda: travertínový obklad Vonkajší kamenný obklad – Travertín – tlakové čistenie vodou a vyčistenie brúsnou kefou + impregnácia (AKEMI)
2	Fasáda: fasáda s výrazným členením, bosážou, ornamentálnou výzdobou, farebný náter 1. mechanicky odstrániť (drôtenými kartáčom, resp. oceľovým škrabákom) pôvodnú fasádnu farbu až na súdržnú vápenno cementovú omietku 1.1 v prípade jemného pieskovania pôvodnej omietky nanesť spevňovací omietky 2. v miestach, kde je omietka odutá alebo nesúdržná, je ju potrebné odstrániť až na tehlu 2.1 na očistené murivo nanesť predstrèk 2.2 po technologickej prestávke nanesť jádrovú omietku 3. celoplošne nanesť renovačnú štukovú omietku 4. po technologickej prestávke nanesť fasádnu farbu silikónovú alebo silikátovú
3	Fasáda: brizolitová fasáda, farebný náter 1. očistiť fasádu od prachu, ometením alebo vysokotlakovým čističom 2. v miestach, kde je omietka odutá alebo nesúdržná, je ju potrebné odstrániť až na tehlu 2.1 na očistené murivo nanesť predstrèk 2.2 nanesť jádrovú omietku 2.3 po technologickej prestávke aplikovať brizolitovú omietku 3. aplikovať fasádnu farbu
4	Strecha: plechová maloformátová skladaná strešná krytina, Šablóna hladká, farba červená Plechová maloformátová skladaná strešná krytina, Šablóna hladká pozinkovaná, farba červená, drevený záklop, kontralaty 50x40 posthá hydroizolačná dfúzna fólia, krokva 100/200 (medzi krokvy vložiť tepelnú izoláciu z min. vlny), drevený rošt 60x80 (do roštu vložiť tepelnú izoláciu z min. vlny), parozábrana, podbite 100x120(v smere spádu strechy na krokvu), drevený obklad hr.20mm + rošt 50x30 (rošt vložiť v miestach medzi krokvami, v prípade nerešenia priestoru podkrovia neprichádza do úvahy možnosť vloženia tepelnej izolácie medzi krokvy Tým pádom prichádza do ka výmene pôvodnej strešnej krytiny za novú
5	Strecha: opechovane strešnej rímsy meďenym plechom
6	Strecha: meďená strešná krytina na náročnej vežičke
7	Strecha: strešný odvodňovací žľab, meďený plech
8	Komín: komínové teleso z reziného muriva
9	Zábradie: ocelové zábradie z tyčovej ocele z ozdobným členením Vonkajšie zábradie – prebrúsenie a vyspravenie a doplenie poškodených častí, následne lakovanie alebo ošetrenie hrdzenjm voskom (Tikkurila)
10	Vstupné dvere: drevené vstupné dvere s kovovou mrežou s ornamentálnym členením odstránenie starého náteru lopatovanie a brúsenie, následne tmelenie a znovu pebrúsenie – odstránenie starého gitu a výmena presklenia v prípade potreby, následná impregnácia vo dvoch vrstvách základným náterom (Tikkurila JEKO) a finálny náter vo zvolenom odtieni dve vrstvy! Tikkurila TEHO IKKUNAMALLI) + ošetrenie kovových mechanizmov a pántov
11	Okná: hliníkové okenné výplne nové hliníkové okenné výplne, farba biely hliník, dvojsklo
12	Okná: hliníkové okenné výplne, farba biely hliník
13	Okná: drevené strešné okenné výplne, otváraný mechanizmus výklopné okno
14	Okná: drevené dvojité okná, kastlíkové, s ozdobným členením rámov, s eslingerovou drevenou vonkajšou roletou odstránenie starého náteru lopatovanie a brúsenie, následne tmelenie a znovu pebrúsenie – odstránenie starého gitu a výmena presklenia v prípade potreby, následná impregnácia vo dvoch vrstvách základným náterom (Tikkurila JEKO) a finálny náter vo zvolenom odtieni dve vrstvy! Tikkurila TEHO IKKUNAMALLI) + ošetrenie kovových mechanizmov a pántov Eslingerove rolety–reparácia mechanizmu navíjania rolety ak je nutné, prípade demontáž rolety – následne prebrúsenie a náter vo dvoch vrstvách transparentným lakom (Tikkurila UNICA SUPER 20)
15	Strecha: plechová falcovaná strešná krytina, farba sivá Plechová strešná krytina s falcovaným povrchom, pozinkovaná, farba svetlosivá, drevený záklop, kontralaty 50x40, posthá hydroizolačná dfúzna fólia, krokva 100/200 (medzi krokvy vložiť tepelnú izoláciu z min. vlny), drevený rošt 60x80 (do roštu vložiť tepelnú izoláciu z min. vlny) parozábrana, podbite 100x120(v smere spádu strechy na krokvu), drevený obklad hr.20mm + rošt 50x30 (rošt vložiť v miestach medzi krokvami, v prípade nerešenia priestoru podkrovia neprichádza do úvahy možnosť vloženia tepelnej izolácie medzi krokvy Tým pádom prichádza do ka výmene pôvodnej strešnej krytiny za novú
16	Okná: drevené okenné výplne, zasklenie dvojsklo

INVESTOR
Kancelária NS SR
Župne nám.13, 814 90 Bratislava

GENERÁLNY PROJEKTANT
DMARCHITEKTI s.r.o.
Ulrova 1, 831 01 Bratislava

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
Ing.arch. TOMÁŠ ĎIMUN

VYPRACOVAL
Ing.arch. TOMÁŠ ĎIMUN
Ing.arch. MIROSLAVA MŠÚROVÁ
Bc. NORBERT KONRÁD

NÁZOV AKCE
ŠTÚDIA EXTERÉRU PRESTAVBY A REKONŠTRUKCIE BUDOVY NS SR NA KLOBUČNÍCKEJ ULICI Č.7, BA

MIESTO STAVBY
Bratislava, Klobučnícka ulica
k.ú. Staré Mesto, Bratislava-Staré Mesto
pozemok s p.č. 82/1

STUPEŇ PROJEKT DOKUMENTÁCIE
ŠTÚDIA EXTERÉRU PRESTAVBY A REKONŠTRUKCIE BUDOVY NS SR NA KLOBUČNÍCKEJ ULICI Č.7, BA

ČASŤ
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÁ
SO 01 – Administratívna budova

DMArchitekti s.r.o.
ULROVA 1, 831 01 BRATISLAVA, TEL/FAX +421 2 641 313 00

ČÍSLO ZÁKAZKY	DÁTUM
	OKTÓBER 2018
MIERKA	FORMÁT
1:50	12 x A4

VÝKRES
POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ-KLOBUČNÍCKA UL.-NAVRHOVANÝ STAV

ČÍSLO VÝKRESU
036