

Stavba:

Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Časť stavby:

SO 010-02-ELI Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B - elektroinštalácie

Klasifikácia stavby:

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
45.31.12	91010101	9101010101	<u>Elektroinštalčné práce v budovách nebytových</u>		
			Úložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. pod omietkou, ohybné	m	1 000,0
			Úložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. pod omietkou, ohybné plastové	m	
			Rúrka PVC ohybná (FXP) odolnosť Φ 16 (750 N)		200,00
			Rúrka PVC ohybná (FXP) odolnosť Φ 25 (750 N)		500,00
	91011202	9101120201	Rúrka PVC ohybná (FXP) odolnosť Φ 32 (750 N)		300,00
			Spolu:		1 000,0
			Úložný materiál - škatule elektroinšt., na povrchu, odbočné	ks	176,0
			Úložný materiál - škatule elektroinšt., na povrchu, odbočné plastové	ks	
			Rozbočovacia krabica na povrch vrátane svoriek		20,00
91021301			Rozbočovacia krabica KR68		21,00
			Prístrojová krabica KP67/2		135,00
			Spolu:		176,0
			Pozn. Inštalčný materiál je vrátane dopravy, montáže, presunu po stavbe a vrátane pomocného a úchytného materiálu a záverečných prác		
91021301			Káblový žľab, vrátane úchytovej a príslušenstva	m	400,0
			Káblový žľab OBO, MKS 110x100, vrátane úchytovej a príslušenstva		100

		Káblový žľab OBO, MKS 110x200, vrátane úchytovej a príslušenstva	300		
			<i>Spolu:</i> 400,00		
		Pozn. Konštrukcie sú vrátane dopravy, montáže, presunu po stavbe a vrátane pomocného a úchytného materiálu, deliacich prepážok a záverečných prác			
91023601		Tesnenie káblových prestupov		m2	4,0
	9102360101	Tesnenie káblových prestupov HILTI	4,00	m2	
91080101		Káble Cu - NN silové		m	5 380,0
	9108010103	Káble Cu - NN silové uložené pod omietkou		m	
		Kábel NHXH-J FE180/E30 3x1,5	500		
		Kábel CYKY-J 3x1,5	2 500,00		
		Kábel CYKY-J 3x2,5	1 250,00		
		Vodič CY 6 žltozelený	100		
		Vodič CY 25 žltozelený	30		
			<i>Spolu:</i> 4 380,00		
	9108010108	Káble Cu - NN silové uložené v chráničkách		m	
		Kábel CYKY-O 3x1,5	1 000,00		
			<i>Spolu:</i> 1 000,00		
91100111		Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov		ks	360,0
	9110011104	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov páskami		ks	
		Kábel NHXH-J FE180/E30 3x1,5	25,00		
		Kábel CYKY-J 3x1,5	150,00		
		Kábel CYKY-J 3x2,5	85,00		
		Kábel CYKY-O 3Ax1,5	100,00		
			<i>Spolu:</i> 360,00		
		Pozn. Káble sú vrátane dopravy, montáže (zatiahnutia), presunu po stavbe a vrátane pomocného materiálu a záverečných prác			

91110101		Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - spínače NN, domové, nástenné jednopólové	ks	135,0
	9111010102	<p>Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - spínače NN, domové, nástenné jednopólové pre vnútor. prostrdie</p> <p>Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 (LEGRAND-VALENA)+rámiky 3,00</p> <p>Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 (LEGRAND-VALENA)+rámiky 28,00</p> <p>Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP44 (LEGRAND-VALENA)+rámiky 2,00</p> <p>Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 7, IP20 (LEGRAND-VALENA)+rámiky 2,00</p> <p>Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 (LEGRAND-VALENA)+rámiky 100,00</p> <p style="text-align: right;"><i>Spolu:</i> 135,00</p>	ks	
91190103		Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine	ks	4,0
	9119010301	<p>Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine silové, prúd striedavý</p> <p>Rozvádzač RS2.02 (podľa výkresu E3), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Stavebné úpravy pre rozvádzač sú v dodávke stavby. 1,00</p> <p>Rozvádzač RS2.03 (podľa výkresu E4), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Stavebné úpravy pre rozvádzač sú v dodávke stavby. 1,00</p> <p>Rozvádzač RS2.08 (podľa výkresu E5), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Stavebné úpravy pre rozvádzač sú v dodávke stavby. 1,00</p> <p>Rozvádzač RS2.09 (podľa výkresu E6), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Stavebné úpravy pre rozvádzač sú v dodávke stavby. 1,00</p> <p style="text-align: right;"><i>Spolu:</i> 4,00</p> <p>Pozn. Výbava a veľkosť rozvádzača vid' PD, rozvádzače sú vrátane kompletizácie, dopravy, montáže, presunu po stavbe a vrátane pomocného materiálu a záverečných prác</p>	ks	

91200201	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá	ks	142,0
	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá	ks	
	LED SVIETIDLO STROPNÉ, IP20	49,00	
	SVIETIDLO INTERIÉROVÉ NAPR. MODUL-S645 224+424 OP	63,00	
	Núdzové svietidlo, OMS EMERGENCY 2810 3h, LED, (resp. podľa výberu architekta)	30,00	
	Spolu:	142,00	
	Pozn. Svetidlá sú vrátane dopravy, montáže, presunu po stavbe a vrátane pomocného a závesného materiálu a záverečných prác, a vrátane elektro výbavy a svetelných zdrojov		

SO 010-02-ELI CELKOM