

Stavba:

Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Časť stavby:

SO 010-03-UK Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - Vykurovanie

Klasifikácia stavby:

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
45.11.11			<u>Demolačné práce</u>		
	05020345		Demontáž potrubia - radiátorového z oceľ. rúrok závitových	m	315,0
		05020345016200	Demontáž potrubia - radiátorového z oceľ. rúrok závitových DN 15	315	
	05020449		Demontáž armatúr - radiátorových závitových	ks	236,0
			Demontáž armatúr závitových do DN 15	236	
	05020449		Demontáž vykurovacích telies	ks	118,0
45.32.11			Demontáž radiátorov pôvodných	118	
			<u>Tepelnoizolačné práce</u>		
	61030513		Tepelná izolácia potrubí trubicami	m	288,0
			Izolácia potrubí pre vykurovanie - potrubné tvarovky z minerálnej vlny s povrchovou úpravou kaširované vystuženou hliníkovou fóliou pre teploty -20 °C +105 °C izo-	288,0	m
			knin-nob-kps041alur		
			- Izolácia potrubí SKRUŽ- DN15/21 hr. 25 mm	240,0	m
			- Izolácia potrubí SKRUŽ- DN40/49 hr. 40 mm	48,0	m

45.33.11		<u>Inštalovanie ústredného kúrenia</u>		
	89010612	Strojovne -napustenie systému	m3	2,8
		Napustenie systému	2,8	
		- <i>dodávka upravenej vody</i>	2,8	
		- <i>Preplach systému</i>	2,8	
	89019009	Strojovne - vypustenie systému	m3	2,8
	89020526	Strojovne - čerpadlá obehové teplovodné	ks	1,0
		Montáž čerpadla - prenos na miesto osadenia; upevnenie na potrubie + montážny a spojovací materiál; skúšky.	1,0	
		- <i>Obehové čerpadlo závitové s elektronicky regulovateľnými otáčkami gru-mag1-25-80; DN25; PN10; L= 180 mm; Pel= 9–128 W; 230 V; 50 Hz;</i>		
	89030101	Rozvodné potrubia z rúrok ocelových závitových	m	335,0
		Montáž ocelových rúr závitových - prenos na miesto osadenia; upevnenie na stavebnú konštrukciu + montážny a upevňovací materiál; závesy a uloženia; pripojenie na médiá; skúšky.	335,0	
		- <i>Ocelová rúra závitová čierna bezšvová DN10</i>	17,0	
		- <i>Ocelová rúra závitová čierna bezšvová DN15</i>	270,0	
		- <i>Ocelová rúra závitová čierna bezšvová DN40</i>	48,0	
		- <i>Tlakové skúšky ocelového závitového potrubia</i>	335,0	
	89040101	Armatúry - ventily uzatváracie	sub	198,0
		Montáž radiátorových ventilov závitových - prenos na miesto osadenia; upevnenie na potrubie a VT + montážny a spojovací materiál; skúšky.	198,0	
		Montáž radiátorových ventilov - prednastavenie		
		- <i>Radiátorový ventil priamy závitový s prednastavením s automatickou reguláciou prietoku ecly-hei-afc-3932 DN10; PN6; stupeň prednastavenia 1-15; nastaviteľný prietok 10-150 l/h; max. tlaková dif. 60 kPa.</i>	36,0	

		- Radiátorový ventil priamy závitový s prednastavením s automatickou reguláciou prietoku ecly-hei-afc-3932 DN15; PN6; stupeň prednastavenia 1-15; nastaviteľný prietok 10-150 l/h; max. tlaková dif. 60 kPa.	63,0		
		- Radiátorová spojka priama závitová s prednastavením a uzatvorením hei-reg-0352 DN10; PN6	36,0		
		- Radiátorová spojka priama závitová s prednastavením a uzatvorením hei-reg-0352 dn15; PN6	62,0		
		- Radiátorová spojka rohová závitová s prednastavením a uzatvorením hei-reg-0351 DN15; PN6	1,0		
		- Termostatická hlavica kvapalinová pre radiátorový ventil určená pre verejné priestory K hei-k 6120, zabudovaný snímač, biele vyhotovenie; rozsah nastavenia 6 až 28 °C; zabezpečovací krúžok; zvýšená odolnosť.	99,0		
		- Montáž termostatickej hlavice - prenos na miesto osadenia; upevnenie na VT + montážny materiál; skúšky.	99,0		
89040105		Armatúry - ventily odvzdušňovacie		ks	4,0
	8904010502	Montáž armatúr závitových - prenos na miesto osadenia; upevnenie na potrubie + montážny a spojovací materiál; skúšky.	4,0	ks	
		- Automatický bankový odvzdušňovací ventil DN15		ks	
89050101		Vykurovacie telesá - radiátory oceľové		ks	74,0
	8905010202	Znovumontáž pôvodných vykurovacích telies vrátane tlakových skúšok	74,0	ks	
89050102		Vykurovacie telesá - radiátory panelové		ks	20,0
		Doskové oceľové vykurovacie telesá typ "KOMPAKT" (K) - pripojenie z boku výška 400 mm		ks	
		Montáž doskových vykurovacích telies	20,0	ks	
		- 21 K - 400 / 2000	8,0		
		- 22 K - 400 / 1200	12,0		
		- Konzoly - montážna sada pre 20K-33K - 600	20,0		
89050104		Vykurovacie telesá - radiátory rúrkové		ks	10,0
		Montáž rúrkových vykurovacích telies	10,0	ks	

45.44.23	84010402	8401040201	- Špeciálny rebrikový radiátor+konzoly kor-krc1220.600	9,0	sada	9,0
			- Špeciálny rebrikový radiátor+konzoly kor-krc1820.750	1,0	sada	
			- Tlaková skúška vykurovacích telies	10,0	ks	
			<u>Maľby a nátery ostatných stavieb</u>			
			Náter potrubia a armatúr, farba syntetická		m2	
			Náter potrubia a armatúr, farba syntetická, do DN 50 mm (základný + vrchný 2xE)	9,0	m2	

SO 010-03-UK CELKOM