

Stavba:

Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Časť stavby:

SO 502-02 Vonkajšie rozvody NN

Klasifikácia stavby:

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
45.11.21	01030201		<u>Výkopové a súvisiace zemné práce</u>		
			Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	281,3
		0103020107	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr. horniny 1-4	m3	
			volný terén : 860*0,8*0,35		240,80
			vozovka : 90*0,9*0,5		40,50
			<i>Spolu:</i> 281,30		
	01040100		Konštrukcie z hornín - skládky	m3	88,7
		0104010007	Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4	m3	
					88,70
	01040401		Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	192,6
		0104040107	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia, tr. horniny 1-4	m3	
			volný terén: 860 x 0,64 x 0,35 =		192,64
	01040402		Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	36,0
		0104040207	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4	m3	
			vozovka: 90 x 0,8 x 0,5 =		36,00

45.21.44	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia		m3	48,2
	0104050101	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia, tr. horniny 1-2		m3	
		pieskové lôžko-volný terén: 860 x 0,16 x 0,35 =	48,16	m3	
		vrátane - Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 15 I	6 150,00	ks	
	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m		m3	88,7
	0106020301	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 5 000 m, tr. horniny 1-4		m3	
		281,3-192,6	88,70		
	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie		m3	88,7
	0106070001	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, nakladanie, prekladanie, vykladanie tr. horniny 1-4	88,70	m3	
		<u>Práce na stavbe miestnych vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)</u>			
	91010201	Úložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. voľne, ohybné		m	90,0
	9101020101	Úložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. voľne, ohybné plastové		m	
		Chránička FXKVR DN 110	90,00		
	91080101	Káble Cu - NN silové		m	6 000,0
	9108010101	Káble Cu - NN silové ulož. voľne		m	
		Kábel CYKY-J 3x2,5	500,00		
		Kábel CXKE-R-J 3x2,5	5 500,00		
		Spolu:	6 000,00		

45.25.32	91080118		Káble Cu - NN zaťahovanie káblov		m	90,0
		9109011201	Káble Al - NN zaťahovanie káblov do chráničiek	90	m	
	91100111		Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov		ks	78,0
		9110011104	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov páskami		ks	
			Kábel CYKY-J 3x2,5	12		
			Kábel CXKE-R-J 3x2,5	66		
			<i>Spolu:</i>	78,00		
			Pozn. Káble sú vrátane dopravy, montáže (zatiahnutia), presunu po stavbe a vrátane pomocného materiálu a záverečných prác			
			<u>Ostatné betonárske práce</u>			
	11010101		Základy, pásy z betónu prostého		m3	13,0
		1101010101	Základy, pásy z betónu prostého, tr. C 25/30		m3	
			Podkladová vrstva v ryhe pod chráničku hr.100mm š.500mm	13,00		

SO 502-02 CELKOM