



## POZNÁMKA

- ROZMERY PRVKOV OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE PO ZREALIZOVANÍ DEBNENIA
- PRED BETONÁŽOU JE POTREBNÉ OVERIŤ POLOHU OTVOROV A KOORDINOVAŤ JU S OSTATNÝMI PROFESIAMI
- NA MURIVO JE POTREBNÉ UMIESTNIŤ IZOLÁCIU PRE ZÁBRANENIE PREPADÁVANIA BETÓNU DO DUTÍN
- OTVORY JE POTREBNÉ DEBNIŤ NIE VYBÚRAVAŤ
- BETÓN JE POTREBNÉ V POČIATOČNÝCH FÁZACH TUHNUTIA A TVRDNUTIA OŠETROVAŤ PRED KLIMATICKÝMI VPLYVMI

- BETÓN STN EN 206-1 C25/30
- OCEL 10 500(A) - 10 505 (R)

±0,000 = pôvodná podlaha I.NP

Vypracoval	Ing. Tomáš Kocúr	Stavba	Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach		ING. TOMÁŠ KOCÚR KOMÁROV 92 086 11 HRABOVEC IČO: 45 867 275			
Projektant	Ing. Tomáš Kocúr	Stavebník:	Obecný úrad Čakanovce		mobil: 0908 698564 tomas.kocur@hotmail.com			
		Miesto stavby: č.p.131/2, k.ú.Čakanovce		Dátum	07/2014	Stupeň	SP	
Zodp.projektant Ing. Tomáš Kocúr		Objekt:	SO 01 - Hlavný objekt		Záč.č.	----	Kóty v	mm
		Diel	STATICKÉ RIEŠENIE STAVBY		Formát	2xA4	Mierka	1:50
H.I.P. Ing.Andrea Štefanková		Obsah VÝKRES TVARU NA ÚROVNI +5,390			Časť		Príl.č.	3