



POZNÁMKA

- ROZMERY PRVKOV OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE
- DREVENÉ PRVKY SÚ Z RASTLÉHO DREVA PEVNOSTNEJ TRIEDY C24
- JEDNOTLIVÉ DREVENÉ PRVKY JE POTREBNÉ PRED POUŽITÍM OČISTIŤ OD PRACHU, KÔRY, LYKA A MECHANICKÝCH NEČISTÔT A NÁSLEDNE NATRIEŤ NÁTERMI PROTI DREVOKAZNÝM HUBÁM A DREVOKAZNÉMU HMYZU, NÁTEROM PRE ZVÝŠENIE POŽIARNEJ ODOLNOSTI KONŠTRUKCIE. DÔSLEDNE UPLATNIŤ A DODRŽAŤ TESÁRSKÉ SPOJE A BEZPEČNOSŤ PRÁCE
- PRED ULOŽENÍM VÄZNÍKOV NA VENIEC JE POTREBNÉ ULOŽIŤ HYDROIZOLÁCIU PRE ZÁBRANENIE VZLÍNANIU VLHKOSTI Z BETÓNU DO DREVA

±0,000 = pôvodná podlaha I.NP

Vypracoval	Ing. Tomáš Kocúr	Stavba	Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach		ING. TOMÁŠ KOCÚR KOMÁROV 92 086 11 HRABOVEC IČO: 45 867 275	
Projektant	Ing. Tomáš Kocúr	Stavebník:	Obecný úrad Čakanovce		mobil: 0908 698564 tomas.kocur@hotmail.com	
Zodp.projektant Ing. Tomáš Kocúr		Miesto stavby:	č.p.131/2, k.ú.Čakanovce		Dátum	07/2014
		Objekt:	SO 01 - Hlavný objekt		Stupeň	SP
		Diel	STATICKE RIESENIE STAVBY		Zák.č.	----
					Kóty v	mm
					Formát	2xA4
					Mierka	1:50
H.I.P. Ing.Andrea Štefanková	Obsah	SCHÉMA ROZMIESTNENIA VÄZNÍKOV			Časť	Príl.č.  5