POL.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	DĹŽKA m POČET ks
21a		NÁSTREŠNÝ ŽĽAB POLKRUHOVÉHO TVARU S VNÚTORNÝM NÁVALKOM, VODNOU DRÁŽKOU Z TITANZINKU HR. 0,8mm d=180mm, R.S. 660mm OPLECHOVANIE ODKVAPU R.Š. 500 AŽ 1000mm, UKONČENÉ ODKVAPNICOU PREPEVNENOU PLECH. LIŠTOU R.Š. 150mm HORNÉ UKONČENIE LEŽATOU DRÁŽKOU R.Š. 200mm SKLON STRECHY 45°, KRYTINA BOBROVKA STN 73 3610/87, OBR. 46, 80, DET. A PRÍSLUŠENSTVO: HÁKY, KOTLIKY KÓNICKÉ (HRDLA) – 2ks, ČELÁ, ROZVODE, DILATÁCIE, ...	36,00m
21b		DETTO AKO POL. 21a, ALE SKLON STRECHY 39° AŽ 47° POČET KOTLIKOV 2x	28,60m
21c		DETTO AKO POL. 21a, ALE SKLON STRECHY 50° POČET KOTLIKOV 3ks	48,00m
21d		DETTO AKO POL. 21a, ALE SKLON STRECHY 52° POČET KOTLIKOV 1ks	47,00m
22a		NÁSTREŠNÝ ŽĽAB POLKRUHOVÉHO TVARU S VNÚTORNÝM NÁVALKOM, VODNOU DRÁŽKOU Z TITANZINKU HR. 0,8mm d=100mm, R.S. 500mm OPLECHOVANIE ODKVAPU R.Š. 500 AŽ 1000mm, UKONČENÉ ODKVAPNICOU PREPEVNENOU PLECH. LIŠTOU R.Š. 150mm HORNÉ UKONČENIE LEŽATOU DRÁŽKOU R.Š. 200mm SKLON STRECHY 45°, KRYTINA BOBROVKA STN 73 3610/87, OBR. 46, 80, DET. A PRÍSLUŠENSTVO: HÁKY, KOTLÍK KÓNICKÝ- 1ks, ČELÁ, ROZVODE, DILATÁCIE, ...	10,50m

POL.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	DĹŽKA m POČET ks
22b		DETTO AKO POL. 22a, ALE SKLON STRECHY MIN. 52° POČET KOTLÍKOV 1ks	11,80m
22c		NÁSTREŠNÝ ŽĽAB POLKRUHOVÉHO TVARU S VNÚTORNÝM NÁVALKOM, VODNOU DRÁŽKOU Z TITANZINKU HR. 0,8mm d=100mm, R.S. 500mm OPLECHOVANIE ODKVAPU R.Š. 500 AŽ 1000mm, UKONČENÉ ODKVAPNICOU PREPEVNENOU PLECH. LIŠTOU R.Š. 150mm HORNÉ UKONČENIE LEŽATOU DRÁŽKOU R.Š. 200mm SKLON STRECHY 45°, KRYTINA BOBROVKA STN 73 3610/87, OBR. 46, 80, DET. A PRÍSLUŠENSTVO: HÁKY, KOTLÍKY KÓNICKÉ–2ks NAPOJENÉ NA ODPAD R5 ROHY, ROZVODE, DILATÁCIE, ... OPLECHOVANIE DREVENEJ PROFILOVANEJ STREŠNEJ RÍMSY VEŽE TVAROVANÝM OPLECHOVANÍM R.Š. cca 500mm PODĽA PÔVODNÉHO VZORU	13,40m
22d		DETTO AKO POL. 22c, ALE SKLON HORNEJ STRECHY VEŽE 45°	15,90m
23a		DETTO AKO POL. 23a, ALE SKLON SPODNEJ STRECHY VEŽE 74° VYOSTENIE DO ŽĽABU LEMOVANÁ L2	32,60m
R1		ODPADOVÁ RÚRA KRUHOVÉHO PREREZU Z TITANZINKU MIN. HR. 0,7mm, VYSOKOFREKVENČNE ZVAROVANÁ d=125mm, R.S. 400mm, DĹŽKA ODPADOVEJ RÚRY PO KOLENO (KOTLÍK) cca 12,5m SÚČASŤ: 1 HORNÉ KOLENO, OBJÍMKY, NAPOJENIE NA LAPAČ, ... POZNÁMKA: ODPADOVÉ RÚRY BUDÚ OSADENÉ AŽ PO REKONŠTRUKCII FASÁD (DOVTEDY ZOSTANÚ PÔVODNÉ ODPADY)	2ks

POL.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	DĹŽKA m POČET ks
R2		DETTO AKO POL. R1, ALE DĹŽKA 12,00m	3ks
R3		DETTO AKO POL. R1, ALE DĹŽKA 12,10m SÚČASŤ: 1ks HORNÉHO KOLENA A ODBOČKY ZO ŽĽABU KAPLNKY	3ks
R4		ODPADOVÁ RÚRA KRUHOVÉHO PREREZU Z TITANZINKU MIN. HR. 0,7mm, VYSOKOFREKVENČNE ZVAROVANÁ d=100mm, R.S. 330mm, DĹŽKA ODPADOVEJ RÚRY PO KOLENO (KOTLÍK) cca 11,0m SÚČASŤ: 1 HORNÉ KOLENO, OBJÍMKY, NAPOJENIE NA LAPAČ, ... POZNÁMKA – DETTO AKO R1	1ks
R5		ODPADOVÁ RÚRA KRUHOVÉHO PREREZU Z PLASTU d=100mm, TVAROVATEĽNÁ NAPOJENÁ NA KOTLÍK HORNÉHO ŽĽABU VEŽE 22c VEDENÁ PODSTREŠNÝM PRIESTOROM A VYOSTENÁ DO SPODNÉHO ŽĽABU VEŽE 23a	2ks
L1		LEMOVANIE STYKU STRECHY SO ŠTÍTOVÝM MUROVOM GYMNÁZIA TITANZINKOVÝM PLECHOM HR. 0,7mm R.S. 330mm UKONČENÉ NA STENE DILATAČNOU LIŠTOU R.Š 120mm SKLON STRECHY 39° A 45°, KRYTINA BOBROVKA STN 73 3610/87, OBR. 78, 87b	18,00m
L2		LEMOVANIE STYKU STRECHY S FASÁDOU VEŽE (HOLUBNÍKA) SO ZATEPLENÍM WZS TITANZINKOVÝM PLECHOM HR. 0,7mm R.S. 660mm (VO FUKCII ŽĽABU) A R.S. 330mm PREPEVNENÉ PLECHOVOU PRÍPONKOU UKONČENÉ NA STENE DILATAČNOU LIŠTOU RŠ 120mm SKLON STRECHY 45°, KRYTINA BOBROVKA STN 73 3610/87	5,80m

POL.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	DĹŽKA m POČET ks
L3		LEMOVANIE OKRAJA STRECHY (ŠTÍTU) SO ZATEPLENÍM WCS (BUDÚCA ETAPA) TITANZINKOVÝM PLECHOM HR. 0,7mm R.S. 660mm (VO FUKCII ŽĽABU) PREPEVNENÉ PLECHOVOU PRÍPONKOU SKLON STRECHY 50°, KRYTINA BOBROVKA STN 73 3610/87, OBR. 83a	4,50m
L4		LEMOVANIE KOMÍNOVÉHO TELESA 1360x480mm, S PÔVODNOU OMIETKOU RESTAUROVANOU PREDNÝ DIEL R.Š. 330mm, 2 BOČNÉ DIELY R.Š. 330mm, ZADNÝ DIEL R.Š. 500mm, UKONČENÉ DILATAČNOU LIŠTOU R.Š. 120mm, SKLON STRECHY 40°, KRYTINA BOBROVKA STN 73 3610/87, OBR. 80	1ks
L5		DETTO AKO POL. L4, ALE PODORYSNÝ ROZMER 1260x740mm SKLON 43°	1ks
L6		DETTO AKO POL. L4, ALE PODORYSNÝ ROZMER 740x750mm SKLON 45°	1ks
L7		DETTO AKO POL. L4, ALE PODORYSNÝ ROZMER 725x1315mm SKLON 47°	1ks
L8		DETTO AKO POL. L4, ALE PODORYSNÝ ROZMER cca 800x800mm SKLON 52°	4ks

POL.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	DĹŽKA m POČET ks
L9		DETTO AKO POL. L4, ALE PODORYSNÝ ROZMER 520x520m SKLON 52°	1ks
L10		DETTO AKO POL. L4, ALE PODORYSNÝ ROZMER 800x765m SKLON 45° A 74°	1ks
L11		DETTO AKO POL. L4, ALE PODORYSNÝ ROZMER 720x930m SKLON 47° A 74°	1ks
U1		OPLECHOVANIE ŽĽABA R.Š. 660mm SKLONY STREŠNÝCH ROVÍN 47° A 52° STN 73 3610/87, OBR. 82 (S ODSKOKOM)	9,50m
U2		DETTO AKO POL. U1, ALE SKLONY STREŠNÝCH ROVÍN 47° A 50°	9,60m
U2		DETTO AKO POL. U1, ALE SKLONY STREŠNÝCH ROVÍN 52° A 49°	5,00m
U2		DETTO AKO POL. U1, ALE SKLONY STREŠNÝCH ROVÍN 50° A 50°	3,70ks

POZNÁMKY

- ROZMERY A POČTY VÝROBKOV VRÁTANE ICH DOPLNKOV TREBA OVERIŤ PODĽA JEDNOTLIVÝCH VÝKRESOV A SKUTOČNÉHO PREVEDENIA SÚVISIACICH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- VŠETKY VÝROBKY TREBA PRED REALIZOVANÍM A OSADENÍM ODSOHLASIŤ S AUTOROM PROJEKTU!
- NAVRHNUTÉ SÚ TYPOVÉ KLAMPIARSKE VÝROBKY V ZMYSLE STN 73 3610/87, RESP. NOVELIZOVANEJ ČSN 73 3610/2007 (TVARY, MATERIÁL, SPOJOVANIE, OCHRANA, PRIPEVŇOVANIE, DILATÁCIE, NAPÄTIE, ...) AKO I PRÍRUČKY FIRMY RHEINZINK
- MATERIÁL KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV: RHEINZINK–TITANZINOK V PRÍRODNEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVE (PREDZVETRALÝ) HR. 0,7mm, HR. 0,8mm
- DILATÁCIE ŽĽABOV (MAXIMÁLNA VZDIALENOSŤ DILATAČNÝCH PRVKOV A ICH USPORIADANIE) – POZRI PRÍRUČKU RHEINZINK
- POD OPLECHOVANIE NA PODKLAD (DOSKY, OSB) TREBA POLOŽIŤ ŠTRUKTURÁLNU ODDELIAVACIU ROHOŽ (DELTA TRELA, BAUDER TOP VENT 02 NOR, ...)
- PRIPEVŇOVACIE PROSTRIEDKY PRI MECHANICKOM KOTVENÍ V MATERIÁLI PLECHU, T. J. TITANZINKOVÉ, ALT. POUŽIŤ LEPENIE PVI–TMELOM SKAFLEX–11 FC
- V TABUĽKE SÚ UVEDENÉ ČISTÉ VÝKAZY VÝROBKOV PRI VÝROBE TREBA RÁTAŤ S ICH ZVÄČŠENÍM CCA O 10% Z DÔVODU SPOJAVANIA (PREDLŽENIA, ZASUNUTIA, DRÁŽKOVANIA, ...)
- REALIZÁCIA JEDNOTLIVÝCH OPLECHOVANÍ SI VYŽADUJE ÚZKU KOORDINÁCIU DODÁVATEĽOV PRÍSLUŠNÝCH SÚVISIACICH KONŠTRUKCIÍ (STREŠNÝ SYSTÉM, FASÁDNY SYSTÉM, VÝPLNE OTVOROV, ...)
- DRUH PÁLENEJ STREŠNEJ KRYTINY: TONDACH – BOBROVKA, FARBA PRÍRODNÁ TEHLOVOČERVENÁ, ŠUPINOVÉ KLADENIE

Zodp. projektant:	Ing. Jozef Ušák		
HIP:	Ing. arch. Pavel Ďurko		
Autor:	Ing. arch. P. Ďurko, Ing. arch. Ľ. Vagaľa, Ing. J. Ďurko		
Investor:	TU so sídlom v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava		
Druh projektu:	STAVEBNÁ ČASŤ		
Názov stavby:	REKONŠTRUKCIA BUDOVY ADALBERTINUM riešenie havarijného stavu strechy Trnava, ul. Hollého 8, súp. č. 382, p. č. 274/1	Stupeň:	Projekt pre SP
		Dátum:	10/2018
		Formát:	6A4
		Zákazka č.:	
Obsah:	Tabuľka klampiarskych výrobkov	Mierka:	1:10
		Č. výkr.:	10