

Obec Korňa
Korňa 517
023 21 Korňa

IČO: 00 314 064

Bratislava
17.07.2017

Záruka č. 201/CC/17 - BG7

podľa § 313 až 322 Obchodného zákonníka zákon č. 513/1991 Zb.

Spoločnosť VV STAVBY, s.r.o., so sídlom: Daniela Dlabača 769/21, 010 01 Žilina, IČO: 47 968 451, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 62979/L (ďalej „Uchádzač“) predkladá ponuku do verejného obstarávania, ktoré vyhlásila Obec Korňa, so sídlom Korňa 517, 023 21 Korňa, IČO: 00 314 064 (ďalej „Verejný obstarávateľ“), zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 127/2017 zo dňa 29.06.2017 pod označením 8993 – WYP a v zmysle súťažných podkladov, ktorého predmetom je zákazka:

**„Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ obce Korňa“
(ďalej „Verejný obstarávanie“).**

V súlade s podmienkami Verejného obstarávania je Uchádzač povinný predložiť Verejnému obstarávateľovi bankovú záruku za ponuku vo výške EUR 3.000,00.

Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „Banka“), vystavuje z príkazu Uchádzača

v prospech Verejného obstarávateľa Záruku
maximálne do výšky Záručnej sumy:

3.000,00 EUR
slovom: tritisíc 00/100 euro.

Banka sa Zárukou neodvolateľne a bez námietok zaväzuje uspokojiť Verejného obstarávateľa súhrnne až do výšky Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Verejného obstarávateľa. Obsahom písomnej výzvy Verejného obstarávateľa bude uvedenie čísla tejto Záruky a vyhlásenie Verejného obstarávateľa, že:

- (i) Uchádzač odstúpil od svojej ponuky v čase po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, t.j. počas plynutia lehoty viazanosti ponúk; alebo
- (ii) Uchádzač neposkytol Verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 10 až 15 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon“)
(ďalej „Výzva“).

Banka je oprávnená, nie však povinná, posudzovať predložené dokumenty z pohľadu, či tieto dokumenty spĺňajú alebo nespĺňajú právny poriadok alebo zmluvou stanovené náležitosti pre takéto dokumenty.

Banka uspokojí Verejného obstarávateľa vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, a to v lehote do 10 dní odo dňa obdržania Výzvy.

Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti Záruky na adresu:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Oddelenie Obchodné financovanie
Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Závazok Banky zo Záruky sa znižuje o každé plnenie Banky z tejto Záruky.

Záruka je platná dňom jej vystavenia do 31.12.2017.

Platnosť Záruky skončí v najskorší z uvedených dní:

- (i) deň uplynutia platnosti Záruky, bez ohľadu na to, či bude Banke vrátený originál Záruky;
- (ii) deň doručenia originálu Záruky Banke;
- (iii) deň vyplatenia celej Záručnej sumy Verejnému obstarávateľovi; alebo
- (iv) deň doručenia písomného vyhlásenia Verejného obstarávateľa, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom Verejný obstarávateľ uvedie, že sa vzdáva práva na plnenie zo Záruky a nebude voči Banke uplatňovať právo na úhradu Záručnej sumy alebo jej neuhradenej časti (ďalej „**Vyhlásenie**“).

Platnosť Záruky môže byť predĺžená za predpokladu, že Uchádzač požiada Banku o predĺženie Záruky v lehote do platnosti Záruky a súčasne Uchádzač predloží Banke doklad preukazujúci skutočnosť, že vo Verejnom obstarávaní došlo, v súlade so zákonom, k predĺženiu lehoty viazanosti ponúk.

Práva zo Záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu.

Pre účely identifikácie Verejného obstarávateľa musia byť Výzva a vyhlásenie

- (i) predložené prostredníctvom banky Verejného obstarávateľa, ktorá potvrdí, že podpisy Verejného obstarávateľa na nich sú právne záväzné, alebo
- (ii) s úradne osvedčenými podpismi osôb na nich.



Záruka sa riadi právom Slovenskej republiky.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Ing. Soňa Kováčiková
Špecialista TB II

Martina Kupčová
Špecialista TB I

 Veritas



VV STAUBY, s.r.o.

Daniela Dubová 769/27

OMO 01 Žilina

„ Verejná snáň – rozhodnutie „

„ Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OM 01 Žilina „

KRIZIČKA

E-VO, s.r.o.

Nám. Slobody 11

811 06 Bratislava

**Identifikačné údaje uchádzača k verejnému obstarávaniu „Zvýšenie
energetickej hospodárnosti budovy OÚ obce Korňa“**

Názov uchádzača: VV stavby, s.r.o.

Sídlo uchádzača: Daniela Dlabača 769/21, 010 01 Žilina

OR OS: Žilina, Sro. 62979/L

Konateľ: Ing. Daniel Veveričík

IČO: 47968451

IČ DPH: SK 2024156530

Kontakt: 0907 417 881; daniel.vevericik@gmail.com

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0104

Stavba: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCEJ BUDOVY
OBECNÉHO ÚRADU Č.S. 517 V KORNÍ VRÁTANE ZATEPLOVANIA

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 23.6.2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

VV stavby, s.r.o.

IČO:

47968451

IČO DPH:

SK2024156530

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	70 707,25
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	70 707,25
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	70 707,25	14 141,45

Cena s DPH	v	EUR	84 848,70
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0104
Stavba: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCEJ BUDOVY
OBECNÉHO ÚRADU Č.S. 517 V KORNÍ VRÁTANE ZATEPLOVANIA
Miesto: Dátum: 23.06.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: VV stavby, s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	70 707,25	84 848,70
0104_1	Elektroinštalácie	26 389,78	31 667,74
0104_2	Vykurovanie	44 317,47	53 180,96
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		70 707,25	84 848,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJUCEJ BUDOVY OBEČNEHO URADU Č.5. 517 V KORNI
VRÁTANE ZATEPLOVANIA
Objekt: 0104_1 - Elektroinštalácie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

VV stavby, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.06.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO: 47968451

IČO DPH: SK2024156530

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	26 389,78
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	26 389,78

DPH základná	20,00%	Z	0,00	0,00
znižená	20,00%	Z	26 389,78	5 277,96

Cena s DPH	v EUR	31 667,74
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCEJ BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU Č.S. 517 V KORNI
VRÁTANE ZATEPLOVANIA

Objekt: 0104_1 - Elektroinštalácie

Miesto:

Dátum: 23.06.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: VV stavby, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	26 389,78
HSV - HSV	26 389,78
OSV - Osvetlenie	16 553,73
TUV - Ohrev TÚV	9 836,06
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	26 389,78

ROZPOČET

Stavba: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCEJ BUDOVY OBEČNÉHO ÚRADU Č. S. 517 V KORNI
VRÁTANE ZATEPLOVANIA

Objekt: 0104_1 - Elektroinštalácie

Miesto: Dátum: 23.06.2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: VV stavby, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 26 389,780

HSV - HSV 26 389,780

OSV - Osvetlenie 16 553,725

1	K	210962031	Demontáž svietidla	ks	148,000	13,522	2 001,256
2	K	210201912_1	Montáž a zapojenie svietidla interiérového	ks	148,000	40,211	5 951,228
3	M	3480571220_1	LED svietidlo 68W 930lm 4000K IP65	ks	22,000	109,031	2 398,682
4	M	3480571220_2	LED svietidlo 42W 5150lm 4000K	ks	27,000	80,820	2 182,140
5	M	3480571220_3	LED svietidlo 14W 1300lm 4000K	ks	54,000	43,839	2 367,306
6	M	3480571220_4	LED svietidlo 27W 2400lm 4000K	ks	25,000	62,533	1 563,325
7	M	3480571220_5	LED žiarovka GU10 5W 410lm 4500K	ks	16,000	3,737	59,792
8	M	3480571220_6	LED žiarovka E27 10W 825lm 4500K	ks	4,000	7,499	29,996

TUV - Ohrev TUV 9 836,055

9	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	50,000	1,687	84,350
10	M	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	50,000	1,124	56,200
11	K	210193081	Domova rozvodnica do 24 M povrchová montáž	ks	1,000	15,785	15,785
12	M	3571201100	Rozvádzač plastový nástený 12 modul	ks	1,000	29,423	29,423
13	M	3410363540	Polstkový odpojovač OPYP10-2	ks	2,000	12,637	25,274
14	M	3580760751	Paistková vložka PV10 10A gG	ks	4,000	1,130	4,520
15	M	3458020640_1.1	Prepätová ochrana DS240-350	ks	2,000	126,277	252,554
16	M	345431514012	Vypínač MSO-32-1N	ks	2,000	24,180	48,360
17	K	210501011	Montáž kotevného a nosného systému pre fotovoltaické panely na plechovú strechu	ks	1,000	1 149,986	1 149,986
18	M	3464101220_1	Konštrukcia pod FV panely	ks	1,000	1 742,486	1 742,486
19	K	210501100	Montáž fotovoltaického panelu na konštrukciu	ks	12,000	12,571	150,852
20	M	3464101330	Fotovoltaický polykryštálický strešný panel 265 Wp	ks	12,000	286,962	3 443,544
21	K	210800003_1	Vodič medený 4mm2	m	106,000	0,408	43,248
22	M	3410350185_1	Vodič medený 4mm2 červený	m	106,000	1,184	125,504
23	M	3410350185_2	Vodič medený 4mm2 čierny	m	106,000	1,169	123,914
24	K	722172787_1	Montáž zmiešavacieho ventilu termostatického	ks	1,000	5,883	5,883
25	M	2860028630_1	Ventil zmiešavací termostatický	ks	1,000	83,929	83,929
26	K	732219205_1	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody objem do 300 l	ks	1,000	119,733	119,733
27	M	4847665830	Kombinovaný zásobníkový ohrievač vody objem 300 litrov s integrovaným výmenníkom tepla a špirálou pre jednosmerný prúd	ks	1,000	2 330,510	2 330,510

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI EXISTUJUCEJ BUDOVY OBECNEHO URADU Č.S. 517 V KORNI
VRÁTANE ZATEPLOVANIA
Objekt: 0104_2 - Vykurovanie

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 23.06.2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO: 47968451

VV stavby, s.r.o.

IČO DPH: SK2024156530

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	44 317,47
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	44 317,47
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	Z	0,00	0,00
znižená	20,00%	Z	44 317,47	8 863,49

Cena s DPH	v EUR	53 180,96
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCEJ BUDOVY OBEČNÉHO ÚRADU Č.S. 517 V KORNI
VRÁTANE ZATEPLOVANIA

Objekt: 0104_2 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 23.06.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: VV stavby, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	44 317,47
HSV - Práce a dodávky HSV	44 317,47
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	34 592,79
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	5 952,49
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	3 587,69
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	184,50
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	44 317,47

ROZPOČET

Stavba:

ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCEJ BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU Č.5. 517 V KORNI
VRÁTANE ZATEPLOVANIA

Objekt:

0104_2 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum:

23.06.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

VV stavby, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 317,469

HSV - Práce a dodávky HSV

44 317,469

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

34 592,790

1	K	731111045_1	Montáž kotla automatického na pelety + príslušenstvo	ks	2,000	4 267,301	8 534,602
2	M	4847655495_1	Automatický kotol, palivo pelety	ks	2,000	10 569,044	21 138,088
3	M	4847655510_1	Samostatný zásobník k automatickému kotlu	ks	2,000	1 037,105	2 074,210
4	M	4847665701_1	Podávač peletiek k automatickému kotlu	ks	2,000	883,658	1 767,316
5	M	48476555412_1	Regulátor pre automatické kotly na pevne palivo	ks	1,000	1 078,574	1 078,574

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

5 952,491

6	K	732331015	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 50 l	ks	1,000	18,458	18,458
7	M	4846715000	Nádoba-expanzná tlak 3 bary s membránou 50 l	ks	1,000	168,924	168,924
8	K	732420813	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 50, -0,02200t	ks	2,000	11,927	23,854
9	K	732422040	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 rozpon 130 mm výtlak 8 m	ks	1,000	15,492	15,492
10	M	4268155140	Obehové čerpadlo napr. GRUNDFOS ALPHA2 25-60 130 1x230V 50Hz 6H	ks	1,000	579,657	579,657
11	K	733191303	Hydraulické vyregulovanie systému	hod	25,000	23,564	589,100
12	K	7331913031.3	Preplachnutie vykurovacieho systému, čistenie od nečistot, kalov a pod.	m	432,000	1,940	838,080
13	K	7331913031.4	Chemický prostriedok pre čistenie vapenatých usadenín	kg	11,000	178,578	1 964,358
14	K	7331913031.5	Neutralizačný prostriedok	kg	6,000	49,051	294,306
15	K	73319130611.2	Doplnenie inhibitora do systému protikoroziívne opatrenie tl	l	10,000	57,423	574,230
16	K	733191918_1	Úprava rozvodov potrubí pred montážou nových armatúr	ks	72,000	12,306	886,032

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

3 587,688

17	K	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	72,000	6,340	456,480
18	K	734213250	Montáž ventilu radiatorového šrobenia do vratného potrubia	ks	36,000	4,774	171,864
19	M	4849210116003	Ventil RL-5	ks	36,000	19,315	695,340
20	K	734223130	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného	ks	36,000	6,441	231,876
21	M	4848903040	Termostatický ventil s prednastavením	ks	36,000	33,163	1 193,868
22	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	36,000	2,820	101,520
23	M	5518100042	Termostatická hlavica M30x1,5 hlavica chromovaná, podstavec biely	ks	36,000	20,465	736,740

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

184,500

24	K	735000911	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	36,000	5,125	184,500
----	---	-----------	---	----	--------	-------	---------

Odberateľ: Obec Korňa
Projektant: Ing. Jurga Marjan
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 23.06.2017

Stavba :Zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy OÚ ?s.517 v Korni
Objekt .:

HLUBINA Stanislav

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Spolu
STRECHA	71 986,99
OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE	9 173,28
OBVODOVÝ PLÁŠ?	80 692,21
OSTATNÉ	6 042,21
Za rozpočet celkom	167 894,69
DPH 20%	33 578,94
CENA celkom	201 473,63

Odberateľ: Obec Korňa
 Projektant: Ing. Jurga Marian
 Dodávateľ:

Dátum: 23.06.2017

Stavba :Zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy OÚ ?s.517 v Korni - Strecha

HLUBINA Stanislav

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. ?islo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
---------------	-------------	-------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

25	011	62525-25202	Zateplenie podh?adu stropu v garážach minerálnymi doskami + stie?ka "M ? 1,07" 50,00 = 50.000 "M ? 1,08" 55,25 = 55.250 "M ? 1,09" 14,13 = 14.130 "M ? 1,10" 12,22 = 12.220	131,600	m2	47,00	6 184,67
27	011	62525-3105	Zateplenie vonk. konštr.minerálnymi doskami hr. 50 mm bez omietky 23,47*0,60 = 14.082 3,00*1,50 = 4.500 2,00*1,50 = 3.000	21,582	m2	45,88	990,27
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				7 174,94			7 174,94

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 7 174,940 7 174,94

PRÁCE A DODÁVKY PSV

713 - Izolácie tepelné

57	713	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch 2 vrstvy (hr. 16 + 14 cm) 879,22*2 = 1758.440	1 758,440	m2	4,45	7 818,02
58	MAT	631 5A0326	Rola z minerálnych vlákien - hr.140 mm 879,922*1,05 = 923.918	923,918	m2	19,15	17 692,11
59	MAT	631 5A0327	Rola z minerálnych vlákien - hr.160 mm 879,922*1,05 = 923.918	923,918	m2	25,95	23 971,98
60	713	71319-1120	D+M Izolácia tepelná stropov vrchom, položením fólia 7,60*3,35 = 25.460 19,72*8,90 = 175.508 43,19*8,05 = 347.680 33,55*4,15 = 139.233 17,25*5,31 = 91.598 2,40*2,40 = 5.760 3,25*3,16 = 10.270 8,95*4,50 = 40.275 8,25*5,35 = 44.138	879,922	m2	7,14	6 280,00
61	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	295,237	%	4,61	1 360,45
713 - Izolácie tepelné spolu:				57 122,56			57 122,56

762 - Konštrukcie tesárske

62	762	76252-01	Kontrolná lávka poväľového priestoru z doľsak a došná vrátane ?ahkého zábradlia	55,000	m2	45,57	2 506,46
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				2 506,46			2 506,46

766 - Konštrukcie stolárske

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. ?islo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
69	766	76642-1213	Montáž oblož. podhľadov jedn. palub. z mäk. dreva š. do 100mm	86,315	m2	13,23	1 141,95
70	MAT	611 916860	Obloženie palubové smrek hr. 20mm š. 81-100mm 86,315*1,10 = 94,947	94,947	m2	12,12	1 150,47
71	766	76642-1821	Demontáž obloženia podhľadov z paluboviek zateplenie fasády nad podbíjaním 172,63*0,50 = 86,315	86,315	m2	8,69	750,34
72	766	76642-7112	D+M podkladového roštu pre obloženie podhľadov	147,000	m	13,99	2 056,68
73	766	99878-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	29,157	%	2,87	83,59
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				5 183,03			5 183,03
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				64 812,050			64 812,05
Za rozpočet celkom				71 986,99			71 986,99

Nh	X	Y	Klasifikácia produkcie	Katalógové ?islo	Typ Ceny
90,014			45.41.10		7
17,891					7
107,905					
107,905					
158,260			45.32.11		7
			26.82.16		2
			26.82.16		2
59,835			45.32.11		1
			45.32.11		1
218,095					
16,610			45.42.13		7
16,610					

Nh	X	Y	Klasifikácia produkcie	Katalógové ?islo	Typ Ceny
51,789			45.42.13		A
			20.30.13		8
45,574			45.42.13		A
94,521			45.42.13		7
			45.42.13		1
191,884					
426,59					
534,49					

Odberateľ: Obec Korňa
 Projektant: Ing. Jurga Marian
 Dodávateľ:

Dátum: 23.06.2017

Stavba : Zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy OÚ ?s.517 v Korní - otvorové konštrukcie

HLUBINA Stanislav

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
---------------	-------------	-------------	--	--------------------	------------------	--------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

10	014	31023-5241	Zamurovanie otvoru do 0,0225 m2 pálenými tehliami v murive hr. do 300 mm	1,000 kus		3,15	3,15
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				3,15			3,15

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

16	011	61140-4284	Omietka vnútor. stropov. vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	131,600 m2		3,51	461,65
17	014	61242-5931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	17,400 m2		12,74	221,75
			87,00*0,20 = 17.400				
26	011	62525-3104	Zateplenie vonk. konštr. minerálnymi doskami hr. 40 mm bez omietky	22,755 m2		26,84	610,79
			špalety				
			(1,40+2,00+2,00)*0,30*2 = 3.240				
			(1,65+2,50+2,50)*0,30 = 1.995				
			(1,40+3,00+3,00)*0,30 = 2.220				
			(3,00+3,00+3,00)*0,30*2 = 5.400				
			(2,65+2,75+2,75)*0,30 = 2.445				
			(0,60+1,50+1,50)*0,30*2 = 2.160				
			(0,85+1,20+1,20)*0,30 = 0.975				
			(2,40+2,40+2,40)*0,30*2 = 4.320				
33	014	62945-1111	Vyrovnávacia vrstva MC šírky do 150 mm	71,850 m		1,32	94,77
			pod vonkajšie parapety				
37	011	64899-1111	Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt š. do 20 cm	12,850 m		3,03	38,96
			0,35*4 = 1.400				
			0,60*9 = 5.400				
			0,85*1 = 0.850				
			0,90*1 = 0.900				
			1,10*1 = 1.100				
			1,50*1 = 1.500				
			1,70*1 = 1.700				
38	MAT	611 9A0201	Parapeta vnútorná komórková plastová + koncovky	12,850 m		13,05	167,69
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				1 595,61			1 595,61

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

45	013	96208-1131	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm	4,000 m2		3,39	13,57
			0,40*2,50*4 = 4.000				
46	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 1 m2	6,300 m2		8,82	55,57
			0,60*0,60*6 = 2.160				
			0,60*0,90 = 0.540				
			0,60*1,50*2 = 1.800				
			0,90*0,90 = 0.810				
			1,10*0,90 = 0.990				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
47	013	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 2 m2 $0,85 \times 1,20 = 1.020$	1,020 m2		5,36	5,47
48	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 4 m2 $1,50 \times 1,50 = 2.250$ $1,70 \times 1,50 = 2.550$	4,800 m2		4,20	20,16
49	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 $0,70 \times 2,10 = 1.470$	1,470 m2		8,09	11,89
50	013	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 $1,40 \times 2,95 = 4.130$	4,130 m2		5,94	24,52
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				131,18			131,18
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 729,940			1 729,94

PRÁCE A DODÁVKY PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

63	764	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330 $1,60 \times 1 = 1.600$ $1,50 \times 4 = 6.000$ $1,65 \times 3 = 4.950$ $0,35 \times 4 = 1.400$ $0,80 \times 8 = 6.400$ $1,70 \times 16 = 27.200$ $2,00 \times 8 = 16.000$ $0,90 \times 4 = 3.600$ $0,70 \times 4 = 2.800$ $1,90 \times 1 = 1.900$	71,850 m		0,96	68,90
64	MAT	553 4C2514	Parapeta vonkajšia hliníková - bočné telo šír.260-360 mm	53,000 pár		4,59	243,16
67	764	76471-1116	Eloš. pl. hr. 1 mm - oplechovanie parapetov rš 400	71,850 m		14,90	1 070,64
68	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	21,746 %		1,45	31,49
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				1 414,19			1 414,19

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

74	767	76763-1510	Montáž okien plastových $(0,35+2,50) \times 2 \times 4 = 22.800$ $(0,60+0,60) \times 2 \times 6 = 14.400$ $(0,60+0,90) \times 2 = 3.000$ $(0,60+1,50) \times 2 \times 2 = 8.400$ $(0,85+1,20) \times 2 = 4.100$ $(0,90+0,90) \times 2 = 3.600$ $(1,10+0,90) \times 2 = 4.000$ $(1,50+1,50) \times 2 = 6.000$ $(1,70+1,50) \times 2 = 6.400$	72,700 m		9,00	654,08
75	MAT	611 4B0437	Okno plast.pevné 1-kridlo - P -výš.250, šír.35 cm, izolačné dvojsklo	4,000 kus		147,65	590,58
76	MAT	611 4B1630	Okno plast.1-kridlové OS -výš.60, šír.60 cm, izolačné dvojsklo	6,000 kus		110,35	662,08
77	MAT	611 4B1633	Okno plast.1-kridlové OS -výš.90, šír.60 cm, izolačné dvojsklo	1,000 kus		128,35	128,35
78	MAT	611 4B1639	Okno plast.1-kridlové OS -výš.150, šír.60 cm, izolačné dvojsklo	2,000 kus		156,97	313,94
79	MAT	611 4B1707	Okno plast.1-kridlové OS -výš.130, šír.85 cm, izolačné dvojsklo	1,000 kus		165,66	165,66
80	MAT	611 4B1717	Okno plast.1-kridlové OS -výš.90, šír.90 cm, izolačné dvojsklo	1,000 kus		141,87	141,87

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
81	MAT	611 4B1773	Okno plast.1-krídlové OS -výš.90, šír.110 cm, izolačné dvojsklo	1,000	kus	168,31	168,31
82	MAT	611 4B2281	Okno plast.2-krídlové O+OS -výš.150, šír.150 cm, izolačné dvojsklo	1,000	kus	319,76	319,76
83	MAT	611 4B2309	Okno plast.2-krídlové O+OS -výš.150, šír.170 cm, izolačné dvojsklo	1,000	kus	331,42	331,42
84	767	76764-1510	Montáž vchodových dverí (1,40+2,95)*2 = 8.700 (0,70+2,10)*2 = 5.600	14,300	m	9,25	132,32
85	MAT	553 4C2105	Dvere vchodové 2-krídlové hliníkové s nadsvetlíkom O+O -výš.210+85, šír.140 cm, sklo bezpečnostné	1,000	kus	1 517,47	1 517,47
86	MAT	611 7A0101	Dvere vchodové 1-krídlové O -výš.210, šír.70 cm,	1,000	kus	158,47	158,47
87	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	61,294	%	1,06	65,16
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				5 349,47			5 349,47
783 - Nátery							
88	783	78320-1811	Odstánenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrábaním	23,040	m2	1,04	23,98
89	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email jestv. oceť. vrata - 2x 2,40*2,40*2*2 = 23.040	23,040	m2	5,15	118,54
90	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	23,040	m2	1,78	41,03
91	783	78362-6200	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním	86,315	m2	3,53	304,78
783 - Nátery spolu:				488,33			488,33
784 - Maľby							
92	784	78441-2301	Penetrácia podkladu	131,600	m2	0,42	55,14
93	784	78445-2371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	131,600	m2	1,04	136,21
784 - Maľby spolu:				191,35			191,35
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				7 443,340			7 443,34
Za rozpočet celkom				9 173,28			9 173,28

Nh	X	Y	Klasifikácia produkcie	Katalógové ?islo	Typ Ceny
0,160			45.25.50		7
0,160					
30,005					1
17,365			45.41.10		1
18,841					7
6,467			45.25.50		7
4,125			45.42.11		1
76,803			25.23.14		8
1,368			45.11.11		1
5,431			45.11.11		1

Nh	X	Y	Klasifikácia produkcie	Katalógové ?íslo	Typ Ceny
0,559			45.11.11		1
2,006			45.11.11		1
1,229			45.11.11		1
2,647			45.11.11		1
13,240					
90,20					
5,748			45.22.13		1
			28.12.10		8
22,633			45.22.13		7
			45.22.13		1
28,381					
51,981			45.42.11		1
			25.23.14		8
			25.23.14		8
			25.23.14		8
			25.23.14		8
			25.23.14		8
			25.23.14		8

Nh	X	Y	Klasifikácia produkcie 25.23.14	Katalógové ?íslo	Typ Ceny 8
			25.23.14		8
			25.23.14		8
			25.23.14		8
10,082			45.42.11		1
			28.12.10		8
			25.23.14		8
			45.42.12		1
62,063					
2,235			45.11.11		1
8,410			45.44.21		1
3,018			45.44.21		1
23,132			45.44.22		1
36,795					
5,527			45.44.21		1
9,738			45.44.21		1
15,265					
142,50					
232,71					

Odberateľ: Obec Korňa
 Projektant: Ing. Jurga Marian
 Dodávateľ:

Dátum: 23.06.2017

Stavba :Zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy OÚ ?s.517 v Korni - Obvodový plášť

HLUBINA Stanislav

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNÉ PRÁCE							
1	221	11310-6611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov pre zateplenie pod terénom $18,00 \times 0,30 = 5,400$	5,400	m2	3,04	16,44
2	221	11310-7121	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, do 200 mm $12,30 + 4,56 = 16,860$	16,860	m2	4,95	83,37
3	221	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 mm pre zateplenie pod terénom $7,60 \times 0,60 = 4,560$	4,560	m2	22,78	103,86
4	221	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, do 200 mm pre zateplenie pod terénom $41,00 \times 0,30 = 12,300$	12,300	m2	4,29	52,71
5	001	13000-1101	Priplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	7,752	m3	12,41	96,19
6	272	13090-1121	Búranie konštrukcií v hĺbených výkopoch muriva betónového	0,250	m3	188,24	47,06
7	272	13231-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hĺbine 4 ružne pre zateplenie pod terénom $51,68 \times 0,30 \times 0,25 = 3,876$ $51,68 \times 0,30 \times 0,25 = 3,876$ $3,15 \times 0,30 \times 0,25$	7,752	m3	32,65	253,10
8	001	16610-1101	Prehodenie výkopku v hor. tr. 1-4	7,752	m3	3,31	25,63
9	001	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzavorených priestoroch	7,752	m3	8,77	68,00
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				746,36			746,36
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
15	011	61140-4140	Príprava podkladu, prednástrež Betonkontakt pod omietku stropov, zvýšenie priľnavosti náterom $87,00 \times 0,20 = 17,400$	131,600	m2	1,34	175,96
18	011	62099-1121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia výmera podľa výkazu plôch PD podľa ? 1 $57,80 + 14,03 + 6,40 + 12,54 = 90,770$ podľa ? 2 $1,44 + 6,75 + 5,27 + 3,96 + 5,00 + 8,88 + 3,04 = 34,340$ podľa ? 3 $5,27 + 2,76 + 2,76 = 10,790$ podľa ? 4 $30,78 = 30,780$	166,680	m2	0,87	145,34
19	014	62242-2311	Oprava omietok vápenných a vápennocem. st. ?len. 1-2 hladkých 20-30%	1 072,522	m2	3,17	3 399,89
20	011	62246-5112	Omietka vonk. sokla Marmolit mramorové zmá strednozmná $59,564 + 26,00 = 85,564$	85,564	m2	21,96	1 878,56

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
21	011	62246-6115	Príprava podkladu pod omietky vonk.stien, zvýš. prínavosť	1 072,522	m2	1,02	1 098,26
22	011	62247-4410	Omietka vonk.stien Silikátová hr.2,0mm farebná "špalety MW hr. 4 cm" 22,755 = 22.755 "špalety EPS hr. 4 cm" 73,350 = 73.350 "podhľad vstupu MW hr. 5 cm" 21,582 = 21.582 "fasáda MW hr. 18 cm" 134,177 = 134.177 "fasáda EPS hr. 18 cm" 820,658 = 820.658	1 072,522	m2	11,03	11 830,99
23	014	62290-9010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou	1 072,522	m2	2,10	2 256,59
24	011	62299-1360	Náter vonkajších omietok Silikátová farba 2x a 1x penetrácia	44,800	m2	9,73	435,77
28	011	62525-3112	Zateplenie vonk. konštr.minerálnymi doskami hr. 180 mm bez omietky vrátane základacích, okapových, APU, rohových lišt - komplet systém vstupy do budovy 2,30*1,80*2 = 8.280 2,00*2,35 = 4.700 19,30*3,30 = 63.690 8,60*4,15 = 35.690 10,10*3,65 = 36.865 4,50*3,70*2 = 33.300 4,15*3,90 = 16.185 odpočet -1,40*2,00*2 = -5.600 -1,65*2,50 = -4.125 -1,40*3,00 = -4.200 -3,00*3,00*2 = -18.000 -3,60*3,05 = -10.980 -2,65*2,75 = -7.288 -0,60*1,50*2 = -1.800 -0,85*1,20 = -1.020 -2,40*2,40*2 = -11.520	134,177	m2	50,76	6 810,42
29	011	62525-32031	Zateplenie vonk. konštr.doskami POLYSTYRÉN hr. 40 mm bez omietky	73,350	m2	2,43	178,46
30	011	62525-3212	Zateplenie vonk. konštr.doskami POLYSTYRÉN hr. 180 mm bez omietky vrátane základacích, okapových, APU, rohových lišt - komplet systém výmera podľa výkazu plôch PD pohľad ?. 1 91,01+65,40+50,60+20,07 = 227.080 pohľad ?. 2 35,45+102,63+13,81+19,28+16,46+46,18+60,40 = 294.210 pohľad ?. 3 6,44+18,22+28,28+57,56+57,96+21,83 = 190.290 pohľad ?. 4 118,48+38,46 = 156.940 nad podbitie strechy (bez omietky) 172,630*0,50 = 86.315 odpočet - zateplenie minerálnymi doskami hr. 180 mm	820,658	m2	44,01	36 114,70

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			-134,177 = -134,177				
31	011	62525-8112	Zateplenie vonk. sokla bez povrch. úpravy XPS STYRODUR hr. izol. 120 mm sokel - priemerná nad úrovňou výška 40 cm - 59,564 m2 51,69*0,40*2 = 41.352 29,75*0,40*2 = 23.800 3,15*0,40*2 = 2.520 odpočet -2,67*0,40 = -1.068 -3,60*0,40 = -1.440 -3,00*0,40 = -1.200 -2,95*0,40 = -1.180 -1,65*0,40 = -0.660 -1,60*0,40 = -0.640 -2,40*0,40*2 = -1.920 pod úrovňou terénu 25 cm 51,68*0,25*2 = 25.840 29,75*0,25*2 = 14.875 3,15*0,25*2 = 1.575	101,854 m2		40,28	4 102,58
32	011	62525-8112	Zateplenie vonk. sokla bez povrch. úpravy XPS STYRODUR hr. izol. 120 mm podzemná časť sokla - južná strana budovy 26 = 26.000	26,000 m2		41,02	1 066,44
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				69 493,95			69 493,95
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
40	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 výmera sokla 59,564 = 59.564 výmera fasády 954,834 = 954.834 výmera výplní otvorov 166,68 = 166.680 komin 25,00 = 25.000	1 206,078 m2		1,26	1 522,07
41	003	94194-1291	Príplatek za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1206,078*2 = 2412.156	2 412,156 m2		0,98	2 361,50
42	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	1 206,078 m2		0,69	827,37
43	003	94494-3101	Záchytné leš. na vonk. voľných stranách objektu na nos. konštrukcii nad vstupmi do budovy a požiarnej zbrojnice 23,00 = 23.000	23,000 m		15,56	357,83
44	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo obľ. výstavby pri výške podlažia do 4 m	131,600 m2		2,03	267,15
51	013	97801-5241	Očistenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 30 %	1 072,522 m2		0,49	525,54
52	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	28,246 t		8,13	229,72
53	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	28,246 t		0,99	27,82
54	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	143,331 t		21,91	3 140,10
55	000	99999-0001	Demontáž + spätná montáž ceďu?, názvov na fasáde, ostatné drobné nešpecifik. práce	120,000 hod		9,94	1 192,80
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				10 451,90			10 451,90
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				80 692,210			80 692,21
Za rozpočet celkom				80 692,21			80 692,21

Nh	X	Y	Klasifikácia produkcie	Katalógové ?islo	Typ Ceny,
1,917			45.11.11		1
7,098			45.11.11		1
9,426			45.11.11		1
4,613			45.11.11		1
12,992			45.11.21		1
2,626			45.11.11		1
35,210			45.11.21		1
2,248			45.11.24		1
8,837			45.11.21		1
84,967					
8,554					1
13,001			45.41.10		7
318,539			45.41.10		1
45,092			45.41.10		7

Nh	X	Y	Klasifikácia produkcie	Katalógové ?islo	Typ Ceny
49,336			45.41.10		1
419,356			45.41.10		7
235,955			45.41.10		1
21,056			45.41.10		2
112,038					7
52,592					7
589,232					7

Nh	X	Y	Klasifikácia produkcie	Katalógové ?islo	Typ Ceny
73,131					7
18,668					2
1956,550					
225,537			45.25.10		7
14,473			45.25.10		7
129,050			45.25.10		7
24,288			45.25.10		1
37,243			45.45.13		1
89,019			45.11.11		1
31,833			45.11.11		1
3,559			45.11.11		1
355,748			45.41.10		1
120,000			45.45.13		7
1030,750					
3 072,27					
3 072,27					

Odberateľ: Obec Korňa
 Projektant: Ing. Jurga Marian
 Dodávateľ:

Dátum: 23.06.2017

Stavba : Zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy OÚ 7.s.517 v Korni - ostatné

HLUBINA Stanislav

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	----------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

5 - KOMUNIKÁCIE

11	221	56485-1111	Podklad zo štrkodritu hr. 150 mm $5,40+4,56+12,30 = 22.260$	22,260 m2		4,73	105,31
12	221	57716-5141	Asfalt. betón AC 16 (ABH I) vrstva ohrusná z modif. asfaltu hr. 70 mm, š. nad 3 m	12,300 m2		18,72	230,24
13	221	58111-4113	Kryt betónový komunikácií pre chodcov hr. 100 mm spetné zabetonovanie chodníka po zateplení pod terénom $4,56 = 4.560$	4,560 m2		10,90	49,69
14	221	59621-1130	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C do 50 m2	5,400 m2		11,25	60,76
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				446,00			446,00

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

34	011	63711-1111	Odkvapový chodník zo štrkopiesku hr. 100 mm so zhrutnením	102,560 m2		4,32	442,85
35	011	63712-1112	Odkvapový chodník z dekoratívneho kameniva hr. 150 mm so zhrutnením	102,560 m2		8,50	871,97
36	011	63731-1122	Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov stojatých do lôžka z betónu $51,68*2 = 103.360$ $29,75*2 = 59.500$ $3,15*2 = 6.300$ odpočet - (beton, asfalt, zámková dlažba-vstupná strana) $-66,60 = -66.600$	102,560 m		10,55	1 082,42
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				2 397,24			2 397,24

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

39	272	91973-5112	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	41,000 m		5,70	233,50
56	000	99999-kont	Odvos sutiny kontajnerom na skládku TKO	5,000 kont		277,35	1 386,75
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 620,25			1 620,25

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 4 463,490 4 463,49

PRÁCE A DODÁVKY PSV

764 - Konštrukcie klampiarске

65	764	76445-4213	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-120	112,000 m		5,21	583,30
66	764	76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	112,000 m		0,75	84,11
764 - Konštrukcie klampiarске spolu:				667,41			667,41

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 667,410 667,41

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

94	921	21022-0101D	Demontáž zberného, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm - fasáda	76,000 m		2,59	196,92
----	-----	-------------	---	----------	--	------	--------

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. ?íslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
95	921	21022-0102	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, FeZn lano do 70mm2 - fasáda	76,000	m	5,53	420,51
96	MAT	358 -PM	Podružný materiál	1,000	kus	115,43	115,43
97	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	12,000	hod	14,87	178,45
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				911,31			911,31
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				911,31			911,31
Za rozpočet celkom				6 042,21			6 042,21

Nh	X	Y	Klasifikácia produkcie	Katalógové ?islo	Typ Ceny
0,557			45.23.11		1
0,332			45.23.12		1
0,871			45.23.12		1
4,239			45.23.12		1
5,999					
18,871			..		1
24,409			..		1
19,794			..		1
63,074					
2,911			45.23.12		1
5,000			45.45.13		7
7,911					
76,98					
26,768			45.22.13		1
6,720			45.22.13		1
33,488					
33,49					
32,604			45.31.1'		7

Nh	X	Y	Klasifikácia produkcie	Katalógové ?islo	Typ Ceny
35,720			45.31.1*		2
			31.62.13		8
12,000			45.31.1*		7
80,324					
80,324					
190,796					

Odberateľ: Obec Korňa
 Projektant: Ing. Jurga Marian
 Dodávateľ:

Dátum: 23.06.2017

Stavba :Zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy OÚ ?s.517 v Korni - Strecha

HLUBINA Stanislav

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. ?íslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
---------------	-------------	-------------	--	--------------------	------------------	--------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

25	011	62525-25202	Zateplenie podh?adu stropu v garážach minerálnymi doskami + stie?ka "M ? 1,07" 50,00 = 50.000 "M ? 1,08" 55,25 = 55.250 "M ? 1,09" 14,13 = 14.130 "M ? 1,10" 12,22 = 12.220	131,600 m2		47,00	6 184,67
27	011	62525-3105	Zateplenie vonk. konštr.minerálnymi doskami hr. 50 mm bez omletky 23,47*0,60 = 14.082 3,00*1,50 = 4.500 2,00*1,50 = 3.000	21,582 m2		45,88	990,27
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				7 174,94			7 174,94

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 7 174,940 7 174,94

PRÁCE A DODÁVKY PSV

713 - Izolácie tepelné

57	713	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch 2 vrstvy (hr. 16 + 14 cm) 879,22*2 = 1758.440	1 758,440 m2		4,45	7 818,02
58	MAT	631 5A0326	Roľa z minerálnych vláken - hr.140 mm 879,922*1,05 = 923.918	923,918 m2		19,15	17 692,11
59	MAT	631 5A0327	Roľa z minerálnych vláken - hr.160 mm 879,922*1,05 = 923.918	923,918 m2		25,95	23 971,98
60	713	71319-1120	D+M Izolácia tepelná stropov vrchom, položením fólia 7,60*3,35 = 25.460 19,72*8,90 = 175.508 43,19*8,05 = 347.680 33,55*4,15 = 139.233 17,25*5,31 = 91.598 2,40*2,40 = 5.760 3,25*3,16 = 10.270 8,95*4,50 = 40.275 8,25*5,35 = 44.138	879,922 m2		7,14	6 280,00
61	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	295,237 %		4,61	1 360,45
713 - Izolácie tepelné spolu:				57 122,56			57 122,56

762 - Konštrukcie tesárske

62	762	76252-01	Kontrolná lávka povalového priestoru z doisak a došná vrátane ?ahkého zábradlia	55,000 m2		45,57	2 506,46
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				2 506,46			2 506,46

766 - Konštrukcie stolárske

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód.položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
69	766	76642-1213	Montáž oblož. podhľadov jedn. palub. z mäk. dreva š. do100mm	86,315	m2	13,23	1 141,95
70	MAT	611 916860	Obloženie palubové smrek hr. 20mm š. 81-100mm 86,315*1,10 = 94.947	94,947	m2	12,12	1 150,47
71	766	76642-1821	Demontáž obloženia podhľadov z paluboviek zateplenie fasády nad podbíjaním 172,63*0,50 = 86.315	86,315	m2	8,69	750,34
72	766	76642-7112	D+M podkladového roštu pre obloženie podhľadov	147,000	m	13,99	2 056,68
73	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	29,157	%	2,87	83,59
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				5 183,03			5 183,03
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				64 812,050			64 812,05
Za rozpočet celkom				71 986,99			71 986,99

Odberateľ: Obec Korňa
 Projektant: Ing. Jurga Marjan
 Dodávateľ:

Dátum: 23.06.2017

Stavba :Zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy OÚ ?s.517 v Korni - otvorové konštrukcie

HLUBINA Stanislav

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
10	014	31023-5241	Zamurovanie otvoru do 0,0225 m2 pálenými tehľami v murive hr. do 300 mm	1,000	kus	3,15	3,15
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				3,15			3,15
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
16	011	61140-4264	Omiетка vnútor. stropov vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	131,600	m2	3,51	461,65
17	014	61242-5931	Omiетка vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková $87,00 \times 0,20 = 17,400$	17,400	m2	12,74	221,75
26	011	62525-3104	Zateplenie vonk. konštr.minerálnymi doskami hr. 40 mm bez omietky špalety $(1,40+2,00+2,00) \times 0,30 \times 2 = 3,240$ $(1,65+2,50+2,50) \times 0,30 = 1,995$ $(1,40+3,00+3,00) \times 0,30 = 2,220$ $(3,00+3,00+3,00) \times 0,30 \times 2 = 5,400$ $(2,65+2,75+2,75) \times 0,30 = 2,445$ $(0,60+1,50+1,50) \times 0,30 \times 2 = 2,160$ $(0,85+1,20+1,20) \times 0,30 = 0,975$ $(2,40+2,40+2,40) \times 0,30 \times 2 = 4,320$	22,755	m2	26,84	610,79
33	014	62945-1111	Vyrovňavacia vrstva MC šírky do 150 mm pod vonkajšie parapety	71,850	m	1,32	94,77
37	011	64899-1111	Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt š. do 20 cm $0,35 \times 4 = 1,400$ $0,60 \times 9 = 5,400$ $0,85 \times 1 = 0,850$ $0,90 \times 1 = 0,900$ $1,10 \times 1 = 1,100$ $1,50 \times 1 = 1,500$ $1,70 \times 1 = 1,700$	12,850	m	3,03	38,96
38	MAT	611 9A0201	Parapeta vnútorná komôrková plastová + koncovky 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	12,850 1 595,61	m	13,05	167,69 1 595,61
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
45	013	96208-1131	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm $0,40 \times 2,50 \times 4 = 4,000$	4,000	m2	3,39	13,57
46	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojíťch alebo zdvoj. do 1 m2 $0,60 \times 0,60 \times 6 = 2,160$ $0,60 \times 0,90 = 0,540$ $0,60 \times 1,50 \times 2 = 1,800$ $0,90 \times 0,90 = 0,810$ $1,10 \times 0,90 = 0,990$	6,300	m2	8,82	55,57

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
47	013	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 2 m2 0,85*1,20 = 1.020	1,020	m2	5,36	5,47
48	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 4 m2 1,50*1,50 = 2.250 1,70*1,50 = 2.550	4,800	m2	4,20	20,16
49	013	96807-2455	Vybúranie kov. dvemých zárubní do 2 m2 0,70*2,10 = 1.470	1,470	m2	8,09	11,89
50	013	96807-2456	Vybúranie kov. dvemých zárubní nad 2 m2 1,40*2,95 = 4.130	4,130	m2	5,94	24,52
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				131,18			131,18
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 729,940			1 729,94

PRÁCE A DODÁVKY PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

63	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330 1,60*1 = 1.600 1,50*4 = 6.000 1,65*3 = 4.950 0,35*4 = 1.400 0,80*8 = 6.400 1,70*16 = 27.200 2,00*8 = 16.000 0,90*4 = 3.600 0,70*4 = 2.800 1,90*1 = 1.900	71,850	m	0,96	68,90
64	MAT	553 4C2514	Parapeta vonkajšia hliníková - božné želo šír.260-360 mm	53,000	pár	4,59	243,16
67	764	76471-1116	Eiox. pl. hr. 1 mm - oplechovanie parapetov rš 400	71,850	m	14,90	1 070,64
68	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	21,746	%	1,45	31,49
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				1 414,19			1 414,19

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

74	767	76763-1510	Montáž okien plastových (0,35+2,50)*2*4 = 22.800 (0,60+0,60)*2*6 = 14.400 (0,60+0,90)*2 = 3.000 (0,60+1,50)*2*2 = 8.400 (0,85+1,20)*2 = 4.100 (0,90+0,90)*2 = 3.600 (1,10+0,90)*2 = 4.000 (1,50+1,50)*2 = 6.000 (1,70+1,50)*2 = 6.400	72,700	m	9,00	654,08
75	MAT	611 4B0437	Okno plast.pevné 1-kridl - P -výš.250, šír.35 cm, izolačné dvojsklo	4,000	kus	147,65	590,68
76	MAT	611 4B1630	Okno plast.1-kridlové OS -výš.60, šír.60 cm, izolačné dvojsklo	6,000	kus	110,35	662,08
77	MAT	611 4B1633	Okno plast.1-kridlové OS -výš.90, šír.60 cm, izolačné dvojsklo	1,000	kus	128,35	128,35
78	MAT	611 4B1639	Okno plast.1-kridlové OS -výš.150, šír.60 cm, izolačné dvojsklo	2,000	kus	156,97	313,94
79	MAT	611 4B1707	Okno plast.1-kridlové OS -výš.130, šír.85 cm, izolačné dvojsklo	1,000	kus	165,66	165,66
80	MAT	611 4B1717	Okno plast.1-kridlové OS -výš.90, šír.90 cm, izolačné dvojsklo	1,000	kus	141,87	141,87

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Par. ?islo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
81	MAT	611 4B1773	Okno plast.1-krídlové OS -výš.90, šír.110 cm, izolačné dvojsklo	1,000	kus	168,31	168,31
82	MAT	611 4B2281	Okno plast.2-krídlové O+OS -výš.150, šír.150 cm, izolačné dvojsklo	1,000	kus	319,76	319,76
83	MAT	611 4B2309	Okno plast.2-krídlové O+OS -výš.150, šír.170 cm, izolačné dvojsklo	1,000	kus	331,42	331,42
84	767	76764-1510	Montáž vchodových dverí (1,40+2,95)*2 = 8.700 (0,70+2,10)*2 = 5.600	14,300	m	9,25	132,32
85	MAT	553 4C2105	Dvere vchodové 2-krídlové hliníkové s nadsvetlíkom O+O - výš.210+85, šír.140 cm, sklo bezpečnostné	1,000	kus	1 517,47	1 517,47
86	MAT	611 7A0101	Dvere vchodové 1-krídlové O -výš.210, šír.70 cm,	1,000	kus	158,47	158,47
87	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	61,294	%	1,06	65,16
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				5 349,47			5 349,47
783 - Nátery							
88	783	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	23,040	m2	1,04	23,98
89	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email jestv. oce?. vrata - 2x 2,40*2,40*2 = 23.040	23,040	m2	5,15	118,54
90	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	23,040	m2	1,78	41,03
91	783	78362-6200	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním	86,315	m2	3,53	304,78
783 - Nátery spolu:				488,33			488,33
784 - Maľby							
92	784	78441-2301	Penetrácia podkladu	131,600	m2	0,42	55,14
93	784	78445-2371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	131,600	m2	1,04	136,21
784 - Maľby spolu:				191,35			191,35
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				7 443,340			7 443,34
Za rozpočet celkom				9 173,28			9 173,28

Odberateľ: Obec Korňa
 Projektant: Ing. Jurga Marian
 Dodávateľ:

Dátum: 23.06.2017

Stavba :Zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy OÚ ?s.517 v Korni - Obvodový plás?

HLUBINA Stanislav

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. ?íslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	11310-6611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov pre zateplenie pod terénom 18,00*0,30 = 5.400	5,400 m2		3,04	16,44
2	221	11310-7121	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, do 200 m2 12,30+4,56 = 16.860	16,860 m2		4,95	83,37
3	221	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2 pre zateplenie pod terénom 7,60*0,60 = 4.560	4,560 m2		22,78	103,86
4	221	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, do 200 m2 pre zateplenie pod terénom 41,00*0,30 = 12.300	12,300 m2		4,29	52,71
5	001	13000-1101	Priplatok za s?ažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	7,752 m3		12,41	96,19
6	272	13090-1121	Búranie konštrukcií v h?bených výkopoch muriva betónového	0,250 m3		188,24	47,06
7	272	13231-1101	H?benie rýh šírka do 60 cm v hĺbke 4 ru?ne pre zateplenie pod terénom 51,68*0,30*0,25 = 3.876 51,68*0,30*0,25 = 3.876 3,15*0,30*0,25	7,752 m3		32,65	253,10
8	001	16610-1101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	7,752 m3		3,31	25,63
9	001	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzavorených priestoroch	7,752 m3		8,77	68,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				746,36			746,36
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
15	011	61140-4140	Priprava podkladu, prednástrek Betonkontakt pod omietky stropov, zvýšenie pri?navosti náterom 87,00*0,20 = 17.400	131,600 m2		1,34	175,95
18	011	62099-1121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia výmera podľa výkazu plôch PD pohľad ? 1 57,80+14,03+6,40+12,54 = 90.770 pohľad ? 2 1,44+6,75+5,27+3,96+5,00+8,88+3,04 = 34.340 pohľad ? 3 5,27+2,76+2,76 = 10.790 pohľad ? 4 30,78 = 30.780	166,680 m2		0,87	145,34
19	014	62242-2311	Oprava omietok vápenných a vápennocem. st. ?len. 1-2 hladkých 20-30%	1 072,522 m2		3,17	3 399,89
20	011	62246-5112	Omietka vonk. sokla Marmolit mramorové zmá strednozrná 59,564+26,00 = 85.564	85,564 m2		21,96	1 878,56

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
21	011	62246-6115	Príprava podkladu pod omietky vonk.stien, zvýš. prínavosti	1 072,522	m2	1,02	1 098,26
22	011	62247-4410	Omietka vonk.stien Silikátová hr.2,0mm farebná "špalety MW hr. 4 cm" 22,755 = 22.755 "špalety EPS hr. 4 cm" 73,350 = 73.350 "podhřady vstupu MW hr. 5 cm" 21,582 = 21.582 "fasáda MW hr. 18 cm" 134,177 = 134.177 "fasáda EPS hr. 18 cm" 820,658 = 820.658	1 072,522	m2	11,03	11 830,99
23	014	62290-9010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou	1 072,522	m2	2,10	2 256,59
24	011	62299-1360	Náter vonkajších omietok Silikátová farba 2x a 1x penetrácia	44,800	m2	9,73	435,77
28	011	62525-3112	Zateplenie vonk. konštr.minerálnymi doskami hr. 180 mm bez omietky vrátane základacích, okapových, APU, rohových lišt - komplet systém vstupy do budovy 2,30*1,80*2 = 8.280 2,00*2,35 = 4.700 19,30*3,30 = 63.690 8,60*4,15 = 35.690 10,10*3,65 = 36.865 4,50*3,70*2 = 33.300 4,15*3,90 = 16.185 odpočet -1,40*2,00*2 = -5.600 -1,65*2,50 = -4.125 -1,40*3,00 = -4.200 -3,00*3,00*2 = -18.000 -3,60*3,05 = -10.980 -2,65*2,75 = -7.288 -0,60*1,50*2 = -1.800 -0,85*1,20 = -1.020 -2,40*2,40*2 = -11.520	134,177	m2	50,76	6 810,42
29	011	62525-32031	Zateplenie vonk. konštr.doskami POLYSTYRÉN hr. 40 mm bez omietky	73,350	m2	2,43	178,46
30	011	62525-3212	Zateplenie vonk. konštr.doskami POLYSTYREN hr. 180 mm bez omietky vrátane základacích, okapových, APU, rohových lišt - komplet systém výmera podľa výkazu plôch PD pohľad ?. 1 91,01+65,40+50,60+20,07 = 227.080 pohľad ?. 2 35,45+102,63+13,81+19,28+16,46+46,18+60,40 = 294.210 pohľad ?. 3 6,44+18,22+28,28+57,56+57,96+21,83 = 190.290 pohľad ?. 4 118,48+38,46 = 156.940 nad podbitie strechy (bez omietky) 172,630*0,50 = 86.315 odpočet - zateplenie minerálnymi doskami hr. 180 mm	820,658	m2	44,01	36 114,70

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			-134,177 = -134,177				
31	011	62525-8112	Zateplenie vonk. sokla bez povrch. úpravy XPS STYRODUR hr. izol. 120 mm sokel - priemerom nad úrovňou výška 40 cm - 59,564 m2 51,69*0,40*2 = 41.352 29,75*0,40*2 = 23.800 3,15*0,40*2 = 2.520 odpočet -2,67*0,40 = -1.068 -3,60*0,40 = -1.440 -3,00*0,40 = -1.200 -2,95*0,40 = -1.180 -1,65*0,40 = -0.660 -1,60*0,40 = -0.640 -2,40*0,40*2 = -1.920 pod úrovňou terénu 25 cm 51,68*0,25*2 = 25.840 29,75*0,25*2 = 14.875 3,15*0,25*2 = 1.575	101,854 m2		40,28	4 102,58
32	011	62525-8112	Zateplenie vonk. sokla bez povrch. úpravy XPS STYRODUR hr. izol. 120 mm podzemná časť sokla - južná strana budovy 26 = 26.000	26,000 m2		41,02	1 066,44
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				69 493,95			69 493,95
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
40	003	94194-1041	Montáž lešenia žahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 výmera sokla 59,564 = 59.564 výmera fasády 954,834 = 954.834 výmera výplní otvorov 166,68 = 166.680 komin 25,00 = 25.000	1 206,078 m2		1,26	1 522,07
41	003	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1206,078*2 = 2412.156	2 412,156 m2		0,98	2 361,50
42	003	94194-1841	Demontáž lešenia žahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	1 206,078 m2		0,69	827,37
43	003	94494-3101	Záchytné leš. na vonk. voľných stranách objektu na nos. konštrukcii nad vstupmi do budovy a požiarnej zbrojnice 23,00 = 23.000	23,000 m		15,56	357,83
44	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo obľah. výstavby pri výške podlažia do 4 m	131,600 m2		2,03	267,15
51	013	97801-5241	Očistenie vonk. ornietok váp. vápencom. zlož. I-IV do 30 %	1 072,522 m2		0,49	525,54
52	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	28,246 t		8,13	229,72
53	013	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybraných hmôt každých väčších 5 m	28,246 t		0,99	27,82
54	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	143,331 t		21,91	3 140,10
55	000	99999-0001	Demontáž + spätná montáž cedú?, názvov na fasáde, ostatné drobné nešpecifik. práce	120,000 hod		9,94	1 192,80
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				10 451,90			10 451,90
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				80 692,210			80 692,21
Za rozpočet celkom				80 692,21			80 692,21

Odberateľ: Obec Korňa
 Projektant: Ing. Jurga Marian
 Dodávateľ:

Dátum: 23.06.2017

Stavba : Zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy OÚ ?s.517 v Korni - ostatné

HLUBINA Stanislav

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
5 - KOMUNIKÁCIE							
11	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrite hr. 150 mm 5,40+4,56+12,30 = 22.260	22,260 m2		4,73	105,31
12	221	57716-5141	Asfalt. betón AC 16 (ABH I) vrstva obrusná z modif. asfaltu hr. 70 mm, š. nad 3 m	12,300 m2		18,72	230,24
13	221	58111-4113	Kryt betónový komunikácií pre chodcov hr. 100 mm spetné zabetonovanie chodníka po zateplení pod terénom 4,56 = 4.560	4,560 m2		10,90	49,69
14	221	59621-1130	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C do 50 m2	5,400 m2		11,25	60,76
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				446,00			446,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
34	011	63711-1111	Odkvapový chodník zo štrkopiesku hr. 100 mm so zhutnením	102,560 m2		4,32	442,85
35	011	63712-1112	Odkvapový chodník z dekoračného kameniva hr. 150 mm so zhutnením	102,560 m2		8,50	871,97
36	011	63731-1122	Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov stojatých do lôžka z betónu 51,68*2 = 103.360 29,75*2 = 59.500 3,15*2 = 6.300 odpočet - (beton, asfalt, zámková dlažba-vstupná strana) -66,60 = -66.600	102,560 m		10,55	1 082,42
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				2 397,24			2 397,24
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
39	272	91973-5112	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	41,000 m		5,70	233,50
56	000	99999-kont	Odvoz sušiny kontajnerom na skládku TKO	5,000 kont		277,35	1 386,75
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 620,25			1 620,25
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				4 463,490			4 463,49
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
764 - Konštrukcie kľampiarske							
65	764	76445-4213	Montáž PZ pi. rúry odpadové kruhové ZR d-120	112,000 m		5,21	583,30
66	764	76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	112,000 m		0,75	84,11
764 - Konštrukcie kľampiarske spolu:				667,41			667,41
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				667,410			667,41
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
94	921	21022-0101D	Demontáž zberného, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm - fasáda	76,000 m		2,59	196,92

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
95	921	21022-0102	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, FeZn lano do 70mm ² - fasáda	76,000	m	5,53	420,51
96	MAT	358 -PM	Podružný materiál	1,000	kus	115,43	115,43
97	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	12,000	hod	14,87	178,45
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				911,31			911,31
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				911,31			911,31
Za rozpočet celkom				6 042,21			6 042,21

Odberteľ: Obec Koriha
Projektant: Ing. Jurga Marjan
Dodávateľ:

Spracoval:
JKBO :
Dátum: 23.06.2017

Stavba : Zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy DÚ č. 517 v Korihi
Objekt :

Popis položky, stavebného diela, remesla	Popis položky, stavebného diela, remesla
STRÉCHA	71 986,99
OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE	9 113,28
OBVOODOVÝ PLAŠŤ	80 692,21
OSTATNÉ	6 042,21
Elektrická inštalácia	26 389,78
Vykurovanie	443 17,47
Za rozpočet celkom	238 501,94
DPH 20%	47 720,39
CENA celkom s DPH	286 222,33

Čestné vyhlásenie subdodávateľa

Ja, Ing. Daniel Veveričík, ako štatutárny zástupca firmy VV stavby, s.r.o., Daniela Dlabača 469/21, 010 01 Žilina, zapísanej v OR OS Žilina, SRO 62979/L čestne prehlasujem, že vo verejnom obstarávaní „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ obce Korňa“ naša firma nevyužije subdodávateľov.

Ing. Daniel Veveričík

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

**Návrh uchádzača na plnenie
kritéria**

Názov uchádzača / označenie skupiny: VV stavby, s.r.o.		
Adresa uchádzača: Daniela Dlabača 769/21, 010 01 Žilina		
IČO: 47968451	DIČ: 2024156530	IČDPH: SK 2024156530
Zapísaný v OR OS Žilina, Sro 62979/L		
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikat: Ing. Daniel Veveričík		
Telefón:	Fax:	
e-mail	www:	
Bankové spojenie:		
Čís		

Návrh na plnenie kritéria:

Cena v tomto formulári musí byť totožná s konečnou cenou v časti v Prílohe č. 4 – Výkaz - výmer.

Kritérium č. 1

Cena bez DPH	238 601,94 EUR
Sadzba DPH	47 720,39 EUR
Cena s DPH	286 322,33 EUR

V Žiline / dňa 15.7.2017

.....

(podpis a odtlačok pečiatky uchádzača, resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača)

