

ROZPOČET

Stavba: Centrum funkčného tréningu

Objekt: 01b - stavebná časť

Objednávateľ: Obec Kálná nad Hronom

Zhotoviteľ: Hydromelióracie, a.s.

Miesto:

Spracoval: Chmelničný

Dátum: 15.2.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

41 323,50

58 401,72

99 725,22

50,064

1

Zemné práce

0,00

4 024,24

4 024,24

0,000

1	R	000300012	Geodetické práce	eur	1,000	0,00	204,53	204,53	0,00	204,53	204,53	0,000
2	R	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	221,480	0,00	0,93	0,93	0,00	205,98	205,98	0,000
3	R	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	107,240	0,00	8,66	8,66	0,00	928,70	928,70	0,000
4	R	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	32,170	0,00	0,68	0,68	0,00	21,88	21,88	0,000
5	R	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	33,950	0,00	19,78	19,78	0,00	671,53	671,53	0,000
6	R	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,190	0,00	5,20	5,20	0,00	52,99	52,99	0,000
7	R	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	9,490	0,00	13,54	13,54	0,00	128,49	128,49	0,000
8	R	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,850	0,00	0,83	0,83	0,00	2,37	2,37	0,000
9	R	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	150,680	0,00	2,45	2,45	0,00	369,17	369,17	0,000
10	R	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	753,400	0,00	0,21	0,21	0,00	158,21	158,21	0,000
11	R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	248,620	0,00	5,15	5,15	0,00	1 280,39	1 280,39	0,000

2

Zakladanie

31 708,77

8 540,68

40 249,45

0,000

12	R	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	113,220	5,74	3,97	9,71	649,88	449,49	1 099,37	0,000
13	R	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	113,220	0,00	2,11	2,11	0,00	238,89	238,89	0,000
14	R	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	4,690	849,43	444,20	1 293,63	3 983,83	2 083,29	6 067,12	0,000
15	R	275321411	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	70,510	85,60	8,98	94,58	6 035,66	633,18	6 668,84	0,000
16	R	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	265,920	6,45	4,47	10,92	1 715,18	1 188,67	2 903,85	0,000
17	R	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	265,920	0,00	2,11	2,11	0,00	561,09	561,09	0,000
18	R	274313711	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	63,770	83,25	8,47	91,72	5 308,85	540,13	5 848,98	0,000
19	R	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	100,600	24,73	11,16	35,89	2 487,84	1 122,69	3 610,53	0,000
20	R	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	31,260	6,24	4,32	10,56	195,06	135,05	330,11	0,000
21	R	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	31,260	0,00	2,28	2,28	0,00	71,27	71,27	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	R	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	3,160	1 039,96	183,97	1 223,93	3 286,27	581,35	3 867,62	0,000
23	R	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	98,690	81,53	9,48	91,01	8 046,20	935,58	8 981,78	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

4 008,64 1 302,34 5 310,98 0,000

24	R	311271301	Murivo nosné (m3) DT 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm	m3	26,420	108,54	42,48	151,02	2 867,63	1 122,32	3 989,95	0,000
25	R	311361825	Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,850	616,76	97,31	714,07	1 141,01	180,02	1 321,03	0,000

5 Komunikácie

1 567,58 23 623,21 25 190,79 0,000

26	R	122202R01	Plošné terénne úpravy pre SP02 a SP03	m2	248,310	0,00	0,50	0,50	0,00	124,16	124,16	0,000
27	R	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	149,470	4,86	0,81	5,67	726,42	121,07	847,49	0,000
28	R	5891009.01	Dodávka a montáž športového povrchu - SP03	m2	149,470	0,00	104,30	104,30	0,00	15 589,72	15 589,72	0,000
29	R	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,580	67,36	15,47	82,83	173,79	39,91	213,70	0,000
30	R	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	64,520	4,44	2,57	7,01	286,47	165,82	452,29	0,000
31	592	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	65,000	5,86	0,00	5,86	380,90	0,00	380,90	0,000
32	R	564871112.1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 310 mm	m2	98,840	0,00	8,45	8,45	0,00	835,20	835,20	0,000
33	R	7637502R1	Dodávka a montáž podlahy - SP02	m2	98,840	0,00	67,20	67,20	0,00	6 642,05	6 642,05	0,000
34	R	9369420R2	Dodávka a osadenie koreňovej obruby stromu	ks	4,000	0,00	26,32	26,32	0,00	105,28	105,28	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 755,29 9 751,36 12 506,65 2,645

35	R	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	157,150	1,08	2,78	3,86	169,72	436,88	606,60	0,000
36	R	612465135	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 10 mm	m2	157,150	2,71	6,36	9,07	425,88	999,47	1 425,35	0,000
37	R	61246713R.1	Systémová funkčná omietka "squash"	m2	105,430	3,23	5,59	8,82	340,54	589,35	929,89	2,645
38	R	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	42,300	2,95	1,24	4,19	124,79	52,45	177,24	0,000
39	R	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	42,300	6,27	5,11	11,38	265,22	216,15	481,37	0,000
40	R	632450129	Betónový poter hr. 80 mm	m2	271,340	0,00	8,45	8,45	0,00	2 292,82	2 292,82	0,000
41	R	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,340	1 066,52	193,62	1 260,14	1 429,14	259,45	1 688,59	0,000
42	R	632450031	Betónový plávajúci poter s rozptýlenou výstužou hr. 100 mm	m2	367,400	0,00	13,35	13,35	0,00	4 904,79	4 904,79	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 283,22 4 808,99 6 092,21 47,419

43	R	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	650,000	0,00	2,09	2,09	0,00	1 358,50	1 358,50	16,712
44	R	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	650,000	1,22	0,10	1,32	793,00	65,00	858,00	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
45	R	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	650,000	0,00	1,36	1,36	0,00	884,00	884,00	16,712
46	R	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	95,000	1,66	2,07	3,73	157,70	196,65	354,35	4,882
47	R	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	120,000	2,57	3,78	6,35	308,40	453,60	762,00	9,114
48	R	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	603,010	0,04	3,07	3,11	24,12	1 851,24	1 875,36	0,000

99 Presun hmôt HSV

0,00 6 350,90 6 350,90 0,000

49	R	998022021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.monolitická výšky do 20 m	t	874,780	0,00	7,26	7,26	0,00	6 350,90	6 350,90	0,000
----	---	-----------	---	---	---------	------	------	------	------	----------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

33 419,22 236 049,04 269 468,26 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

8 958,24 8 075,58 17 033,82 0,000

50	R	711462601	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode, hydroizolačná stierka na ploche vodorovnej	m2	19,500	0,00	8,40	8,40	0,00	163,80	163,80	0,000
51	R	711463601	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode, hydroizolačná stierka na ploche zvislej	m2	118,200	0,00	9,43	9,43	0,00	1 114,63	1 114,63	0,000
52	R	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	638,740	1,16	4,07	5,23	740,94	2 599,67	3 340,61	0,000
53	R	711472051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju	m2	62,520	1,02	3,94	4,96	63,77	246,33	310,10	0,000
54	283	2833000210	FATRAFOL-TPO 803 izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m hnedá	m2	1 001,400	6,30	0,00	6,30	6 308,82	0,00	6 308,82	0,000
55	R	71149117R	Detail - hydroizolácia - kompletne	m	118,200	0,00	14,45	14,45	0,00	1 707,99	1 707,99	0,000
56	R	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	638,740	0,00	1,39	1,39	0,00	887,85	887,85	0,000
57	R	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	638,740	0,00	1,38	1,38	0,00	881,46	881,46	0,000
58	R	711491271	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	62,520	0,00	1,60	1,60	0,00	100,03	100,03	0,000
59	R	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	62,520	0,15	1,52	1,67	9,38	95,03	104,41	0,000
60	693	6936651300	Geotextília	m2	1 430,570	1,06	0,00	1,06	1 516,40	0,00	1 516,40	0,000
61	R	711472056	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	83,360	0,31	2,68	2,99	25,84	223,41	249,25	0,000
62	628	6288000909	Nopová fólia	m2	100,030	2,93	0,00	2,93	293,09	0,00	293,09	0,000
63	R	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	21,000	0,00	2,64	2,64	0,00	55,38	55,38	0,000

713 Izolácie tepelné

18 436,53 2 684,31 21 120,84 0,000

64	R	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	638,740	0,00	0,84	0,84	0,00	536,54	536,54	0,000
65	283	2837500150	Styrodur 3000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	651,510	22,07	0,00	22,07	14 378,83	0,00	14 378,83	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
66	R	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	638,740	0,02	0,71	0,73	12,77	453,51	466,28	0,000
67	283	2830010551	Fólia PE separačná	m2	734,550	0,63	0,00	0,63	462,77	0,00	462,77	0,000
68	R	7131221RD	Detail - tepelná izolácia, podláh	m	118,200	0,00	10,13	10,13	0,00	1 197,37	1 197,37	0,000
69	R	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	173,600	1,52	2,59	4,11	263,87	449,63	713,50	0,000
70	283	2837500140	Styrodur 3000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 80 mm	m2	177,070	18,74	0,00	18,74	3 318,29	0,00	3 318,29	0,000
71	R	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	35,000	0,00	1,35	1,35	0,00	47,26	47,26	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby

0,00 21 994,73 21 994,73 0,000

72	R	763114R01	Steny z interiérovej strany (mimo dodávky LLENTAB "S01 - až - S06" v kompletnej skladbe	m2	150,820	0,00	29,89	29,89	0,00	4 508,01	4 508,01	0,000
73	R	763115R01	Priečka "S08" v kompletnej skladbe	m2	244,350	0,00	29,91	29,91	0,00	7 308,51	7 308,51	0,000
74	R	763115R02	Priečka "S09" v kompletnej skladbe	m2	23,490	0,00	30,46	30,46	0,00	715,51	715,51	0,000
75	R	763115R03	Priečka "S10" v kompletnej skladbe	m2	4,450	0,00	33,90	33,90	0,00	150,86	150,86	0,000
76	R	763115R04	Obklad "PO01" v kompletnej skladbe	m2	70,130	0,00	38,17	38,17	0,00	2 676,86	2 676,86	0,000
77	R	763115R05	Obklad "PO02" v kompletnej skladbe	m2	27,780	0,00	47,47	47,47	0,00	1 318,72	1 318,72	0,000
78	R	763115R06	Podhľad "ZP01" v kompletnej skladbe	m2	59,790	0,00	52,67	52,67	0,00	3 149,14	3 149,14	0,000
79	R	763115R07	Podhľad "ZP02" v kompletnej skladbe	m2	39,720	0,00	54,56	54,56	0,00	2 167,12	2 167,12	0,000

764 Konštrukcie klampiarske

0,00 2 035,79 2 035,79 0,000

80	R	7643528R1	Strešný zvod - K1, K2	m	7,500	0,00	24,52	24,52	0,00	183,90	183,90	0,000
81	R	7643528R2	Pododkvapový žlab - K3	m	40,000	0,00	19,87	19,87	0,00	794,80	794,80	0,000
82	R	7643528R4	Parapet - K4	m	4,200	0,00	25,31	25,31	0,00	106,30	106,30	0,000
83	R	7643528R5	Parapet - K5	m	3,000	0,00	24,97	24,97	0,00	74,91	74,91	0,000
84	R	7643528R6	Parapet - K6	m	36,000	0,00	24,33	24,33	0,00	875,88	875,88	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

0,00 49 448,13 49 448,13 0,000

85	R	7674200R1	Dodávka a montáž opláštenia a strešného plášťa - systému LLENTAB	kpl	1,000	0,00	31 589,19	31 589,19	0,00	31 589,19	31 589,19	0,000
86	R	7678961R1	Dodávka a montáž - PS01	m2	80,000	0,00	104,17	104,17	0,00	8 333,60	8 333,60	0,000
87	R	7678961R2	Dodávka a montáž - PS02	m2	87,650	0,00	102,47	102,47	0,00	8 981,50	8 981,50	0,000
88	R	7678961R3	Dodávka a montáž - Z01	ks	1,000	0,00	147,45	147,45	0,00	147,45	147,45	0,000
89	R	7678961R4	Dodávka a montáž - Z02	ks	1,000	0,00	191,68	191,68	0,00	191,68	191,68	0,000
90	R	7678961R5	Dodávka a montáž - Z02	ks	1,000	0,00	204,71	204,71	0,00	204,71	204,71	0,000

767 Výplne otvorov ext.

0,00 28 917,18 28 917,18 0,000

91	R	7676121R1	Dodávka a montáž - O01	ks	9,000	0,00	392,43	392,43	0,00	3 531,87	3 531,87	0,000
92	R	7676121R2	Dodávka a montáž - O02	ks	2,000	0,00	415,13	415,13	0,00	830,26	830,26	0,000
93	R	7676121R3	Dodávka a montáž - O03	ks	2,000	0,00	476,42	476,42	0,00	952,84	952,84	0,000
94	R	7676121R4	Dodávka a montáž - O04	ks	5,000	0,00	362,10	362,10	0,00	1 810,50	1 810,50	0,000
95	R	7676122R5	Dodávka a montáž - D01	ks	1,000	0,00	1 142,41	1 142,41	0,00	1 142,41	1 142,41	0,000
96	R	7676122R6	Dodávka a montáž - D02	ks	1,000	0,00	1 423,80	1 423,80	0,00	1 423,80	1 423,80	0,000
97	R	7676122R7	Dodávka a montáž - D03, brána	ks	1,000	0,00	917,77	917,77	0,00	917,77	917,77	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
98	R	7676122R8	Dodávka a montáž - D013	ks	1,000	0,00	2 313,93	2 313,93	0,00	2 313,93	2 313,93	0,000
99	R	767330R01	Dodávka a montáž svetlovodu LG01	súb	4,000	0,00	1 068,44	1 068,44	0,00	4 273,76	4 273,76	0,000
100	R	767330R03	Dodávka a montáž svetlovodu LG02	súb	4,000	0,00	1 171,47	1 171,47	0,00	4 685,88	4 685,88	0,000
101	R	767330R04	Dodávka a montáž svetlíka SV01	súb	6,000	0,00	873,70	873,70	0,00	5 242,20	5 242,20	0,000
102	R	767330R05	Dodávka a montáž svetlíka SV02	súb	2,000	0,00	895,98	895,98	0,00	1 791,96	1 791,96	0,000

767 Výplne otvorov int. 0,00 18 311,88 18 311,88 0,000

103	R	766664R01	Dodávka a montáž - D04	ks	1,000	0,00	907,24	907,24	0,00	907,24	907,24	0,000
104	R	766664R02	Dodávka a montáž - D05	ks	1,000	0,00	359,43	359,43	0,00	359,43	359,43	0,000
105	R	766664R03	Dodávka a montáž - D06	ks	3,000	0,00	582,43	582,43	0,00	1 747,29	1 747,29	0,000
106	R	766664R04	Dodávka a montáž - D07	ks	3,000	0,00	570,21	570,21	0,00	1 710,63	1 710,63	0,000
107	R	766664R05	Dodávka a montáž - D08 + púzdro	ks	1,000	0,00	1 098,62	1 098,62	0,00	1 098,62	1 098,62	0,000
108	R	766664R06	Dodávka a montáž - D09 + púzdro	ks	4,000	0,00	1 027,35	1 027,35	0,00	4 109,40	4 109,40	0,000
109	R	766664R07	Dodávka a montáž - D10 + púzdro	ks	6,000	0,00	950,40	950,40	0,00	5 702,40	5 702,40	0,000
110	R	766664R08	Dodávka a montáž - D11 + púzdro	ks	1,000	0,00	953,47	953,47	0,00	953,47	953,47	0,000
111	R	766664R09	Dodávka a montáž - D12	ks	1,000	0,00	751,61	751,61	0,00	751,61	751,61	0,000
112	R	766664R10	Dodávka a montáž - D14	ks	1,000	0,00	860,18	860,18	0,00	860,18	860,18	0,000
113	R	6489911R1	Dodávka a osadenie parapetných dosiek - IP01	m	4,200	0,00	15,76	15,76	0,00	66,19	66,19	0,000
114	R	6489911R2	Dodávka a osadenie parapetných dosiek - IP02	m	3,000	0,00	15,14	15,14	0,00	45,42	45,42	0,000

767 Výplne otvorov - zasklené steny 0,00 10 922,28 10 922,28 0,000

115	R	7666700R01	Dodávka a montáž zasklenných stien a panelov ozn.ZS01 až ZS04 súčasťou ktorých je OP01 až OP14	m2	79,830	0,00	117,11	117,11	0,00	9 348,89	9 348,89	0,000
116	R	7666700R02	Dodávka a montáž zasklenia ZS05 súčasťou je aj SQ01 až SQ03	m2	14,190	0,00	110,88	110,88	0,00	1 573,39	1 573,39	0,000

769 Montáž vzduchotechnických zariadení 0,00 29 867,74 29 867,74 0,000

117	R	769060R01	Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky	ks	2,000	0,00	14 933,87	14 933,87	0,00	29 867,74	29 867,74	0,000
-----	---	-----------	---	----	-------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-------

771 Podlahy z dlaždíc 1 265,75 1 038,34 2 304,09 0,000

118	R	771576102	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného vef. 100 x 100 mm	m2	78,240	3,50	12,11	15,61	273,84	947,49	1 221,33	0,000
119	597	5976446098	Dlaždice keramické 100x100	m2	79,800	12,43	0,00	12,43	991,91	0,00	991,91	0,000
120	R	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	25,000	0,00	3,63	3,63	0,00	90,85	90,85	0,000

776 Podlahy- nášľapné vrstvy 0,00 47 199,06 47 199,06 0,000

121	R	776520R01	Dodávka a montáž podlahy - NV01 v kompletnej skladbe	m2	62,830	0,00	81,53	81,53	0,00	5 122,53	5 122,53	0,000
122	R	776520R02	Dodávka a montáž podlahy - NV02 v kompletnej skladbe	m2	42,470	0,00	84,64	84,64	0,00	3 594,66	3 594,66	0,000
123	R	776520R03	Dodávka a montáž podlahy - NV03 v kompletnej skladbe + poter	m2	95,720	0,00	97,20	97,20	0,00	9 303,98	9 303,98	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
124	R	776520R04	Dodávka a montáž podlahy - NV04 v kompletnej skladbe + poter	m2	75,450	0,00	97,56	97,56	0,00	7 360,90	7 360,90	0,000
125	R	776520R05	Dodávka a montáž podlahy - NV06 v kompletnej skladbe	m2	165,700	0,00	86,06	86,06	0,00	14 260,14	14 260,14	0,000
126	R	776520R06	Dodávka a montáž podlahy - NV07 v kompletnej skladbe	m2	82,600	0,00	85,24	85,24	0,00	7 040,82	7 040,82	0,000
127	R	776520R07	Dodávka a montáž prechodových prvkov podláh (lišty, ukončenia, prestupy)	kpl	1,000	0,00	438,99	438,99	0,00	438,99	438,99	0,000
128	R	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	225,000	0,00	0,34	0,34	0,00	77,04	77,04	0,000

777 Podlahy syntetické 0,00 10 485,60 10 485,60 0,000

129	R	77761598R	Vytvrdzujúci uteňujúci akrylátový nástreok podlahy	m2	367,400	0,00	28,54	28,54	0,00	10 485,60	10 485,60	0,000
-----	---	-----------	--	----	---------	------	-------	-------	------	-----------	-----------	-------

781 Dokončovacie práce a obklady 4 758,70 3 626,84 8 385,54 0,000

130	R	781445201	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného vef. 100x100 mm	m2	299,080	3,10	11,81	14,91	927,15	3 532,13	4 459,28	0,000
131	597	5976559099	Obkladačky keramické	m2	305,060	12,56	0,00	12,56	3 831,55	0,00	3 831,55	0,000
132	R	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	45,000	0,00	2,10	2,10	0,00	94,71	94,71	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 0,00 1 441,58 1 441,58 0,000

133	R	783894601	Náter 2x umývateľný disperzný, paropriepustný oteruvzdorný - podhľady	m2	99,510	0,00	3,87	3,87	0,00	385,10	385,10	0,000
134	R	783894801	Náter 2x umývateľný disperzný, paropriepustný oteruvzdorný - steny	m2	274,410	0,00	3,85	3,85	0,00	1 056,48	1 056,48	0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 0,00 508,88 508,88 0,000

VRN06 Zariadenie staveniska 0,00 508,88 508,88 0,000

135	R	000600025.1	Zariadenie staveniska	eur	1,000	0,00	508,88	508,88	0,00	508,88	508,88	0,000
-----	---	-------------	-----------------------	-----	-------	------	--------	--------	------	--------	--------	-------

Celkom 74 742,72 294 959,64 369 702,36 50,064