

Stavba : HALA NA VÝROBU VENCŮV č.888
ZMENA ÚČELU VYUŽITIA NA CHLADIACE SKLADY
Časť: CHLADENIE
Investor : Lesy SR, š.p.
odštepňý závod SEMENOLES LIPTOVSKÝ HRÁDOK

Pozice	Názov	Mj	Počet
	Chladiace zariadenie		
1.1	VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA Fkan FCU3	ks	2
1.2	KONDENZAČNÁ JEDNOTKA KJM8	ks	2
	MERANIE A REGULÁCIA	kpl	2
2.1	VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA Fkan FCU7	ks	2
2.2	KONDENZAČNÁ JEDNOTKA KJM12	ks	2
	MERANIE A REGULÁCIA	kpl	2
	IZOLOVANÉ Cu POTRUBIE DN 16/12 V ŽĽABOCH	bm	10
	IZOLOVANÉ Cu POTRUBIE DN 22/12 V ŽĽABOCH	bm	10
	ODVOD KONDENZU DN 40	bm	20
	Chladivo R 407C	kg	30
	DOTYKOVÝ DISLAY	ks	1
	PROTIDAŽĎOVÉ ŽALUZIE ZINKOVÉ IMOS-PZZN /rámik do potrubia, so sitom/		
3.1	PZZN-1250x1000-R1-S RAL 7035	ks	6
	KRYCIE MREŽKY IMOS-KM /hranatá, rámik do potrubia/		
3.2	KM-H-1250x1000-UR1 RAL 7035	ks	6
	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH		
	do obvodu 5600 rovné	bm	3
	SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR CELKEM S NÁSLEDNÝM ROZPISEM JEDNOTLIVÉHO MATERIÁLU /pouze materiál/		
	materiál celkem:	kg	50
	ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE, ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY		
	(2,6% z dodávky potrubí)	kpl	25
	NÁTER VNÚTORNÝCH OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ Z POZINKOVANÉHO MATERIÁLU:		
	- příprava povrchu		
	- 1x základní reaktivní		
	- 2x email		
	odstín:	m2	15
	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY		
	příprava ke komplexnímu	hod	6
	vyzkoušení, oživení		
	a vyregolování zařízení		
	komplexní vyzkoušení zařízení	hod	6
	vypracování provozních předpisů	hod	2
	projekt skutečného provedení	hod	2