

Stavba:

**Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP**

Časť stavby:

**SO 102-04 Zvodidlá - revízia 01**

Klasifikácia stavby:

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
<b>45.11.11</b>	<b>05030401</b>		<b><u>Demolačné práce</u></b>		
			<b>Odstránenie zvodidiel, zábradlia, stien, oplatení z dielcov prefabrikovaných</b>	<b>m</b>	<b>1 006,0</b>
			Odstránenie zvodidla betónového dl. 4 000 m	m	476,00
			Odstránenie dopravného zariadenia - Klemfix + Z4	m	530,00
			<i>Spolu:</i> 1 006,00		
	<b>05030407</b>		<b>Rozobratie cestného zvodidla</b>	<b>m</b>	<b>2 450,0</b>
			Rozobratie cest. zvodidla vrátane stĺpkov s jednou pásnicou	m	2 450,00
<b>45.11.24</b>	<b>05080200</b>		<b>Doprava vybúraných hmôt a sute</b>	<b>t</b>	<b>552,0</b>
			551,96		
	<b>01020101</b>	0102010101	<b><u>Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce</u></b>		
			<b>Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice</b>	<b>m3</b>	<b>50,0</b>
	<b>01030102</b>	0010302020	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice tr.horniny 1-2 s premiestnením do 250 m	m3	50,00
			<b>Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm</b>	<b>m3</b>	<b>145,0</b>
			Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm do 2000 mm, tr. horniny 1-4 do 100 m3	m3	145,00

45.23.11	01040100	<b>Konštrukcie z hornín - skládky</b>			m3	50,0	
	010401007	Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4	50,00		m3		
	01060202	<b>Premiestnenie vodorovné do 1 000 m</b>			m3	50,0	
	010602021	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4 - ornica odvoz z odhumusovania	50,00		m3		
	01060204	<b>Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m</b>			m3	145,0	
	010602041	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 5 000 m, tr. horniny 1-4 - odvoz zeminy na skládku do 20 km	145		m3		
	01060209	<b>Poplatok za skládku zeminy</b>			m3	145,0	
	01060700	<b>Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie</b>			m3	50,0	
	010607007	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 (ornica)	50,00		m3		
		<b><u>Práce na spodnej stavbe diaľníc (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk</u></b>					
45.23.12	22010204	<b>Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodruva</b>			m2	450,0	
		Spevnenie krajníc alebo komunik. kamenivom drveným hr. 10 cm	450,00				
		<b><u>Práce na vrchnej stavbe diaľníc (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk</u></b>					
	22250358	<b>Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované</b>			m	2 096,0	revízia 01
	2225035802	Osadenie zvodidiel betónových dl. 4000 mm	2 096,00		m		
		- Zvodidlo New Jersey v. 1100 mm - koncový diel	6,00		ks		
		- Zvodidlo New Jersey v. 1100 mm - prechodový diel	6,00		ks		
		- Zvodidlo New Jersey v. 1100 mm - základný diel úroveň zachytenia H1	157,00		ks		

45.25.32	22250362	2225036201	- Zvodidlo New Jersey v. 1100 mm - základný diel úroveň zachytenia H2	355,00	ks	540,0
			<b>Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové</b>		<b>m</b>	
			Osadenie a mont. oceľ. zvodidla so zabaranením stĺpikov pri vzdialenosti 2 m	500,00	m	
			- Zvodidlo oceľové cestné so zhustenými stĺpikmi po 2 m - komplet			
			Osadenie oceľového zvodidla otváracieho	40,00		
45.34.10	22250676		- Zvodidlo oceľové cestné otváracé dl. 40 m			2,0
				Spolu: 540,00		
			<b>Doplňujúce konštrukcie, zábrany a ochrany, protinárazové zábrany</b>		<b>ks</b>	
			Tlmič nárazu - dodávka, osadenie	2,00	m	
			<b><u>Ostatné betonárske práce</u></b>			
45.34.10	11200301	1120030103	<b>Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého</b>		<b>m3</b>	262,5
			Základové pásy z betónu prostého tr. B 30 (C25/30)	262,50	m3	
			525,0*0,50 = 262.500			
			<b><u>Montáž oplotenia a zábradlí</u></b>			
			<b>Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové</b>		<b>ks</b>	
45.34.10	11030432	1103043201	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové,		ks	273,0
			zabetónovanie pätky vr. Betónu			
			410/2+410/6	273,00		
			<b>Oplotenie z drôteného pletiva pozinkovaného</b>		<b>m2</b>	
			Oplotenie z drôteného pletiva pozinkovaného, na stĺpiky oceľové pozinkované,		m2	
45.34.10	67110109	6711010902	vr.viazacieho a napínacieho drôtu (20cm pod UT)			820,0
			410m*2m	820,00		

**SO 102-04 CELKOM**