

Stavba:

Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Časť stavby:

SO 010-02-A Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D - revízia 04

Klasifikácia stavby:

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo	
	položka	podpoložka				
45.11.11			<u>Demolačné práce</u>			
	05010204		Búranie konštrukcií, priečky murované Vybúranie priečky z tehál hr. 100 mm - B19 Vybúranie tehlového muriva hr.100 mm, v m.č.53,81	m2	11,4	
			11,4			
	05010207		Búranie konštrukcií, priečky zo sendvičových panelov Odstránenie kontrolných boxov zo sendvičových panelov - SDK dosky + plech - rozmer boxu 5100x1975x2800 mm - B22	ks	16,0	
			16,0			
	05010306		Búranie konštrukcií, podhl'adov Demontáž podhl'adu z kaziet 300/1500 mm - B43 2*43,14*1,5 2*43,16*1,5 Demontáž a spätná montáž podhl'adu z hladkého bieleho plechu - B53 2*43,3*6,4 2*43,25*6,4	m2	1 366,7	revízia 03
			129,4 129,5 554,2 553,6			
			Spolu: 1 366,7			
	05010506		Búranie konštrukcií, priečky SDK Vybúranie sadrokartónovej priečky hr.100 mm - B20 Vybúranie sadrokartónovej priečky hr.100 mm, v m.č.47,48,49,50,51,52,53,75,76,77,78,79,80,81 Vybúranie sadrokartónovej priečky hr.100 mm, v m.č.38,39,40,41,42,43,44,45,46,66,67,68,69,70,71,72,73,74	m2	902,9	revízia 02
			426,0 476,9 Spolu: 902,9			

Stavba:

Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Časť stavby:

SO 010-02-A Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D - revízia 04

Klasifikácia stavby:

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
	05010508		Búranie konštrukcií, podlahy keramické Odstránenie nášlapnej vrstvy podlahy z keramickej dlažby 100x100 mm s cementovou maltou v hr. = 30 mm - B16 Odstránenie nášlapnej vrstvy podlahy z keramickej dlažby s cementovou maltou v hr. = 30 mm, v m.č.53,81 27,8 Odstránenie nášlapnej vrstvy podlahy z keramickej dlažby 100x100 mm s cementovou maltou v hr. = 30 mm, v m.č.39 2,8 Odstránenie nášlapnej vrstvy podlahy z keramickej dlažby 300x300 mm s cementovou maltou v hr. = 50 mm -B16a Odstránenie nášlapnej vrstvy podlahy z kamennej dlažby 300x300 mm s cementovou maltou v hr. = 50 mm, v m.č.22,23 43,4 Otlčenie keramického obkladu do výšky, v. = 1800 mm - B17 Odtlčenie keramického obkladu do výšky v = 1800 mm, v m.č.53,81 8,8 Odtlčenie keramického obkladu do výšky v = 1800 mm, v m.č.39 14,0 Odstránenie podlahy sprchovacích kútov z keramickej dlažby 100x100 mm s cementovou maltou v hr. = 30 mm - B18 Odstránenie nášlapnej vrstvy podlahy - parkety, v m.č.38 - B24 35,6 Odstránenie podlahy sprchovacích kútov z keramickej dlažby 100x100 mm s cementovou maltou v hr. = 30 mm, v m.č.53,81 5,4 <div style="text-align: right;">Spolu: 137,8</div> <i>Revízia 01:</i> Demontáž nášlapnej vrstvy podlahy z keramickej dlažby 300x300 mm s cementovou maltou v hr. = 50 mm a spätná montáž po očistení 38,0 <div style="text-align: right;">Spolu: 38,0</div>	m2	175,8
	05010510		Búranie konštrukcií, podlahy PVC	m2	894,6

Stavba:

Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Časť stavby:

SO 010-02-A Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D - revízia 04

Klasifikácia stavby:

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
			Odstránenie nášlapnej vrstvy z PVC - B15		
			Odstránenie nášlapnej vrstvy podlahy z PVC (koberec v m.č.75), PVC v m.č.47,48,49,50,51,52,76,77,78,79,80	456,1	
			Odstránenie nášlapnej vrstvy podlahy z PVC (koberec v m.č.75), PVC v m.č.40,41,42,43,44,45,46,66,67,68,69,70,71,72,73,74	438,5	
			<i>Spolu:</i>	894,6	
	05020707		Vybúranie dverí, okien, dverných a okenných rámov kovových	ks	33,0
			Vybúranie dverí jednokrídlových 600/1970 mm vrátane zárubne CgU krídla plného	2,0	
			Vybúranie dverí jednokrídlových 600/1970 mm vrátane zárubne CgU krídla plného	2,0	
			Vybúranie dverí jednokrídlových 800/1970 mm vrátane zárubne CgU krídla plného	14,0	
			Vybúranie dverí jednokrídlových 800/1970 mm vrátane zárubne CgU krídla plného	15,0	
			<i>Spolu:</i>	33,0	
	05020708		Demontáž presklenia	m2	2 250,0
			Demontáž presklenia mostovky s uložením na skládku určenou investorom		
			1440 ks x 1,25*1,25	2250,0	
	05020710		Vybúranie dverí, okien, dverných a okenných rámov plastových	m2	9,0
			Vybúranie okna 1250/1800 mm	9,0	
	05080200		Doprava vybúraných hmôt a sute	t	180,8
			beton		
			2,4*0,79*2*0,1	0,4	
			murivo		
			2*0,10*11,4	2,3	
			ostatné		
			1366*0,01+16*0,10+938*0,08+102*0,03+895*0,008+33*0,1+2250*0,033	178,1	

Stavba:

Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Časť stavby:

SO 010-02-A Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D - revízia 04

Klasifikácia stavby:

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
45.22.15	64020506		Spolu: 180,8		
			<u>Klmpiarske konštrukcie</u>		
			Klmpiarske konštr., oplechovanie múrov z poplast. plechu	m	2,5
			Vonkajšia parapetná doska z poplastovaného plechu hr. ,60 mm 2500/340 mm, rš = 410 mm		2,5
			Spolu: 2,5		
45.25.10	03010101	03030103	<u>Lešenárske práce</u>		
			Lešenie radové, ľahké pracovné(do 1,5 kPa), s podlahami	m2	205,6
			Lešenie pomocné, ľahké pracovné na rovnom povrchu	m2	332,0
			Lešenie pomocné, priestorové lešenie vrátane podláh	m3	25 083,6
			Pod strechu B : (2/3*2,85*25+9,15*25)*45,4		12 541,8
			Pod strechu D : (2/3*2,85*25+9,15*25)*45,4		12 541,8
			Spolu: 25 083,6		
45.25.32	11260326		<u>Ostatné betonárske práce</u>		
			Dokončovacie práce, čistenie objektov, priemyselných	m2	1 092,7

Stavba:

Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Časť stavby:

SO 010-02-A Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D - revízia 04

Klasifikácia stavby:

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
			2*246,63+68,91+4*19,0+217,91+227,63+9,0 1 092,7		
	14020946		Poter liaty samonivelačný, zo samonivelačnej hmoty NIVELIZAČNÁ STIERKA S ROZPTÝLENÝM VLÁKNOM HR. 5 MM - P13 B2.27 - PREPOJOVACIA CHODBA 246,6 B2.28 - PREPOJOVACIA CHODBA 246,6 C2.29 - CHODBA 68,9 D2.30 - PREPOJOVACIA CHODBA 217,9 D2.30a - TECHN.MIESTNOSŤ 19,0 D2.31 - PREPOJOVACIA CHODBA 227,6 D2.31a - TECHN.MIESTNOSŤ 19,0 STIERKOVÝ POLYURETÁNOVÝ LIATY SYSTÉM UV STABILNÝ HR. 2 MM B2.27 - PREPOJOVACIA CHODBA 246,6 B2.28 - PREPOJOVACIA CHODBA 246,6 C2.29 - CHODBA 68,9 D2.30 - PREPOJOVACIA CHODBA 217,9 D2.30a - TECHN.MIESTNOSŤ 19,0 D2.31 - PREPOJOVACIA CHODBA 227,6 D2.31a - TECHN.MIESTNOSŤ 19,0 <div style="text-align: right;">Spolu: 2 091,4</div>	m2	2 091,4
45.32.11			<u>Tepelnoizolačné práce</u>		
	61030108		Tepelná izolácia bežných stavebných konštrukcií doskami	m2	1 107,8

Stavba:

Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Časť stavby:

SO 010-02-A Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D - revízia 04

Klasifikácia stavby:

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
45.33.20	88020230		TEPELNÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ MINERÁLNEJ VLNY HR. 100 MM -stropov 554,2+553,6 1 107,8		
			<u>Inštalovanie zariadení v stavebných objektoch</u>		
45.41.10	88020230		Hasiace prístroje Hasiaci prístroj práškový - 6 ks, 6kg 6,0	ks	6,0
			Spolu: 6,0		
	13030403		<u>Omietkárské práce</u> Vnútorne povrchy stien, omietka štuková z malty vápennocementovej vápennocementová omietka hr. 10 mm U6 345,7	m2	345,7
			Vnútorne povrchy stien, postrek, náter muriva zo suchých špeciálnych maltovinových zmesí penetračný náter U6 345,7		
	13090909		Vonkajšie povrchy stien, omietka šľachtená zo suchých špeciálnych maltovinových zmesí silikátová roztieraná omietka / farebný odtieň vid'. pohľady / Z3 5,4	m2	205,6

Stavba:

Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Časť stavby:

SO 010-02-A Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D - revízia 04

Klasifikácia stavby:

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
45.42.11	13091209		Z5		
					200,2
			Spolu:		205,6
			Vonkajšie povrchy stien, postrek, náter muriva zo suchých špeciálnych maltovinových zmesí	m2	205,6
69040201			penetrácia		
			Z3		5,4
			Z5		200,2
			Spolu:		205,6
69040201			Vnútorne povrchy stropov, podhl'ad sadrokartonový	m2	1 527,0
			SPATNÁ MONTÁŽ EXTERIÉROVÉHO PODHL'ADU + 20% dodávky nového materiálu		
			554,2+553,6		1107,8
			SÁDROKARTÓNOVÉ STROPNÉ KAZETY HR. 12,5 MM SKLADANÉ V MODULOVOM RASTRI 600/600, HLADKÉ Z BIELYCH DOSIEK HR. 12,5 MM TVAR HRANY D1 VR.KOVOVEJ NOSNEJ KONŠTRUKCIE A ZÁVESOV		
69040201			R2 = 65+65+68,91+56,1+59,63		314,64
			SÁDROKARTÓNOVÉ STROPNÉ DOSKY HR. 12,5 MM VRÁTANE POMOCNEJ KOVOVEJ KONŠTRUKCIE PRE ZVISLÚ ČASŤ OBKLADU V=300 MM		
			R3 = 13+13+12,91+65,66		104,57
			Spolu:		1 527,0
45.42.11			<u>Osadzovanie dverných zárubní a okenných rámov</u>		

Stavba:

Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Časť stavby:

SO 010-02-A Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D - revízia 04

Klasifikácia stavby:

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
45.42.12	12230317		Parapetná doska Vnútorná parapetná doska PVC kompozitná doska 2500/200/25 mm - 1 ks <div style="text-align: right;">2,5</div> <div style="text-align: right;">Spolu: 2,5</div>	m	2,5
	67010102		<u>Ostatné zámočnicke práce kovové</u> Zasklené steny z hliníkových profilov Interiérová zasklená hliníková stena s požiarou odolnosťou - obmedzujúce šíreniu tepla 30 min, s jednokrídlovými dverami 900/2100, zasklenie - sklo bezpečnostné, bez prahu, kovanie dverí - zámok cylindrický, kľučka + samozatvárač, rozmer 1500/3000 mm EW 30/D3+C 4 ks - AL2 Zasklená hliníková stena s pevným zasklením brániaca šíreniu tepla 30 min., zasklenie izolačným trojsklom 2500/1800 mm - 1 ks - AL14 <div style="text-align: right;">18,0</div> <div style="text-align: right;">4,5</div> <div style="text-align: right;">Spolu: 22,5</div>	m2	22,5
	67040100		Repasie existujúcich okien a presklených stien - kovania a obvodového tesnenia 30% z existujúcich okien a preskl.stien (celkom 48ks - 542 m2) 7,5*1,8*32*0,3 2,5*1,8*8*0,3 6*1,8*6*0,3 1,5*3*2*0,3 <div style="text-align: right;">129,6</div> <div style="text-align: right;">10,8</div> <div style="text-align: right;">19,4</div> <div style="text-align: right;">2,7</div> <div style="text-align: right;">Spolu: 162,5</div>	m2	162,5

Stavba:

Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Časť stavby:

SO 010-02-A Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D - revízia 04

Klasifikácia stavby:

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
45.42.13	67040200		Repasie existujúcich vnútorných dvier repasia povrchu 100 % 800*1970 3,0	ks	3,0
			<u>Ostatné stolárske práce nekovové</u>		
45.43.11	66070100		Montáž a dodávka kuchynskej linky Kuchynský nábytok s odkladacou plochou, rozmer 1800/700+830 s otvorom pre kuchynský drez 1,0	ks	1,0
			<u>Repasia existujúceho vonkajšieho obkladu</u>		
45.43.22	67040200		Repasia existujúceho vonkajšieho obkladu z dosiek, vr.očistenia repasia obkladu MAX spolu s očistením povrchu (4*9+2*6)*(4,65*3,85-3,60*1,80) 548,3	m2 m2	548,3
			<u>Kladenie ostatných dlážkových krytín</u>		
45.44.10	73020103		Syntetické, liate epoxidové HYDROIZOLAČNÁ STIERKA S VYVEDENÍM NA STENU - P16 MRAZUVZDORNÁ LEPIACA FLEXIBILNÁ MALTA HR. 30 MM - P16 38,0 38,0	m2	76,0
			Spolu: 76,0		
45.44.10			<u>Sklenárske práce</u>		

Stavba:

Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Časť stavby:

SO 010-02-A Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D - revízia 04

Klasifikácia stavby:

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
45.44.21	86030106		Zasklievacie práce, strechy, svetlíky Polygonálny strešný svetlík - nový navrhovaný hliníkový systém zasklenia na existujúcu strešnú konštrukciu, s povrchovou úpravou profilov v štandarde RAL Coatex Color 49.7G16 so strešným bezpečnostným 1.sklom, vrátane výroby dodávky a montáže (sko Single securit TVG+VSG 66.2 v celkovej hr. 13,5 mm strecha B: 45,4*25,6m 1 162,0 strecha D: 45,4*25,6m 1 162,0 <div style="text-align: right;">Spolu: 2 324,0</div>	m2	2 324,0
			<u>Vnútorne maliarske a natieračske práce v budovách</u>		
	84010110		Náter oceľových konštr., farba polyuretánová 2x základný vodou riediteľný náter na báze polyuretánu 80 µm + 2x fixotropný vodou riediteľný univerzálny lak s mimoriadnou odolnosťou a vysokoou krycou schopnosťou, vrátane mechanického očistenia od hrdze a nečistôt pre agresivitu prostredia C3 a max.životnosť náterového systému 15 rokov 2*301982 kg/1000 * 23 m2 13891,2	m2	13 891,2
	84010210		Nátery kovových konštrukcií , polyuretánové EXISTUJÚCE VNÚTORNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNE - NÁTER POLYURETÁNOVÝ RAL 6029 3*(2*1,97+0,8)*0,25 3,6	m2	3,6
	84020121		Penetračný náter podláh Penetračný náter pod niveláciou so skleným vláknom pre stierkový polyuretánový systém P13 1045,7	m2	1 045,7

revízia 02

Stavba:

Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Časť stavby:

SO 010-02-A Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D - revízia 04

Klasifikácia stavby:

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
45.44.23			<u>Maľby a nátery ostatných stavieb</u>		
	84010816		Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter	m2	740,1
			PENETRAČNÝ NÁTER		
			2*181,63+161,81+2*19+168+9		740,1
	84010890		Oškrabanie starých náterov a malieb z omietok	m2	131,7
			maliarsky náter - oškrabanie		
			(2*33,2+4*1,525)*2,7-4*6*1,8-2*7,5*1,8+(4*6+4*2*1,8+2*7,5+2*2*1,8)*0,15		134,6
			2*(4+4,75)*3-2,5*1,8+(2*2*1,8+2,5)*0,15-0,8*1,97		47,9
			2*(4+4,75)*3-2,5*1,8+(2*2*1,8+2,5)*0,15-0,8*1,97		47,9
			2*(2,25+4)*3-0,8*1,97		35,9
			<i>Spolu:</i>	131,7	
	84020227		Maľby stropov, zmesi tekuté	m2	740,1
			MALIARSKY NÁTER 2x		
			2*181,63+161,81+2*19+168+9		740,1
	84020327		Maľby stien, zmesi tekuté	m2	477,4
			maliarsky náter 2x		
			U1		131,7
			U6		345,7
			<i>Spolu:</i>	477,4	

Stavba:

Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Časť stavby:

SO 010-02-A Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D - revízia 04

Klasifikácia stavby:

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
	84030209		Lepenie bordúr na sklo samolepiaci pruh zo značiek 50x50 mm vzdialenými od seba najviac 150 mm, farebný odtieň RAL 9002, samolepiaca fólia bude vo v=400 mm a 1400 mm 2.NP <div>Spolu: 36,6</div>	m	36,6

SO 010-02-A CELKOM