



PREDPOKLADANÉ SKLADBY EXIST. KONŠTRUKCIÍ

- PREDPOKLADANÉ SKLADBY SÚ ODVODENÉ Z PÔVODNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PREDPOKLADANÁ SKALDBA EXISTUJÚCICH PODLÁH	HR.(MM)
1. PVC	2
2. CEMENTOVÁ MALTA + PODKLADNÝ BETÓN	80
3. HYDROIZOLÁCIA	
4. PODKLADNÝ BETÓN	100
5. RASTLÝ TERÉN	

PREDPOKLADANÁ SKALDBA EXISTUJÚCEJ STRECHY	HR.(MM)
1. ASTALTOVÉ PÁSY	
2. CEMENTOVÝ POTER	20
3. SPÁDOVÝ ŠKVÁROBETÓN	
4. CEMENTOVÝ POTER	20
5. PENOBETÓN	50
6. NOSNÁ STROPNÁ KONŠTRUKCIA (PREDPOKLAD PZD PANELY)	

LEGENDA MATERIÁLOV:

- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE
- RASTLÝ TERÉN
- PREDPOKLADANÁ EXISTUJÚCA HYDROIZOLÁCIA

POZNÁMKA

- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA
- VŠETKY ZISTANIA ODLIŠNÉ OD PREDPOKLADOV TOHTO PROJEKTU KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- VÝKRESY EXISTUJÚCEHO STAVU SÚ VYPRACOVANÉ NA ZÁKLADE SKUTKOVÉHO ZAMERANIE OBJEKTU A PÔVODNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

± 0,000 = EXISTUJÚCA ÚROVEŇ PODLAHY NA 1.NP

HLAVNÝ INŽ. PROJEKTU: Ing. Martin Jahodník

ZOD. PROJEKTANT: Ing. Martin Jahodník		Ing. Martin Jahodník INPOSTAV Horná 336/17 97211 Lazany IČO: 51 457 628 tel.č.: +421 905 847 689	
PROJEKTANT: Ing. Martin Jahodník			
VYPRACOVAL: Ing. Martin Jahodník			
INVESTOR: Obec Nitrianske Pravno			
NÁZOV: PRÍSTAVBA A PRESTAVBA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE MIESTO STAVBY: Nitrianske Pravno parc.č. 1180, 1183/1 OBJEKT: SO01 ČASŤ: STAVEBNO - ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE		ÚČEL:	RP
		Č. ZAK.:	04/18
		DATUM:	04/2019
		FORMÁT:	3x A4
VÝKRES: REZ A-A - exist. stav + búracie práce		MÉRITKO: 1 : 50	Č. VÝKRESU: 03

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:

- VYBÚRANÉ KONŠTRUKCIE
- 1B

KOMPLETNÉ ODSTRÁNENIE (NA CELEJ VÝŠKE) KONŠTRUKCIE MUROVANEJ PRIEČKY
- 3B

ÚPLNÁ DEMONTÁŽ PÔVODNÝCH DREVENÝCH/ OCEĽOVÝCH OKIEN S VNÚTORNÍMI AJ VONKAJŠÍMI PARAPETMI
- 5B

STRHNUTIE VŠETKÝCH PÔVODNÝCH OMIETOK STIEN, PO ÚROVEŇ MUROVANÝCH STIEN
- 6B

STRHNUTIE VŠETKÝCH PÔVODNÝCH OMIETOK STROPU, AŽ PO ÚROVEŇ STROPNÉHO PANELU
- 7B

STRHNUTIE VŠETKÝCH PÔVODNÝCH NÁŠĽAPNÝCH VRSTIEV PODLÁH (KONTROLA ROZNAŠACEJ VRSTVY)¹
- 11B

VYBÚRANIE PARAPETNÉHO MURIVA
- 14B

VYBÚRANIE MURIVA PRE VYTvoreNIE OKENNÉHO / DVERNÉHO OTVORU, EXISTUJÚCI PREKLAD ZABEZPEČIŤ PROTI POŠKODENIU
- 16B

VYBÚRANIE VNÚTORNEJ A NADSTREŠNEJ ČASTI MUROVANÉHO KOMÍNA
- 17B

ÚPLNÁ DEMONTÁŽ PÔVODNÝCH DREVENÝCH/ OCEĽOVÝCH DVERNÝCH KRÍDEL, KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ A PRAHU
- 18B

VYBÚRANIE ČASTI STREŠNEJ RÍMSI