

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Hájovňa Rudlov - stavebné úpravy
Objekt: Oplotenie

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto. Rudlov

Spracoval: Ing.arch.Marek Záhorák
Dátum: 5.8.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	130201001	Výkop pätiiek v horn. tr.3 ručne pre stĺpky oplotenia	m3	6,894		
		0,35*0,35*0,9*56+0,4*0,4*0,9*5		6,894		
2	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	6,894		
3	171201101	Rozprestretie výkopku s hrubým urovnaním .	m3	6,894		

2 Zakladanie

4	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,766		
		0,35*0,35*0,1*56+0,4*0,4*0,1*5		0,766		
5	275313511	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 10/12,5	m3	0,640		
		0,4*0,4*0,8*5		0,640		

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

6	338121125	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.20 m3	ks	56,000		
7	5923418001	Stĺpik radový vinohradnícky železobetónový 2500x90x90	ks	35,000		
8	5923432001	Stĺpik rohový vinohradnícky železobetónový 2500x90x90(pre dve vzpery)	ks	4,000		
9	5923432002	Stĺpik rohový vinohradnícky železobetónový(koncový pre jednu vzperu)2500x90x90	ks	5,000		
10	5923453001	Vzpera vinohradnícka železobetónová 1900x90x90	ks	12,000		

99 Presun hmôt HSV

11	998151111	Presun hmôt pre oplotenie	t	30,449		
----	-----------	---------------------------	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

762 Konštrukcie tesárske

12	762131124	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz(zadebnenie zadnej strany hospodárskej budovy)	m2	20,000		
		5*4		20,000		
13	6051254400	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť I hr.24-	m3	0,550		
		0,5 * 1,1		0,550		

767 Konštrukcie doplnkové kovové

14	429946111	Montáž napínacieho drôtu(bez mater.)	m	500,000		
15	3411101200	Drôt napínací poplastovaný DN 3	kg	125,000		
16	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	125,000		
17	313220-1	Poplastované pletivo v.1600mm,oká štvorhranné 50x50	m	130,000		
		126,21359223301 * 1,03		130,000		
18	767644110	Montáž okovania bránky	ks	1,000		
19	5533190000	Zámok dozický , kľúčky, štítky,závesy	kmpl	1,000		
20	767644120	Montáž okovania brán otváracích dvojkrídlových	ks	4,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Hájovňa Rudlov - stavebné úpravy
Objekt: Oplotenie

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto. Rudlov

Spracoval: Ing.arch.Marek Záhorák
Dátum: 5.8.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
21	5533190000	Závesy,drobný materiál	kus	4,000		
22	767920210	Montáž vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000		
23	5534370100	Bránka -1000x1550 jokel 60x40, a výplň RAL 6005 oka 200x50,hr.4	ks	1,000		
24	767652210	Montáž dvokrídlovej brány, s plochou do 6 m2	ks	2,000		
25	5534371000	Brána dvojkrídlová3800x1550,jokel 60x40výplň RAL 6005,oka200x50,hr.4	ks	1,000		
26	5534371001	Brána dvojkrídlová 3100/1550- výplň JOKEL RAL 6005,oka 200x50,hr.4	ks	1,000		
27	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	12,000		
28	1332262900	Oceľ 11373 ,plech 8 mm	t	0,018		
29	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	76,000		
30	1465502500	Jokel 80x80	t	0,076		

783 Dokončovacie práce - nátery

31	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické dvojnás. 1x s emailov.	m2	8,000		
32	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	45,000		
33	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	45,000		

Celkom