

ZADANIE

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti výrobnjej haly LIGNA s.r.o.
Objekt: Výplne otvorov
Časť:

Dátum: 5.2.2018
JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|---|--------|--|--|
| 1 | 011 | 648991111 | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm | m | 75,100 | | |
| 2 | 611 | 6119000200 | Parapetná doska vlhkostivzdorná šírka 200 mm | m | 78,860 | | |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|----|---------|--|--|
| 3 | 003 | 941941041 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 30 m | m2 | 234,620 | | |
| 4 | 003 | 941941291 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041 | m2 | 469,240 | | |
| 5 | 003 | 941941841 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m | m2 | 234,620 | | |
| 6 | 013 | 968061112 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1, 5 m2 | ks | 240,000 | | |
| 7 | 013 | 968061137 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.krídla vrát nad 4 m2 | ks | 18,000 | | |
| 8 | 013 | 968062247 | Vybúranie drevených a kovových rámov okien plochy nad 4 m2 -0,028t | m2 | 290,920 | | |
| 9 | 013 | 968062558 | Vybúranie drevených a kovových vrát -0,054 t | m2 | 118,080 | | |
| 10 | 013 | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 14,520 | | |
| 11 | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 14,520 | | |
| 12 | 013 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 58,080 | | |
| 13 | 013 | 979089011 | Poplatok za skladovanie | t | 14,520 | | |

99 Presun hmôt HSV

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|---|--------|--|--|
| 14 | 011 | 998011002 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m | t | 21,940 | | |
|----|-----|-----------|---|---|--------|--|--|

PSV Práce a dodávky PSV

764 Konštrukcie klampiarske

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|---|--------|--|--|
| 15 | 764 | 764410340 | Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 250 mm | m | 75,100 | | |
| 16 | 764 | 998764102 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0,160 | | |

766 Konštrukcie stolárske

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|--|----|-------|--|--|
| 17 | 766 | 766627353 | Montáž okien trojkridlových do pásov | ks | 1,000 | | |
| 18 | 611 | 6112750100 | Okno drevené trojkridlové 2500x750 otváravosklopné, izolačné dvojisko U=1,0W/m2K | ks | 1,000 | | |
| 19 | 766 | 7666273531 | Montáž okien štvorkridlových do pásov | ks | 2,000 | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|---|----|--------|--|--|
| 20 | 611 | 6112751300 | Okno drevené štvorkrídlové 3300x750 otváravosklopné, izolačné dvojsklo U=1,0W/m2K | ks | 2,000 | | |
| 21 | 766 | 7666273532 | Montáž okien štvorkrídlových do pásov | ks | 4,000 | | |
| 22 | 611 | 6112757100 | Okno drevené štvorkrídlové 3300x1200 otváravosklopné, izolačné dvojsklo U=1,0W/m2K | ks | 4,000 | | |
| 23 | 766 | 7666273533 | Montáž okien štvorkrídlových do pásov | ks | 2,000 | | |
| 24 | 611 | 6112757500 | Okno drevené štvorkrídlové 3300x1350 otváravosklopné, izolačné dvojsklo U=1,0W/m2K | ks | 2,000 | | |
| 25 | 766 | 7666273534 | Montáž okien štvorkrídlových do pásov | ks | 14,000 | | |
| 26 | 611 | 6112758300 | Okno drevené štvorkrídlové 3300x1800 otváravosklopné, izolačné dvojsklo U=1,0W/m2K | ks | 14,000 | | |
| 27 | 766 | 998766102 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 1,830 | | |
| 767 Konštrukcie doplnkové kovové | | | | | | | |
| 28 | 767 | 767652230 | Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou nad 9 do 13 m2 | ks | 1,000 | | |
| 29 | 553 | 5534475200 | Vráta oceľové zateplené so zárubňou 3600x3600 | ks | 1,000 | | |
| 30 | 767 | 767658111 | Mont. a dod. sekcionálnej brány 3600x3600 so sendvičovým presklením, elektrický pohon s dverami 80x197 cm | ks | 8,000 | | |
| 31 | 767 | 998767102 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 1,490 | | |

Celkom

