

# ZADANIE

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti výrobnjej haly LIGNA s.r.o.  
Objekt: Strešný plášť  
Časť:

Dátum: 5.2.2018  
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV

### Práce a dodávky HSV

9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	013	978071411	Odsekanie a odstránenie izolácie stropov z dosiek hr. nad 50 mm -0,112 t	m2	966,920		
2	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	115,950		
3	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	115,950		
4	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	463,800		
5	013	979089011	Poplatok za skladovanie	t	115,950		

## PSV

### Práce a dodávky PSV

713

#### Izolácie tepelné

6	713	713141151	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	966,920		
7	631	6314150110	Doska z minerálnej vlny hr. 220 mm	m2	986,260		
8	713	713141151	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	966,920		
9	631	6315206000	Parozábrana	m2	1063,610		
10	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	6,770		

764

#### Konštrukcie klampiarske

11	764	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30st. rš 250 a 330 mm 0,00347t	m	63,300		
12	764	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st. 0,00009t	ks	65,000		
13	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	24,000		
14	764	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm 0,00116t	ks	4,000		
15	764	764751113	Odpadné rúry kruhové rovné z poplastovaného plechu Dn 125 mm	m	36,000		
16	764	764751142	Odpadné rúry výtokové koleno z poplastovaného plechu dn 100 mm	ks	12,000		
17	764	764751152	Odpadné rúry odskok z poplastovaného plech dn 100 mm	ks	12,000		
18	764	764761132	Žľaby podokapné polkruhové R s hákami veľkosť 150 mm	m	126,600		
19	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,280		

767

#### Konštrukcie doplnkové kovové

20	767	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	1051,160		
----	-----	-----------	--	----	----------	--	--

21	138	1383873640	Trapézový plech T50 hr. 1,0 mm s vrstvou proti odkvapávaniu kondenzátu	m2	1103,720		
22	767	767392801	Demontáž krytín striech z plechov nitovaných 0,007t	m2	1051,160		
23	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	7,440		

**Celkom**