

# ZADANIE

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti výrobnjej haly LIGNA s.r.o.  
Objekt: Obvodový plášť  
Časť:

Dátum: 5.2.2018  
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	011	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	64,900		
2	011	625252415	Zateplovací systém extrudovaný polystyrén bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 50 mm	m2	64,900		

#### 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	712,990		
4	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	1425,980		
5	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	712,990		
6	013	9780714111	Odsekanie a odstránenie izolácie stropov z stien hr. nad 50 mm -0,112 t	m2	486,510		
7	013	9790111111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	102,650		
8	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	102,650		
9	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	410,600		
10	013	979089011	Poplatok za skladovanie	t	102,650		

#### 99

#### Presun hmôt HSV

11	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	29,540		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

## PSV

### Práce a dodávky PSV

#### 762

#### Konštrukcie tesárske

12	762	762841821	Demont. obkladov stien, z dosiek 0.045t	m2	973,030		
----	-----	-----------	---	----	---------	--	--

#### 767

#### Konštrukcie doplnkové kovové

13	767	767134802	Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými 0,009t	m2	486,510		
14	767	767421101	Montáž opláštenia stien	m2	505,810		
15	138	1388000100	Sendvičové izolačné panely hr. 100 mm PUR sivá vertikálne vrátane doplnkov	m2	531,100		
16	767	767421101	Montáž opláštenia stien	m2	106,640		
17	138	1388005700	Sendvičové izolačné panely hr. 100 mm výplň minerál.vlna sivá vertikálne EI 30/D1 vrátane doplnkov	m2	106,640		
18	767	7674211011	Striekaná PUR izolácia stĺpov	ks	33,000		
19	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	7,840		

**Celkom**