

STAVEBNÁ ÚPRAVA V SPRCHE NA ZÁKLADE VÝMENY VENTILÁTORA

K35 - ZHOTOVENIE SDK PODHLĎADU

- ZHOTOVENIE SDK PODHLĎADU HLADKÉHO Z DOSÁK URČENÝCH DO VLHKÉHO PROSTREDIA
 - SDK NA OCEĽ. OBOJSTRANNEJ (KRÍŽOVEJ) KONŠTRUKCII
 - SDK VYTMELIŤ, PREBRÚSIŤ, SPOJE SDK DOSIEK PREPÁSKOVAŤ A PREBRÚSIŤ, MAĽBA DO VLHKÉHO PROSTREDIA
 - PRI SDK PODHLĎADE POUŽIŤ AKO PAROZÁBRANU AL FÓLIU S PRELEPENÝMI SPOJMI SYSTÉMOVOU AL PÁSKOU
- POZOR!!! TOTO PREVEDENIE ZREALIZOVAŤ V KAŽDEJ SPRCHE, V KTOREJ DOŠLO K VÝMENE VENTILÁTORA Z DÔVODU ZASTAVENIA DODÁVKY NA SR. TAKÝCHTO SPRCH JE 42 V OBJEKTE INTERNÁTU
- ÚROVEŇ ZNÍŽENIA PODĽADU SA URČÍ NA STAVBE, PREDPOKLAD SVETLEJ VÝŠKY 2400mm

