

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Považany

Obstarávateľ: Obec Považany

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 28.10.2019 09:05:01

Zverejnené: 30.10.2019 10:30:16

Dobrý deň,

Žiadame Vás o doplnenie PD pre rozpočet: Materska škola - Stavebná časť, konkrétne pre položku : Dodávka a montáž vonkajších svietidiel, vrátane napojenia, vysekania rýh pre vedenie kábla v murive a zapravenia, 5 kpl. Nakoľko v priloženej PD nie je uvedený rozsah prác pre danú položku.

Odpoveď:

Položka v rozpočte 62 (dodávka a montáž vonkajších svietidiel, vrátane napojenia, vysekanie rýh pre vedenej kábla v murive a zapravenie) sa jedná o výmenu jestvujúcich vonkajších svietidiel na objekte kus za kus + práce s tými spojené Výkresová dokumentácia Inp a Ilnp pôdorys a pohľady jestvujúci stav a búracie práce položka číslo B15 označuje polohu svietidiel (1x stropné svietidlá so senzorom pohybu osôb nad vstupom do objektu a 1x nástenné svietidlo do bytu a 1x nástenné svietidlo bočný vchod do kotolne a 1x pouličná lampa na fasáde objektu) + položka v rozpočte 142 montážka doska do zateplenia na elimináciu tepelných mostov na zateplenej fasáde.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 29.10.2019 09:22:45

Zverejnené: 30.10.2019 10:28:47

Otázka č. 1

V rozpočte 1.4 Vykurovanie (kotolňa, solár, vykurovanie) pri položke Demontáž rozvodov nad podlahou, nikde nie je uvedený rozsah prác pre danú položku, záujemca žiada o uvedenie rozsah prác pre danú položku.

Odpoveď: 1.4 Demontáž rozvodov nad podlahou - je zrejmé z výkresovej dokumentácie. Otázka č. 2 V rozpočte 1.6 Bleskozvod pri položkách ST10, spona a prieskum nad uzemňovaciu tyč sú 0 množstvá. Záujemca žiada o opravu daného rozpočtu.

Odpoveď: 1.6 Bleskozvod, pri položkách Svorka ST10, spona a Prieskum pod uzemňovaciu tyč sú 0 množstvá - to znamená, že tam nie sú žiadne.