

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia administratívnej budovy - Obecný úrad Ždaňa

Objekt: SO-01-Ústredné vykurovanie - demontáž

Zmena A: Zmena spôsobu ohrevu TUV - 20.4.2017

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD ŽDAŇA

Miesto: ŽDAŇA

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

731 Ústredné kúrenie, kotolne

1			Demontáž kotla oceleového na kvapalné alebo plynne palivá s výkonom nad 40 do 60 kW	ks	2,000					
2			Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m2	ks	2,000					
3			Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie čerpadlom o v. pl.kotla do 5 m2	ks	2,000					
4			Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,712					

732 Ústredné kúrenie, strojovne

5			Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100	m	2,000					
6			Demontáž ohrievača zásobníkového stojateho objemu do 1600 l, - 0,51196t	ks	1,000					
7			Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demontovaného ohrievača objemu do 630 l	ks	1,000					
8			Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l	ks	1,000					
9			Rozrezanie podpernej konštrukcie ohrievača TUV, -0,02700t	súb.	1,000					
10			Rozrezanie podpernej konštrukcie nádrže a nádoby	sub	2,000					
11			Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l (anuloid,exp.nádoba)	ks	2,000					
12			Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej,vypúšťanie vody z nádrže objemu do 100 l (anuloid,exp.nádoba)	ks	2,000					
13			Zloženie odpojenej nádrže z konzol na podlahu objemu nádrže nad 100 do 200 l	ks	1,000					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
14			Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 50	ks	3,000					
15			Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,861					

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

16			Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15	m	25,000					
17			Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	25,000					
18			Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	20,000					
19			Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 50 do DN 80	m	75,000					
20			Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 89 do D 133	m	5,000					
21			Demontáž odvzdušňovacej nádoby a dýzy,odrezanie	ks	2,000					
22			Demontáž príslušenstva potrubia,odrezanie objímky dvojitej do DN 50	ks	15,000					
23			Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 44.5	ks	15,000					
24			Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm	ks	8,000					
25			Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	0,895					

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

26			Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t	ks	3,000					
27			Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, - 0,00110t	ks	1,000					
28			Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	70,000					
29			Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1	ks	2,000					
30			Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	ks	10,000					
31			Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00350t	ks	12,000					
32			Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho, rohových a dvojkovového tlakového pevného	ks	4,000					
33			Demontáž tlakomera so spodným pripojením	ks	1,000					
34			Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 24m	t	0,101					

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

35			Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	5,000					
36			Demontáž vykurovacích telies oceleových článkových	m2	68,000					
37			Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	ks	2,000					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
38			Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	80,000					
39			Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	73,000					
40			Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	0,893					

OST Ostatné

41	R	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	-0,004					
----	---	------	----------------------------	-----	--------	--	--	--	--	--

Celkom