



## LEGENDA MATERIÁLOV

- |  |   |  |                        |
|--|---|--|------------------------|
|  | Obšľavé murivo z porobeonových presných tvármíc 300/249/599 na lepiacu maltu, zateplené expandovaným polystýrenom hr. 100mm |  | Tepelná izolácia       |
|  | Vnútorné nosné murivo z porobeonových presných tvármíc 250/249/599 na lepiacu maltu   |  | Kamenito frakcia 16/32 |
|  | Vnútorné deliace priečky z porobetónových tvármíc 125/249/599 na lepiacu maltu  |  | Hydrizolácia           |
|  | Vnútorné deliace priečky z porobetónových tvarnic 100/249/599, na lepiacu maltu   |  | Pôvodná zemina         |
|  | Vnútorné deliace priečky z porobetónových tvarnic 100/249/599, na lepiacu maltu   |  | Nasypaná zemina        |
|  | Vnútorné deliace priečky z porobetónových tvarnic 100/249/599, na lepiacu maltu   |  | Vystužený železobetón  |
|  | Obvodové steny /hranoly 200x200 mm/   |  | Prostý betón           |

## POZNÁMKY

- základový pásy podopásť kameňom frakcie 16/32
- v základoch vymeť otvory pre prechod potrubia kanalizácie
- podpásť pod základový betón zo zmlineného štrôpiskú zhrnuti na  $h \geq 0,7$
- základový betón betonovať až po uložení ležatých rozvodov kanalizácie

VYHOTOVIL				Ing. JOZEF HANKOVSKÝ			
ZODP. PROJEKTANT				ING. MIROSLAV BENKA-GOČ			
STAVEBNÍK				Obec KUROV, 086 04 KRUŽLOV			
KRAJ PŘEŠOVSKÝ				FORMÁT			
MÍSTO STAVBY		KUROV	PARCELA	CKN 76	ÚČEL	A3	
KOMUNITNÉ CENTRUM V OBCI KUROV						DATUM	10/2017
						ČÍS. ZAKAZKY	
						ČÍS. KÓPIE	
ZÁKLADY						MIERKA	1:75
						ČÍSĽ. VYKRES.	2