

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výstavba nového objektu zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v meste Veľké Kapušany

Obstarávateľ: Mesto Veľké Kapušany

Poradové číslo: 13

Dátum podania: 16.03.2020 09:21:12

Zverejnené: 16.03.2020 14:18:28

Otázka:

Vzhľadom na situáciu ohľadne koronavírusu a prijatých opatrení vládou SR máme nasledovné otázky:

1. Predíži verejný obstarávateľ lehotu na predkladanie ponúk? (odôvodnenie – nie je nutné a potrebné predložiť kvalifikovanú ponuku v aktuálne v stanovenom termíne)
2. Pokiaľ bude odpoveď na predchádzajúcu otázku **NIE, žiadame** verejného obstarávateľa:
 - 2.1. aby bankové záruky boli doručované ako scan a nie originály kontaktnej osobe (obmedzená prevádzka pôšt) – po upokojení situácie budú BZ – originály doručené kontaktnej osobe,
 - 2.2. aby bolo predkladanie ponúk nepodpísaných a neopečiatkovaných (po upokojení situácie uchádzači doručia ponuku podpísanú a opečiatkovanú v rámci inštitútu vysvetľovania ponúk)

Odpoveď: Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk a to nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk

Namiesto: 31.03.2020 10:00

Vid': 16.04.2020 10:00

Podmienky otvárania ponúk

Namiesto: 31.03.2020 10:30

Vid': 16.04.2020 10:30

Ostatné podmienky súťažných podkladov zostávajú nezmenené.

Poradové číslo: 12

Dátum podania: 05.03.2020 08:49:15

Zverejnené: 10.03.2020 14:39:04

Otázka:

dňa 05.02.2020, 06.02.2020, 13.02.2020, 20.02.2020 sme žiadali o vysvetlenie súťažných podkladov, do dnešného dňa t.j. 05.03.2020 nemáme žiadnu odpoveď. Obstarávateľ iba predĺžil lehotu na predkladanie ponuky na 31.03.2020.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ predĺžil lehotu na predkladanie ponúk v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Odpovede na jednotlivé otázky uchádzačov budú zverejňované v súlade s lehotami uvedenými v zákone o verejnom obstarávaní, v prípade potreby verejný obstarávateľ opätovne pristúpi k úprave lehôt tak, aby bol záujemcom vytvorený dostatočný časový priestor pre vypracovanie cenovej ponuky.

Poradové číslo: 11

Dátum podania: 20.02.2020 08:48:01

Zverejnené: 10.03.2020 14:39:04

Otázka:

v objekte SO 01 Hlavný objekt je nesúlad vo výkaze výmer, výpisom okien, výpisom dverí a projektovou dokumentáciou.

- 1) vo výkaze výmer chýba okno 109 (viď. výkaz okien a projektová dokumentácia v.č. A-06 a v.č. A-07). Otázka znie: Okno s označením 109 nie je predmetom oceňovania?
- 2) Výkaz výmer v SO 01 Hlavný objekt - položka číslo 319 - Plastové dvere vstupne s bočným svetlíkom 2750x2900 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM - 1 ks. Tieto dvere vo výpise dverí chýbajú. Žiadame o doplnenie projektovej dokumentácie.
- 3) vo výkaze výmer pri položke číslo 325 je chybné uvedené množstvo 1 ks, podľa projektovej dokumentácie v.č. A-06 a v.č. A-07 a výpisu dverí majú byť 2 ks.
- 4) vo výkaze výmer chýbajú dvere vo výpise označené 202. Otázka znie: Dvere s označením 202 nie sú predmetom oceňovania?
- 5) Vo výpise dverí chýba popis dverí 212. Vo výkresovej časti v A-06 sú dvere 212 v počte 1 ks, vo výkrese A-07 je 1 ks. Celkový počet 2 ks. Vo výkaze výmer v položke číslo 318 - Balkónové dvere plastové otváracie-sklopne, vxš 2750-2660x900 mm, bezpeč. sklo -2ks sú dvere s označením 211 (miestnosť 1.17) a 212 (2.11). Otázka: Dvere s označením 212 v miestnosti číslo 1.09 nie sú predmetom oceňovania?

Odpoveď: Platí výkaz výmer

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výstavba nového objektu zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v meste Veľké Kapušany

Obstarávateľ: Mesto Veľké Kapušany

Poradové číslo: 10

Dátum podania: 19.02.2020 15:25:32

Zverejnené: 10.03.2020 14:39:04

Otázka č. 1:

žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či sú materiály, výrobky, práce, rozmery a množstvá definované v dodaných podkladoch obstarávania vo výkaze výmer v súlade s projektovou dokumentáciou a zároveň v súlade so skutočnosťou.

Odpoveď: V prípade nezrovnalostí platí výkaz výmer.

Otázka č. 2:

V zmysle návrhu zmluvy o dielo čl. III. bod 1.1 "Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi a zhotoviteľ stavenisko prevezme v termíne: do 7 dní odo dňa písomného vyzvania objednávateľa zhotoviteľom." Pýtame sa verejného obstarávateľa, do koľkých dní od účinnosti zmluvy o dielo vyzve objednávateľ zhotoviteľa na prevzatie staveniska?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ nevie presne zadefinovať do koľkých dní od účinnosti zmluvy o dielo vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska, nakoľko uvedená skutočnosť je naviazaná na viacero okolností, ktoré verejný obstarávateľ nevie ovplyvniť (trvanie výkonu kontroly verejného obstarávania, klimatické podmienky a pod.).

Poradové číslo: 9

Dátum podania: 19.02.2020 15:15:13

Zverejnené: 10.03.2020 14:39:04

Otázka:

v zmysle návrhu zmluvy o dielo čl. VI. bod 1 prvá veta "Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela a po odstránení poslednej vady alebo nedorobku zisteného pri preberacom konaní." Podľa zákona je záručná doba na materiál, výrobky a technológie 24 mesiacov. Ak je na obale tovaru, alebo v návode vyznačená iná záručná doba, platí tá, ale nemôže byť kratšia ako 24 mesiacov. Uchádzač neurčuje dĺžku záručnej doby za materiál, výrobky, alebo technológiu. Dĺžku záručnej doby má v kompetencii určovať výrobca. Uchádzač nemôže preberať záväzok za výrobcu. Žiadame preto verejného obstarávateľa o úpravu návrhu zmluvy o dielo v článku VI. bod 1 prvá veta nasledovne: "Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela a po odstránení poslednej vady alebo nedorobku zisteného pri preberacom konaní, pričom na materiály, výrobky a technológie, ktoré tvoria súčasť dodávky diela sa vzťahuje záručná doba podľa uvedených ich výrobcov, min. však 24 mesiacov."

Odpoveď: Verejný obstarávateľ upravil návrh zmluvy.

Poradové číslo: 8

Dátum podania: 18.02.2020 15:58:30

Zverejnené: 10.03.2020 14:39:04

Otázka:

žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie Projektovej dokumentácie - Výpis klampiarskych prvkov.

Odpoveď: Jedná sa o projekt pre stavebné povolenie, ktorý nemá riešiť detaily ani dielenské výkresy.

Poradové číslo: 7

Dátum podania: 13.02.2020 15:36:43

Zverejnené: 10.03.2020 14:39:04

Otázka:

1. je nelogická špecifikácia kábľa

p.č. 10-K-10902365- Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAVY 06/1 kV 4x120 - m - 92,000

p.č. 11-M-341110034200 - Kábel hliníkový NAVY 4x16 - m - 92,000

montážna a materiállová položka spolu nesedia.

Odpoveď: Bolo doplnené vo výkaze výmer, platí výkaz výmer.

2. vo výkaze výmer nie je uvedený rozvádzač

Odpoveď: Bolo doplnené vo výkaze výmer, platí výkaz výmer.

3. situácia nekorešponduje s výkazom výmer, v situácii sú káble medené CYKY -J 4x25 a vo výkaze výmer hliníkové

Odpoveď: Bolo doplnené vo výkaze výmer, platí výkaz výmer.

Ako máme postupovať pri oceňovaní ak nekorešponduje výkaz výmer s projektovou dokumentáciou. Platí predložený výkaz výmer?

Odpoveď: Platí výkaz výmer

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výstavba nového objektu zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v meste Veľké Kapušany

Obstarávateľ: Mesto Veľké Kapušany

Poradové číslo: 6

Dátum podania: 13.02.2020 07:34:15

Zverejnené: 10.03.2020 14:39:04

Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu časti "Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá", výkaz výmer nesúhlasí s projektovou dokumentáciou. Dodávateľ materiálov nevie podľa zadáných podkladov spracovať ponuku.

Odpoveď: Bolo doplnené vo výkaze výmer, platí výkaz výmer.

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 11.02.2020 15:28:05

Zverejnené: 10.03.2020 14:39:04

Otázka:

Prosíme verejného obstarávateľa o zverejnenie projektovej dokumentácie s popisom exteriérového a interiérového zábradlia (rozмеры, detail kotvenia, povrchová úprava).

Odpoveď: Jedná sa o projekt pre stavebné povolenie, ktorý nemá riešiť detaily ani dielenské výkresy.

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 11.02.2020 15:02:32

Zverejnené: 10.03.2020 14:39:04

Otázka č.1:

Prosíme verejného obstarávateľa o zverejnenie dielčích výkresov oceľových prístreškov, nakoľko sme v PD nenašli detail ukotvenia k obvodovému murivu a piliaru, zároveň chýba zväzový/dielčí plán konštrukcie a statický posudok.

Odpoveď: Jedná sa o projekt pre stavebné povolenie, ktorý nemá riešiť detaily ani dielenské výkresy.

Otázka č.2:

Prosíme verejného obstarávateľa o upresnenie údajov, nakoľko v pôdoryse základov chýbajú základy pod piliermi a exteriérovým oceľovým schodiskom.

Z tohto hľadiska vo Výkaze výmer nie sú správne zadane množstvá.

Odpoveď: Bol doplnený výkaz výmer, platí opravený výkaz výmer.

Otázka č.3:

Prosíme verejného obstarávateľa o zverejnenie dielčieho výkresu a statického posudku exteriérového schodiska a detail napojenia na 2.NP.

Potrebovali by sme rozмеры jednotlivých oceľ. prvkov.

Odpoveď: Jedná sa o projekt pre stavebné povolenie, ktorý nemá riešiť detaily ani dielenské výkresy.

Otázka č.4:

Podľa PD nie je navrhnutý základ pod interiérovým schodiskom a napojenie schodiskovej dosky so základom. Prosíme verejného obstarávateľa o vyjadrenie statika.

Odpoveď: Nástupné rameno je uložené na podkladnom betóne hrúbky 150mm, ktorý je vystužený armovacou sieťovinou 8/100x8/100. Pod podkladným betónom bude 500 mm vrstva zhutnenej štrkodrvy, resp. štrkopiesku. Podkladný betón a štrkový vankúš sa opiera o presahujúce základy výt'ahovej šachty a nosnej steny.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výstavba nového objektu zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v meste Veľké Kapušany

Obstarávateľ: Mesto Veľké Kapušany

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 11.02.2020 11:32:01

Zverejnené: 10.03.2020 14:39:04

Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie položiek k stavbe: „1276 - Mesto Veľké Kapušany - Výstavba nového objektu“.

Jedná sa o tieto položky vo VV:

368 M VV2 Dorozumievacie audio zariadenie zariadenie, 9 účastníkov, vrátane tlačidlového tabla, napájacieho zdroja, montážnych rámov a pod.
ks 2,000

369 M VV3 Domáci telefón, biely ks 2,000

370 M VV11 Elektrický zámok - v závislosti od použitých dverí ks 2,000

Otázka č.1:

Z PD nám nie je jasné umiestnenie položky 368. Kde majú byť inštalované? Od ich umiestnenia sa nám následne odvíja aj dĺžka prepoj. káblov a pod.

Je v poriadku počet ks 2,000?

Musí byť pre 9 účastníkov?

Odpoveď: Počet bol upravený vo výkaze a platí výkaz výmer - 4ks

Otázka č.2:

Položka 369 – podľa výkresu z PD sú na 1. NP umiestnené 2 vnútorné videotelefony a na 2.NP rovnako 2 ks. Je teda celkový počet 4 ks, alebo platí VV a teda celkový počet je len 2ks?

Ich umiestnenie platí podľa výkresu?

Odpoveď: Bolo upravené vo výkaze a platí výkaz výmer, 4ks

Otázka č.3:

Položka 370 – elektrozámok – ktoré dvere sa s nimi budú otvárať ?

Odpoveď: Hlavné vchodové.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výstavba nového objektu zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v meste Veľké Kapušany

Obstarávateľ: Mesto Veľké Kapušany

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 06.02.2020 09:10:45

Zverejnené: 10.03.2020 14:39:04

Otázka:

1. Vo výkaze výmer SO 01 Hlavný objekt v p.č. 461 - K - 330030005 - Osobný výťah ORONA 3Gx10 450kg nosnosť - 6 osôb 2 stanice v nerezovom prevedení ks 1,000 je uvedená nosnosť 450 kg.

Pred spracovaním ponuky chcem upozorniť, že výťah nevyhovuje Nariadeniu vlády č. 235/2015 a príslušným normám. Ak bol projekt stavby a stavebné povolenie vytvorené pred účinnosťou zákona a noriem, môže nastať problém pri certifikácii EU.

citujem dodávateľ výťahu:

"Vec : Zmena podmienok pre inštalácie výťahov.

Vážený obchodný partner.

V súvislosti so zavedením smernice Európskeho parlamentu a Rady 214/33/EÚ pre výťahy vykonanej zákonom č. 264 / 1999 Zz. v znení neskorších predpisov a novelizovaným nariadením vlády č. 235/2015 Z.z. platným od 20.4.2016 nastala závažná zmena, ktorá má nezanedbateľný vplyv na projektovanie, výrobu a inštaláciu výťahov na Slovensku aj v celej EÚ. Podľa prílohy č.1. bod 1.2. Nar.vlády č.235/2015 musia všetky výťahy uvedené na trh spĺňať podmienky bodu 1.7. prílohy vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. Znamená to, že všetky výťahy uvádzané na trh musia spĺňať podmienky noriem pre prepravu osôb so zníženou pohyblivosťou a orientácie / tzv. invalidý program /. Minimálna nosnosť výťahu musí byť 630 kg, minimálny rozmer kabíny 1 100 x 1 400 mm, dvojité madlo, sedačka, brailové písmo, zvuková signalizácia atď. Ručné dvere sú zakázané. Zároveň pripomínam, že je potrebné šachty výťahov a výťahové zariadenie navrhovať v súlade s STN EN 80 – 20, STN EN 80 – 21 a STN EN 80 – 50. Tieto normy nadobudnú účinnosť v septembri 2017. Nakoľko sa investičná výstavba plánuje v predstihu, realizácia môže nastať v čase platnosti uvedených noriem."

Žiadame obstarávateľa o súlad s nariadením vlády a príslušnými normami.

Odpoveď:

Projektovaný typ výťahu - osobný výťah ORONA 3G X10, nosnosť 450 kg pre max. 6 osôb, menovitá rýchlosť 1 m/s, pohon lanový, trakčný, frekvenčne riadený, plynulý rozbeh a dojazd. Výťah bol naprojektovaný na základe požiadavky RÚVZ, ktorý bude slúžiť iba na prepravu jedál z kuchyne na II. nadzemné podlažie. Výťah NEBUDE slúžiť na prepravu osôb s obmedzeným pohybom a orientácie. Imobilné deti budú umiestnené v triede na prízemí, kde je zabezpečená bezbariérová komunikácia od vchodu z parkoviska až po vstup do triedy.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 05.02.2020 10:56:24

Zverejnené: 10.03.2020 14:39:04

Otázka:

1.Výkaz výmer pre SO 01 Hlavný objekt - ASR, oddiel VIDEOVRÁTNÍK - je uvedené dorozumievacie audio zariadenie a domáci telefón v 2 ks, projektová dokumentácia uvádza 4 ks.

otázka č. 1: Čo je správne výkaz výmer alebo projektová dokumentácia?

Odpoveď: Správne je PD, výkaz výmer je opravený.

Otázka:

2. V technickej správe sa píše aj o kamerách, ale v nákresoch nie sú zaznačené.

otázka č.2: Majú byť ocenené aj kamery? Ak áno, žiadame doplnenie výkazu výmer.

Odpoveď: Výkaz výmer bol doplnený o kamery.