

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Sanácia oporného múru v k.ú. Turzovka na ceste II/484

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

**Poradové číslo:** 31

**Dátum podania:** 24.03.2020 19:04:31

**Zverejnené:** 25.03.2020 09:45:19

Na otázku č.18 V projektovej dokumentácii sa požaduje nahradenie pôvodného priepustu novým. Vo výkaze výmer sa nenachádzajú položky do ktorých sa odstránenie pôvodného priepustu a následne likvidácia vzniknutého odpadu započítala. *"Doplní obstarávateľ položky do Výkazu výmer, do ktorých sa tieto činnosti potrebné na realizáciu diela podľa poskytnutej dokumentácie ocenia? bolo odpovedané - **"Odpoveď verejného obstarávateľa:** VV je aktualizovaný a bude zverejnený v profile zákazky dňa 20.03.2020".*

*Ak sme odpoveď pochopili správne, očakávali sme doplnenie VV o položky súvisiace s odstránením a likvidáciou starého priepustu. To sa zatiaľ v aktualizovanom VV nestalo. Žiadame teda o doplnenie týchto položiek, resp. uvedenie, kde majú byť tieto práce ocenené.*

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Odstránenie pôvodného priepustu a následne likvidáciu vzniknutého odpadu si uchádzač zahrnie do položky č. 86 (91952-1111). S úctou

**Poradové číslo:** 29

**Dátum podania:** 24.03.2020 07:56:28

**Zverejnené:** 24.03.2020 11:48:03

Vo výkaze výmer sa nenachádza položka na trvalé vodorovné dopravné značenie. Môže ju verejný obstarávateľ doplniť?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** S položkou trvalé vodorovné dopravné značenie uchádzač nemusí počítať, uvedené si zabezpečí Objednávateľ vo vlastnej réžii. S úctou

**Poradové číslo:** 28

**Dátum podania:** 24.03.2020 07:55:47

**Zverejnené:** 24.03.2020 11:48:03

Je možné osadiť po celej dĺžke úseku cestné zvodidlo vzhľadom na šírkové usporiadanie komunikácie a polohy oporného múru?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Áno, je možné, zvodidlá budú osadené v pôvodnej trase. S úctou

**Poradové číslo:** 27

**Dátum podania:** 24.03.2020 07:55:12

**Zverejnené:** 24.03.2020 11:48:03

Môže verejný obstarávateľ upresniť aké bude napojenie nového cestného zvodidla na pôvodné (nábeh, prechodka)? Označenie JSN H 4/N 2 nemá rozmiestnenie stĺpikov po 2m.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Treba v ponuke uvažovať s prechodkou. S úctou

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Sanácia oporného múru v k.ú. Turzovka na ceste II/484

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

**Poradové číslo:** 30

**Dátum podania:** 23.03.2020 18:33:10

**Zverejnené:** 24.03.2020 11:48:03

Dobrý deň.

Týmto žiadame o vysvetlenie a doplnenie SP, resp. VV, konkrétne:

Správne chápeme, nakoľko verejný obstarávateľ, nedoplnil do výkazu výmer materiálovú položku na oceľové zvodidlá, že sa budú demontované zvodidlá naspäť montovať? Alebo budú potrebné nové zvodidlá? Podľa nášho názoru, budú zdemontované zvodidlá nevhodné a momentálne sú značne skorodované.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Áno, budú sa meniť za nové, materiál aj montáž budú zahrnuté v položke č.81 ( 91133-1111)

2. Vo výkaze výmer položka č.81 Zvodidlo oceľ. jednostr. JSN H 4/N 2 so zabaranením stĺpkov pri vzdialenosti 2 m hovorí len o baranení stĺpkov, niektoré sa však podľa nášho názoru budú musieť kotviť do venca. Doplní verejný obstarávateľ položku do VV?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Uvedené si zahrnie uchádzač do položky č.81

3. V Súťažných podkladoch v projektovej dokumentácii je v reze A-A detail po odstránení rozšírenia cesty, kde je zakreslené aj zábradlie okolo kalovej jamy, obstarávateľ nedoplnil túto položku do VV, bude doplnená?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Uvedené si zahrnie uchádzač do položky č.81

4. Položka č. 12 Uloženie do dočasného ochranného násypu počas realizácie prác zahŕňa násyp na odklonenie vody vo vodnom toku, ale bude žiadať verejný obstarávateľ aj jeho preloženie k päte múru? Alebo bude potrebné odvieť na skládku? Ak áno doplní položku do VV?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Keďže musí byť koryto uvedené do pôvodného stavu, materiál bude z predmetného miesta odstránený a ďalšie použitie materiálu nechávame na uchádzačovi.....

5. Nie je chyba vo výkaze výmer ohľadom množstva na materiálovej položke č. 88- Skruž betónová - TBH/80cm (priemer 80cm, výška 50cm, hrúbka 8cm), nám podľa PD vychádza 1 kus a vo výkaze výmer je 10ks? **Odpoveď verejného obstarávateľa:** Položka sa meniť nebude, treba uvažovať s uvedeným množstvom.

Ďakujeme.

S úctou

**Poradové číslo:** 26

**Dátum podania:** 23.03.2020 09:38:54

**Zverejnené:** 23.03.2020 17:24:33

Dobrý deň,

v odpovediach zo dňa 20.03.2020 bol uverejnený nový VV, kde však chýbajú položky 102- projektová dokumentácia a 103- zariadenie staveniska.

Žiadame VO o úpravu VV tak aby bol správny vrátane matematiky .

Ďakujem,

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Verejný obstarávateľ upravil VV o pol. 104 a 105. Upravený VV zverejní v profile zákazky. S úctou

**Poradové číslo:** 24

**Dátum podania:** 19.03.2020 18:34:04

**Zverejnené:** 20.03.2020 13:08:31

Vážený Verejný obstarávateľ žiadam o vysvetlenie nasledujúcich otázok:

**Otázka č. 5 Správne chápeme, keďže obstarávateľ napriek niekoľkým našim žiadam o doplnenie položiek na výrub stromov, odstránenie pŕov, manipuláciu s nimi a pod. odpovedal nejednoznačne, že pokiaľ sa budú uvedené práce skutočne realizovať, budú sa považovať za práce navyš.**

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Platia všetky zmluvné body v návrhu ZoD.

**Otázka č. 6 Ak bude odpoveď obstarávateľa na našu otázku č. 5 záporná, tak v rámci jednoznačného určenia predmetu obstarávania Vás opätovne žiadame o doplnenie uvedených položiek s presnými výmerami.**

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Platia všetky zmluvné body v návrhu ZoD. Upravený VV bude zverejnený v profile dňa 20.03.2020.

S úctou

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Sanácia oporného múru v k.ú. Turzovka na ceste II/484

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

**Poradové číslo:** 25

**Dátum podania:** 19.03.2020 18:29:03

**Zverejnené:** 20.03.2020 13:08:31

Vážený Verejný obstarávateľ, žiadam Vás o vysvetlenie nasledujúcich otázok:

1, Aké skúšky a aký počet budú požadované na realizáciu pilót? Položky súvisiace s výkonom skúšok požadujeme doplniť do VV.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** PIT skúška, ktorá je bežná pre kontrolno skúšobný plán, ktorý musí zhotoviteľ predložiť.

2, Aké skúšky a aký počet budú požadované na realizáciu kotiev? Položky súvisiace s výkonom skúšok požadujeme doplniť do VV.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Položky sú 28537-6113, 28537-6191 Aktivácia kotiev v zmysle noriem so skúškami tak ako ich norma predpisuje. Taktiež musia byť uvedené v kontrolno skúšobnom pláne zhotoviteľa. Prvé 3 prekukazne a zvyšné len kontrolné.

3, Ako bude riešené odvodnenie v časti komunikácie za rímsou, v reze A-A, konkrétne v oblasti medzi kótami 477,74 a 477,55? Chýbajúce položky týkajúce sa tejto problematiky požadujeme jednoznačne doplniť do VV nakoľko je to vec ktorá chýba.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Komunikácia je odvodnená a veniec sa môže upraviť do 2 % spádu, nevidíme dôvod na ďalšie odvodnenie.

4, Ako bude riešené vyústenie tohto odvodnenia cez konštrukciu rímsy, v akých vzdialenostiach bude od seba, je potrebné tieto prestupy zakresliť aj do pôdorysu.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** DTTO ako bod 3.

5, Správne chápeme, keďže obstarávateľ napriek niekoľkým našim žiadostiam o doplnenie položiek na výrub stromov, odstránenie pŕov, manipuláciu s nimi a pod. odpovedal nejednoznačne, že pokiaľ sa budú uvedené práce skutočne realizovať, budú sa považovať za práce navyše?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Platia všetky zmluvné body v návrhu ZoD.

6, Ak bude odpoveď obstarávateľa na našu otázku č. 2 záporná, tak v rámci jednoznačného určenia predmetu obstarávania Vás opätovne žiadame o doplnenie uvedených položiek s presnými výmerami.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Platia všetky zmluvné body v návrhu ZoD. Upravený VV bude zverejnený v profile dňa 20.03.2020. S úctou

**Poradové číslo:** 23

**Dátum podania:** 19.03.2020 14:26:55

**Zverejnené:** 20.03.2020 13:08:31

Vážený Verejný obstarávateľ, žiadam Vás o odpoveď nasledujúcej otázky:

Vo VV je uvedená položka s označením modifikovaný asfalt: Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm Vo vzorovom reze je uvedený ACo 11 I 60 mm, čiže nemodifikovaný asfalt.

**Žiadame o odstránenie rozdielu - položka má byť alebo nemá byť z modifikovaného asfaltu?**

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Odborne spôsobilá firma by mala mať vedomosť, že ACo 11 I. kvalitatívnej triedy je s použitím modifikovaného asfaltu. Položku upraviť podľa vzorového priečného rezu. S úctou

**Poradové číslo:** 22

**Dátum podania:** 18.03.2020 15:04:08

**Zverejnené:** 20.03.2020 13:08:31

Vo výkaze výmer sa nachádza položka

**71. 58492-1110 Dočasné osadenie cest. panelov 672,000 m2**

Vo Výkaze výmer sa nenachádza položka na odstránenie týchto dočasne uložených panelov.

**Otázka:** Doplní obstarávateľ položku na odstránenie dočasne uložených panelov do Výkazu výmer? Ak nedoplní obstarávateľ položku, do ktorej položky máme túto činnosť oceniť?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Ďakujeme za upozornenie položka sa doplnila do výkazu výmer, ktorý bude zverejnený v profile dňa 20.03.2020. S úctou

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Sanácia oporného múru v k.ú. Turzovka na ceste II/484

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

**Poradové číslo:** 21

**Dátum podania:** 18.03.2020 13:19:31

**Zverejnené:** 20.03.2020 13:08:31

Máme za to že pre realizáciu diela podľa PD je potrebné zriadenie vjazdu mechanizácie do potoka Predmieranka. Projektová dokumentácia ani výkaz výmer túto skutočnosť neobsahuje.

**Otázka:** Ako má uchádzač oceniť tieto skutočnosti? Doplní obstarávateľ Projektovú dokumentáciu a Výkaz výmer o tieto činnosti? Bude obstarávateľ súčinný pri povolení na vstup do toku od majiteľov pozemkov a Správcu toku?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** V rámci opatrení mimoriadneho stavu bol urobený vjazd pre kráčajúci bager cca 30 m za koncom múra smerom na Klokočov, kde bol odstránený porast. Tento vjazd je možné použiť avšak nie je spevnený. Ak je potrebný pre realizátora spevnený vjazd pre mechanizáciu realizátor si to musí zohľadniť v cene. Áno, SC ŽSK bude nápomocná pri vybavovaní povolení na vstup do toku od majiteľov a Správcu toku. S úctou

**Poradové číslo:** 20

**Dátum podania:** 18.03.2020 13:18:37

**Zverejnené:** 20.03.2020 13:08:31

6. Vo Výkaze výmer sa nachádza položka

**100. 99999-9905 Ostatné konštrukcie a práce, HZS 375,000 hod**

Uchádzačom nie je jasné aké nešpecifikované výkony má obstarávať na mysli a z toho dôvodu nie je jednoznačne dané ocenenie tejto položky ani preberanie a následná fakturácia.

**Otázka:** Stanoví obstarávateľ jednoznačne čo sa má oceniť do tejto položky? Ak nie nebolo by vhodné danú položku vypustiť z Výkazu výmer, prípadne ju nahradiť položkou s jednoznačnejším stanovením činnosti?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** V tejto položke je zohľadnená hodinová zúčtovacia sadzba ak bude potrebné riadenie dopravy robotníkmi počas presunu mechanizácie alebo čistenia svahu od porastu a stromov. S úctou

**Poradové číslo:** 19

**Dátum podania:** 18.03.2020 13:16:58

**Zverejnené:** 20.03.2020 13:08:31

Vo Výkaze výmer sa nachádza položka

**74. 59796-1110 Rigol dláždený zo žľabkových prefabrikátov, škáry z cem. malty, lôžko zo štrkopiesku m 114,000**

Obstarávateľ v poskytnutej projektovej dokumentácii nešpecifikoval parametre a rozmery žľabkových prefabrikátov, čo je dôležité aby uchádzači mali rovnakú oceňovaciu základňu.

**Otázka:** Vyšpecifikuje obstarávateľ parametre a rozmery žľabkových prefabrikátov?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Môžeme uvažovať žľab TBM 110-33. S úctou

**Poradové číslo:** 18

**Dátum podania:** 18.03.2020 13:15:41

**Zverejnené:** 20.03.2020 13:08:31

V projektovej dokumentácii sa požaduje nahradenie pôvodného priepustu novým. Vo výkaze výmer sa nenachádzajú položky do ktorých sa odstránenie pôvodného priepustu a následne likvidácia vzniknutého odpadu započítala.

**Otázka:** Doplní obstarávateľ položky do Výkazu výmer, do ktorých sa tieto činnosti potrebne na realizáciu diela podľa poskytnutej dokumentácie ocenia?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** VV je aktualizovaný a bude zverejnený v profile zákazky dňa 20.03.2020. S úctou

**Poradové číslo:** 17

**Dátum podania:** 18.03.2020 13:14:57

**Zverejnené:** 20.03.2020 13:08:31

Vo výkaze výmer sa nachádzajú položka 85. Skruž betónová - TBH/80cm (priemer 80cm, výška 100cm, hrúbka 8cm) a 86. Skruž betónová - TBH/80cm (priemer 80cm, výška 50cm, hrúbka 8cm) na zriadenie nového priepustu pod vozovkou. Máme zato že tento materiál nie je vhodný na zriadenie priepustu pod vozovku, nakoľko neplní statickú funkciu, ktorá je požadovaná na ležaté potrubné vedenia v komunikácii.

**Otázka:** Vymení obstarávateľ vo Výkaze výmer materiál na zriadenie priepustu?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Skruže je potrebné uvažovať Železobetónové popis v TS teda TZh / 800mm, prosíme zohľadniť vo výkazoch vašich položiek. S úctou

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Sanácia oporného múru v k.ú. Turzovka na ceste II/484

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

**Poradové číslo:** 15

**Dátum podania:** 18.03.2020 13:13:46

**Zverejnené:** 20.03.2020 13:08:31

V doplnenom reze vozovkou sa nachádza popis „Vymeniť obrusnú vrstvu v celej šírke sanovaného úseku,..“ Pod novú Obrusnú vrstvu je potrebné aplikovať Spojovací postrek .V novom Výkaze výmer však obstarávateľ túto skutočnosť nezohľadnil zvýšením výmery.

**Otázka:** Opraví obstarávateľ výmeru Spojovacieho postreku vo výkaze výmer?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Ďakujem za upozornenie, položka sa doplnila do výkazu výmer, ktorý bude zverejnený v profile zákazky dňa 20.03.2020. S úctou

**Poradové číslo:** 16

**Dátum podania:** 18.03.2020 13:12:44

**Zverejnené:** 20.03.2020 13:08:31

V doplnenom reze vozovkou sa nachádza popis „Vymeniť obrusnú vrstvu v celej šírke sanovaného úseku,..“ V novom Výkaze výmer však obstarávateľ túto skutočnosť nezohľadnil zvýšením výmery.

**Otázka:** Opraví obstarávateľ výmeru Obrusnej vrstvy ACo11-I vo výkaze výmer?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Ďakujem za upozornenie, položka sa doplnila do výkazu výmer, ktorý bude zverejnený v profile zákazky dňa 20.03.2020. S úctou

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Sanácia oporného múru v k.ú. Turzovka na ceste II/484

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

**Poradové číslo:** 14

**Dátum podania:** 17.03.2020 19:03:07

**Zverejnené:** 19.03.2020 09:34:20

Dobrý deň, žiadame Verejného obstarávateľa vysvetliť nasledujúce otázky:

1. Ako bude možné postupovať zmysle zmluvných podmienok, keď vo VV nebudú položky, ktoré charakterizujú množstvo a jednotkovú cenu? Preto žiadame doplniť do VV predmetné položky, tak aby bola možnosť daný objem oceniť

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** V prípade, že množstvá materiálov počas realizácie prác nebude totožné s predloženým množstvom uvedeným v súťažnom VV, bude toto riešené formou dodatku (odpočet, resp. prípočet).

2. Ako ďaleko je Pozemkový a lesný odbor od staveniska ?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Pozemkový a lesný odbor sa nachádza v meste Čadca, treba niekedy zvážiť, či pokladať takéto otázky alebo použiť vyhľadávač Google: <https://www.minv.sk/?pozemkovy-a-lesny-odbor-32>

3. Realizáciu presúvate do suchého obdobia , môžete teda definovať jednoznačne začiatok realizácie?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Jedná sa o mimoriadnu situáciu, stavebné práce treba začať okamžite, ako to dovoľia poveternostné podmienky.

4. Bude hladina počas suchého obdobia taká, aby bolo možné založiť základ predsadeného múru? Ide nám o ten základ 680x600 mm, pretože podľa doterajších našich skúseností sa domnievame, že štrková ohrádka nebude fungovať v súčasnom období.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** V suchom období by štrková ohrádka mala postačovať.

5. Na otázku „ako bude riešený detail napojenia odvodňovacích rebier na odvodňovací rigol ktorý vedie do kalovej šachty , keď podľa výpočtov uvedených vo VV je hĺbka odvodňovacích rebier taká , že neumožňuje plynulé napojenie na tento rigol ale vychádza pod úroveň rigolu , potom detail vo výkrese č.6 „ detail po odstránení rozšírenia cesty „ je potrebné dať na pravú mieru vo vzťahu ku odvodňovacím rebrám „, sme dostali odpoveď že to bude riešiť realizačná PD , požadujeme opätovne od VO doriešenie konkrétného detailu pretože nie je možné podľa terajšieho stavu stanoviť reálnu cenu za realizáciu .

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Bude riešené v realizačnej dokumentácii.

6. Žiadame doplniť rezy odvodňovacích rebier pri predpokladanom pokryve poloskalnej horniny od 0,5 – 2m, tak aby priečny rez kopíroval tvar horniny – tak ako ste uviedli v odpovedi .

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Bude riešené v realizačnej dokumentácii .

7. V rámci našej otázky 12 a Vašej odpovedi žiadame doplniť položku do VV pre vŕtanie pilót v hornine triedy 5, pretože zápis v stavebnom denníku neumožňuje od faktúrovať položku, keď nie je súčasťou VV , alebo je spôsob jej fakturácie problematický.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Toto je riešenie havarijného stavu, takéto rozdiely (nepodstatné hovoríme o pár metroch, ktoré budú koordinované s geologickým dozorom) budú riešené zápisom v stavebnom denníku.

8. Mohol by VO doplniť výkresy výstuže , nakoľko navrhnutie spôsobu vystuženia je jedna vec a samotný tvar výstuže je vec druhá?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Bude riešené v realizačnej dokumentácii.

S úctou

**Poradové číslo:** 13

**Dátum podania:** 19.03.2020 07:38:32

**Zverejnené:** 19.03.2020 08:43:27

Vážený Verejný obstarávateľ, žiadam Vás o odpoveď nasledujúcej otázky:

Vo vysvetleniach zo dňa 18.3.2020 sú uvedené 2 výkazy výmer v excel forme. Ktorý z nich má uchádzač vyplniť cenami?

Ďakujem,

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Obidva súbori sú rovnaké. Jeden bol zverejnený ako odpoveď na doručенú otázku v procese vysvetľovania a druhý bol zverejnený ako príloha oznámenia o zmene PHZ. S úctou

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Sanácia oporného múru v k.ú. Turzovka na ceste II/484

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

**Poradové číslo:** 12

**Dátum podania:** 13.03.2020 10:40:26

**Zverejnené:** 18.03.2020 09:14:49

Dobry den,

ziadame vas o odpoved na nasledovnu otazku:

1. V zmysle vysvetleni ma zhotovitel položit ACo 11 obrusnu vrstvu hrubky 60 mm. Vo VV stavby je hr. 40 mm. Poprosime VO o aktualizovanie VV a opravu popisu polozky.
2. Podla zaslaného vzorového priecneho rezu, kde vidiet jednotlivé vrstvy konstrukcie vozovky, sa v konstrukci nachadza aj horná podkladová vrstva ACp 22-I hrubky 80 mm. Je predmetom prác aj podkladka tejto podkladovej vrstvy a ak ano moze VO doplnit VV o tuto polozku a navysit vymeru živičného postreku?

S pozdravom

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Verejný obstarávateľ aktualizoval VV, kde boli zohľadnené Vaše otázky a zverejnil ho v profile zákazky dňa 18.03.2020. S úctou

**Poradové číslo:** 11

**Dátum podania:** 13.03.2020 10:40:13

**Zverejnené:** 18.03.2020 09:14:49

Dobry den,

ziadame vas o odpoved na nasledovnu otazku:

1. V zmysle vysvetleni ma zhotovitel položit ACo 11 obrusnu vrstvu hrubky 60 mm. Vo VV stavby je hr. 40 mm. Poprosime VO o aktualizovanie VV a opravu popisu polozky.
2. Podla zaslaného vzorového priecneho rezu, kde vidiet jednotlivé vrstvy konstrukcie vozovky, sa v konstrukci nachadza aj horná podkladová vrstva ACp 22-I hrubky 80 mm. Je predmetom prác aj podkladka tejto podkladovej vrstvy a ak ano moze VO doplnit VV o tuto polozku a navysit vymeru živičného postreku?

S pozdravom

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Verejný obstarávateľ aktualizoval VV, kde boli zohľadnené Vaše otázky a zverejnil ho v profile zákazky dňa 18.03.2020. S úctou

**Poradové číslo:** 10

**Dátum podania:** 13.03.2020 07:44:34

**Zverejnené:** 18.03.2020 09:14:49

Žiadame verejného obstarávateľa o aktualizovaný výkaz výmer vzhľadom k predchádzajúcim odpovediam.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Verejný obstarávateľ zverejnil dňa 18.03.2020 upravený VV v profile zákazky. S úctou

**Poradové číslo:** 9

**Dátum podania:** 17.03.2020 08:53:08

**Zverejnené:** 18.03.2020 09:06:51

Dobrý deň,

Otázka: Po doložení vzorového priečného rezu boli zistené nezhody s VV. Je to celé akosi zle narátané. Vo VPR je definovaná položka Betón asfaltový, vrstva podkladná AC 22 P I. hr. 80mm, avšak v rozpočte už nie je uvedená. Ak pribudne táto položka bude aj pridaný ďalší Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 čo navýši aj rozpočet.

Vo VV ŠD je hrúbka 35cm na vzorovom reze je 22cm, t.j. malo by tam byť menej m3 štrku.

Bude sa dopĺňať a upravovať VV? Ďakujem za odpoveď.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Áno, verejný obstarávateľ zverejnil dňa 18.03.2020 v profile zákazky upravený VV. S úctou

**Poradové číslo:** 8

**Dátum podania:** 11.03.2020 14:28:05

**Zverejnené:** 12.03.2020 15:03:34

Vážený Verejný obstarávateľ,

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Sanácia oporného múru v k.ú. Turzovka na ceste II/484

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

žiadam Vás o vysvetlenie nasledujúcich otázok:

1 , Disponuje zadávateľ výrubovým povolením na výrub stromov na ploche drenážnych rebier? Pretože na predmetnom území nie sú len kroviny ako to popisuje VV/výkaz výmer/.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Nedisponuje nakoľko je to havarijná situácia a v takom prípade postačuje po výrube do 5 dní oznámenie OU Čadca.

1a, Rovnako žiadame o doplnenie príslušných položiek na výrub stromov, odstránenie pňov a pod.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Podobne ako bod 1. OvZP bude postupovať v zmysle návrhu zmluvných podmienok.

2 , Ako bude organizovaná doprava v danej oblasti počas výrubu porastov z hľadiska bezpečnosti?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Stredom cesty pričom sa bude cesta ručne riadiť a podľa potreby uzatvárať- odporúčame robiť výrub v čase pracovného kludu.

3 , Kde budú odvážané a uskladňované vyrúbané dreviny?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Rozhodne o tom OÚ CA Pozemkový a lesný odbor.

4 , Bude doplnená položka týkajúca sa zvýšenej zvislej manipulácie s výplňovým štrkom pre odvodňovacie rebrá o dĺžke 75m?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Je na záujemcovi čo si dá do ceny.

5 , Ako bude riešené realizácia zakladania stienky s HR=400mm vo vodnom toku?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Je predmetom realizačnej resp. dielenskej dokumentácie, z najväčšou pravdepodobnosťou štrkovou ohrádzkou.

5a, Podľa nás musia byť použité Larsenové steny. Zemný val v koryte s čerpaním vody je nedostatočný. Žiadame o doplnenie chýbajúcej položky vo VV .

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Predpokladá sa realizácia v suchšom období, nosná konštrukcia je pilotová stena, nedomnievame sa, že by niekto bol schopný do koryta tvoreného flyšovým podložím zaradiť štetovnice.

6 , Ako je uvažované preloženie stípa elektrického vedenia ? Bude realizovaný iný stĺp? Pretože technická správa uvádza, že pôvodný stĺp zostane na svojom mieste ale vzhľadom ku jeho polohe, ktorá je zakreslená v tendrovej PD, zasahuje do konštrukcie a zavadzia pri realizácii pilót elektrické vedenie a podľa skutočností sú na toto vedenie napojené objekty. S akým technickým riešením uvažuje PD a aké riešenie schválili elektrárne?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** V čase realizácie oboch pilot predpokladáme, že bude vedenie nízkeho napätia dočasne vypnuté.

6a, Je na túto manipuláciu s elektrickým vedením vyjadrenie dotknutých subjektov? -

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Nie.

7 , Aká je súčasná výška hladiny v predmetnej oblasti realizácie?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Hladina je vysoko závislá od zrážkovej činnosti, neovplyvňuje však realizáciu pilot.

8 , Ako bude riešený detail napojenia odvodňovacích rebier na odvodňovací rigol, ktorý vedie do kalovej šachty? Keď podľa výpočtov uvedených vo VV je hĺbka odvodňovacích rebier taká, že neumožňuje plynulé napojenie na tento rigol, ale vychádza pod úroveň rigolu. Potom detail vo výkrese č. 6 „detail po odstránení rozšírenia cesty,“ je potrebné dať na pravú mieru vo vzťahu ku odvodňovacím rebrám.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Súhlasíme bude riešené v realizačnej dokumentácii.

9 , Žiadame o doplnenie do tendrovej dokumentácie rezy odvodňovacích rebier.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Prepokladá sa premenlivý pokryv poloskalnej horniny, od 0,5- 2 m, pričný rez odvodňovacích rebier bude kopírovať tvar horniny.

10, Žiadame o doplnenie detailu prispôsobenia výškovo odvodňovacieho rigola ku odvodňovacím rebrám a prípadné doplnenie položiek do VV.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** vid bod 8.

11, Je násyp uvedený v položke č. 11 „Uloženie do dočasného ochranného násypu počas realizácie prác“ ako násyp pre odklonenie vody realizovaný priamo vo vodnom toku? -

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Áno.

12, Do výkazu výmer žiadame doplniť vrty pre pilóty v hornine triedy 5, jedná sa o požiadavku PD konkrétne výkres č.6 rez B-B.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Uvedené bude riešené výkonom geologického dozoru a zápisom do st. denníka.

13, Do tendrovej PD žiadame doplniť plán organizácie dopravy /POD/ počas realizácie opravy a to v jednotlivých etapách schválený dotknutými orgánmi.



## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Sanácia oporného múru v k.ú. Turzovka na ceste II/484

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Riešime havarijnú situáciu bude vyhotovený po výbere dodávateľa s ohľadom na jeho potreby.

14, Vzhľadom ku všetkým spomínaným skutočnostiam, že na realizáciu sú potrebné prostriedky a realizačné postupy, ktoré chýbajú vo VV a boli opísané vo viacerých otázkach, nám cena PHZ vychádza nedostatočná. Žiadame o jej prehodnotenie.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Dané riešenie, ktoré navrhuje PD je ekonomicky efektívne. OvZP bude postupovať v zmysle návrhu zmluvných podmienok.

S úctou

**Poradové číslo:** 7

**Dátum podania:** 11.03.2020 13:32:57

**Zverejnené:** 12.03.2020 14:38:44

**Otázka :** u zákazky *Sanácia oporného múru v k.ú. Turzovka na ceste II/484* sa v PD

nenachádza výkres výstuže pilót. Bolo by možné pridať výkres pre presnejšie kalkuláciu rozpočtu?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Verejný obstarávateľ zverejní v profile zákazky - vzorový priečny rez vozovky.

S úctou

**Poradové číslo:** 6

**Dátum podania:** 12.03.2020 11:59:46

**Zverejnené:** 12.03.2020 14:31:57

Vážený Verejný obstarávateľ,

žiadam Vás o vysvetlenie nasledujúcej otázky:

**Možubyt' 3 pramencové lanové kotvy nahradené tyčovými s priemerom vrtu max.156 mm?**

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Áno je prípustná alternatíva za predpokladu, že tyčová kotva musí spĺňať všetky návrhové parametre lanovej kotvy.

S úctou

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Sanácia oporného múru v k.ú. Turzovka na ceste II/484

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

**Poradové číslo:** 5

**Dátum podania:** 11.03.2020 15:34:18

**Zverejnené:** 12.03.2020 14:29:49

Vážený Verejný obstarávateľ,

žiadam Vás o vysvetlenie nasledujúcich otázok:

**Otázka č. 1** Žiadame obstarávateľa o doplnenie položky na realizáciu dočasnej plošiny a lešenia, z ktorej by sa dalo realizovať vŕtanie kotiev ako aj debnenie ŽB kotevného prahu zo strany potoka.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Realizácia vŕtania kotiev je predpokladaná z komunikácie. Pomocné konštrukcie si zohľadní realizátor vo svojej cene.

**Otázka č. 2** V častiach kde je oporný múr porušený – vypadané bloky kameňa, hrozí pri odpažení vrstov počas betonáže pilót, nekontrolované vytekanie betónu do potoka. Žiadame o prehodnotenie navrhovaného riešenia.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Je vecou technologického postupu zhotoviteľa aby tomu zabránil.

**Otázka č. 3** Pri dodržaní navrhovaného riešenia hrozí pri vŕtaní pilót v tesnej blízkosti oporného múru ďalšie vypadávanie kamenných blokov a degradácia múru. Žiadame o prehodnotenie navrhovaného riešenia.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Je vecou technologického postupu zhotoviteľa. Pred realizáciou je potrebné overiť hrúbku prefabrikovaného múru.

S úctou

**Poradové číslo:** 4

**Dátum podania:** 12.03.2020 11:07:37

**Zverejnené:** 12.03.2020 14:25:44

Vážený Verejný obstarávateľ, žiadam Vás o vysvetlenie nasledujúcej otázky:

**Bude do VV doplnená položka týkajúca sa pracovných lavičiek , potrebných pre realizáciu lanových kotiev?**

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** V návrhu je uvažovaná technológia vŕtania kotiev z cesty. Pokiaľ sa uvažuje s inou technológiou zahrnúť si do svojej ceny.

S úctou

**Poradové číslo:** 3

**Dátum podania:** 11.03.2020 14:29:40

**Zverejnené:** 12.03.2020 14:23:20

Vážený Verejný obstarávateľ, žiadam Vás o vysvetlenie nasledujúcich otázok:

**Otázka č. 1** 68 57713-1111 Betón asfaltový, vrstva ohrusná hr.40 mm m2 429,600 Aká asfaltová zmes sa má použiť na ohrusnú vrstvu? Žiadame o presnú špecifikáciu.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Ohrusná vrstva: ACo11-I z modifikovaného asfaltu tr.I HR.60mm STN EN 13108-5

**Otázka č. 2** 69 57716-5125 Asfaltový betón , vrstva ložná hr. 70 mm m2 429,600 Aká asfaltová zmes sa má použiť na ložnú vrstvu? Žiadame o presnú špecifikáciu.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Ložná vrstva: ACL 16-I HR.70mm z modifikovaného asfaltu tr.I STN EN 13108-1

**Otázka č. 3** 61 56712-2114 Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 150 mm m2 429,600 Aký druh CBGM sa má použiť v rámci tejto položky? C5/6 alebo C12/15?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Kamenivo spevnené cementom CBGM C8/10 HR. 150 mm STN 73 6124

S úctou

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Sanácia oporného múru v k.ú. Turzovka na ceste II/484

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

**Poradové číslo:** 2

**Dátum podania:** 10.03.2020 10:56:06

**Zverejnené:** 12.03.2020 13:57:59

Dobry den,

tymto vas chceme poziadat o zodpovedanie nasledovnych otazok:

1. Mohol by verejny obstaravatel poslat vzorovy priecny rez vozovkou kde budu zrejmé jednotlivé vrstvy konstrukcie vozovky. Pripadne mohol by VO určiť pre danu triedu zatazenia komunikacie jednotlivé druhy asfaltových zmesi pre položky c. 68 a 69 vykazu vymer a taktiez určiť druh cementom stmelenej vrstvy (pevnostnu triedu a pod.) pre položku c. 61. Uvedene ma vyrazny vplyv na cenu.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Verejný obstarávateľ požaduje nasledovné druhy asfaltov:

Obrusná vrstva: ACo11-I z modifikovaného asfaltu tr.I HR.60mm STN EN 13108-5

Ložná vrstva: ACL 16-I HR.70mm z modifikovaného asfaltu tr.I. STN EN 13108-1

Kamenivo spevnené cementom CBGM C8/10 HR. 150 mm STN 73 6124

2. V konstrukcii povodnej komunikacie, ktora sa ma odstranit, je dovodne sa domnievat, ze bude cementom stmelena vrstva. Vo VV stavby nie je nikde položka Odstránenie podkladu a krytu z betonu prostého príslušnej hrúbky. V prípade ak sa dana vrstva v konstrukci nachadza, moze jej odstránenie VO doplnit do VV vratane odvozov a likvidacie odpadu? Uvedene ma vyrazny vplyv na cenu.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Odstránenie podkladu a krytu z betónu nepredpokladáme. ZoD a súťažné podklady riešia prípadné zmeny počas výstavby.

3. Predmetom položky c. 72 je montáž, prenájom a demontáž dočasného dopravného značenia. V PD sa projekt organizácie výstavby alebo dopravy nenachadza. Keďže ide o stavbu s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie (§ 9 ods. 1 písm. i) vyhl. 453/2000) mala by PD obsahovať POV. Mohol by VO uvedeny POV zaslať príp. ak ide o bodové zavady mohol by VO zaslať vzorovu schému dočasného dopravného značenia podľa ktorej by bola organizovaná doprava. Uvedene ma vyrazny vplyv na cenu.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Organizácia dopravy je popísaná v technickej správe, citujeme z TS: Cesta musí byť počas realizácie prác prejazdná v jednom jazdnom pruhu (napr. vrtné súpravy a ďalšie strojné mechanizmy navrhnuť tak, aby bola vždy umožnená premávka v jednom jazdnom pruhu). PD bola aktualizovaná o schému dočasného dopravného značenia, ktoré bolo zverejnené v profile zákazky dňa 12.03.2020.

4. Mohol by VO zaslať projekt statiky (vykresy vystuže) tykajucich sa položiek c. 33, 54, 58 a 77 vykazu vymer pre správne nacenenie položiek.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Množstvo ocele sú uvedené vo VV, predpokladáme, že uchádzač je odborne spôsobilý a vie štandardne navrhnuť spôsob vystuženia. V prípade, že množstvo ocele počas realizácie prác nebude totožné s predloženým množstvom uvedeným v súťažnom VV, bude toto riešené formou dodatku (odpočet, resp. prípočet). Dopracovanie projektovej dokumentácie (statický posudok, výkres výstuže prvkov) si uchádzač nacení do položky „náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby“ a uvedené dokumenty predloží investorovi pred zahájením prác.

S úctou

**Poradové číslo:** 1

**Dátum podania:** 10.03.2020 10:45:40

**Zverejnené:** 11.03.2020 13:11:23

**Otázka č.1:** u *zákazky Sanácia oporného múru v k.ú. Turzovka na ceste II/484* sa vo VV nachadza :

72 58492-1145 Montáž, prenájom a demontáž dočasného dopravného značenia kus 1,000 0,00

Táto položka neurčuje presné DDZ a ani v projektovej dokumentácii. Bude pridaný výkres v ktorom je vykreslené DDZ?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Verejný obstarávateľ zverejňuje v profile zákazky výkres dočasného dopravného značenia. S úctou