

Stavba: : PRESTAVBA BUDOVY ZÁVODNÉHO KLUBU NA KOMUNITNÉ
CENTRUM V OBCI MORAVSKÉ LIESKOVÉ

Investor : Obec MORAVSKÉ LIESKOVÉ, Moravské Lieskové 657,
916 42 Moravské Lieskové

Miesto stavby : Moravské Lieskové 10, p.č. 4381/3 k.ú. Moravské Lieskové

Projekt stavby pre stavebné povolenie

D.1.8 Hlasová signalizácia požiaru


Zoznam materiálu

Vypracoval : Ing. Arpáš Gabriel
K výstavisku 526/2, Trenčín

Kontroloval : Ing. Peter Čahoj
Prusy č.188, Bánovce N/B

Dátum : 06/2018

Číslo vyhotovenia



Zoznam materiálu

Stavba: PRESTAVBA BUDOVY ZÁVODNÉHO KLUBU NA KOMUNITNÉ CENTRUM V OBCI MORAVSKÉ LIESKOVÉ
 Časť: D.1.8 Hlasová signalizácia požiaru

Strana 1 / 2

Por.č	Položka ceníka	Typ materiálu	Mer.j.	Počet		Dodávka	Materiál		Montáž	
							Cena/Kus	Spolu mat.	Cena/Kus	Spolu
		<u>Dodávka zariadenia - Hlasová signalizácia požiaru</u>								
		Ústredňa HSP, Esser Variodyn D1 Comprio								
1.		19" rack 12U	ks	1						
2.		VARIODYN ® D1 Comprio 4-8 , Esser 583940	ks	1						
3.		Ručný mikrofón Esser 583308	ks	1						
4.		Výkonový zosilňovač 4XD250B pre Comprio, so vstavaným dobíjačom akumulátorov, Esser 580243	ks	1						
5.		Akumulátor 12V/105Ah	ks	2						
6.		Káblová sada pre napájanie 24V DC Comprio, Esser 583414	ks	1						
7.		Káblová sada pre akumulátory pre VARIODYN D1 Comprio, Esser 583413	ks	1						
8.		Vstupný kábel DOM- zosilňovač, 0,5m zelený, Esser 583491	ks	2						
9.		Výstupný kábel 2 zesilňovače - DOM, Esser 583477.21	ks	1						
10.		Záložný kábel RC22, Esser 583422.21	ks	1						
11.		Digitálna stanica hlásateľa DCS 15, Esser 583501.RE	ks	1						
12.		Patch kábel, F/UTP Cat 6, cca 20m	ks	1						
		Reproduktory podľa EN 54								
13.		Podhládový reproduktor podľa EN54, 6/3/1,5W, LSC-506	ks	27						
14.		Nástenný reproduktor podľa EN54, 6/3/1,5W, 582470	ks	8						
15.		Zaves. repro. DELK 130/10PP1 EN 54-24 5m kabel, 581171	ks	8						
16.		Ukončovací modul linky EOL, 583496	ks	3						
		Kabeláž								
17.		Kábel - JE-H(st)H-V 4x2x0,8	m	15						
18.		Kábel - NHXH FE180/E30 2x1,5	m	300						
19.		Kábel U/UTP Cat 5e.	m	0						
		Úložný materiál								
20.		Evakuačná svorkovnica	ks	43						
21.		Protipožiarna príchytka pre jeden kábel priemeru 10mm	ks	990						
22.		Skrutka ku nehorľavej príchytke	ks	990						
23.		Protipožiarné upchávky, utesnenie prestupu kábla požiarne deliacou konštrukciou vr. Materiálu (malta, tmel a pod)	m2	0,5						
		Rezanie a sekacie práce								
24.		Rezanie drážok pre uloženie kabeláže pod omietkou (š=20mm, hl=40mm)	m	40						
25.		Prieraz medzi podlažiami do 80x300 betón	ks	1						
26.		Prierazy stenou/vŕtanie (všetky vŕtania pre celé HSP)	kmpl	1						
		Dokončovacie práce								
27.		Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	4						
28.		Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3, 10 m	m2	4						
29.		Malby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad	m2	4						

Zoznam materiálu

Stavba: PRESTAVBA BUDOVY ZÁVODNÉHO KLUBU NA KOMUNITNÉ CENTRUM V OBCI MORAVSKÉ LIESKOVÉ
 Časť: D.1.8 Hlasová signalizácia požiaru

Strana 2 / 2

Por.č.	Položka	Typ materiálu	Mer.j.	Počet		Dodávka	Materiál		Montáž	
	ceníka						Cena/Kus	Spolu mat.	Cena/Kus	Spolu
		Ostatné práce								
30.		Konfigurácia ústrední a systému	kpl.	1						
31.		Komplexné skúšky	kpl.	1						
32.		Zaškolenie obsluhy	kpl.	1						
33.		Odborná prehliadka a skúška	kpl.	1						
34.		Projekt skutkového vyhotovenia	kpl.	1						
35.		Dopravné náklady	kmp	1						