

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina**

**II. ETAPA**

**Časť 01 - SO06, SO07 a SO10**

JKSO

EČO

Miesto

k.ú. Snina

Objednávateľ Mesto Snina

Projektant ARGO – PK s.r.o., Snina

Zhotoviteľ

Spracoval

IČO

IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m

Počet

Náklady / 1 m

Počet

Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV: Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV: Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M": Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22
Dátum a podpis		Pečiatka		24	DP 20 % z H
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)
				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka			

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Zhotovitel'**

26 Dodávky objednatel'a

27 Kízavá doložka

28 Zvýhodnenie

Dátum a podpis

Pečiatka

**Stavba:**           **Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina, Časť 01 - SO06, SO07 a SO10**

Objednávateľ:   Mesto Snina

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:           k.ú. Snina

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	KČ
	<b>II. etapa</b>							
06	SO 06 - Obnova jazierka, kamenný domček+ drevené mólo, vŕtana studňa							
OJ	Obnova jazierka							
KD	Kamenný domček + drevenné mólo							
VS	Vŕtaná studňa							
07/II	SO 07 - Komunikácie a spevnené plochy							
10/II	SO 10 - Revitalizácia zelene							

**Celkom**

# ZADANIE

**Stavba:** Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina, II.etapa  
**Objekt:** II. etapa  
**Podčasť:** Obnova jazierka

Objednávate Mesto Snina

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Snina

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV** **Práce a dodávky HSV** 0,000  
**1** **Zemné práce** 0,000

1	R	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	105,000		0,000
2	R	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	55,195		0,000
3	R	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1312,500		0,000
4	R	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1312,500		0,000
5	001	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1312,000		0,000
6	001	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3936,000		0,000
7	R	167102102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1312,000		0,000
8	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2624,000		0,000
9	001	173103102	Uloženie netriedených sypanín z hornín tr.1 až 4 do prechodových vrstiev vodných nádrží, pre všetky miery zhutnenia vodorovnej šírky vrstvy nad 2,5 m	m3	129,500		0,000
10	583	583310000600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	216,265		0,000
11	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1295,000		0,000
12	R	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	792,000		0,000

**2** **Zakladanie** 0,000

13	R	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného frakcie 32 až 63 mm	m3	3,550		0,000
14	R	279351101	Debnenie základových múrov jednostranne zhotovenie-dielce	m2	23,760		0,000
15	R	279351102	Debnenie základových múrov jednostranne odstránenie-dielce	m2	23,760		0,000

**3** **Zvislé a kompletne konštrukcie** 0,000

16	R	311211144	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku jednostranne lícované na maltu MC-15	m3	5,500		0,000
----	---	-----------	---	----	-------	--	-------

## ZADANIE

**Stavba:**      Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina, II.etapa  
**Objekt:**        II. etapa  
**Podčasť:**      Obnova jazierka

Objednávate Mesto Snina

Zhotoviteľ:

Miesto:          k.ú. Snina

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
17	R	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	6,400		0,000
18	R	327501111	Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého pre múry a valy	m3	16,800		0,000
<b>4            Vodorovné konštrukcie</b>							0,000
19	321	464511111	Pohádzka dna alebo svahov akejkoľvek hrúbky z riečného kameniva ( guľatina )	m3	194,250		0,000
<b>99           Presun hmôt HSV</b>							0,000
20	321	998332011	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné rybničné a ostatné	t	676,24		0,000

**PSV                      Práce a dodávky PSV** 0,000  
**711                      Izolácie proti vode a vlhkosti** 0,000

21	711	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PV fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarom spoju	m2	1295,000		0,000
22	283	283220003300	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1 mm, pre izoláciu záhradných jazierok, rybníkov, iných vodných plôch	m2	1489,250		0,000
23	711	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	1295,000		0,000
24	693	693110001200	Geotextília polypropylénová 300g/m2, netkaná	m2	1489,250		0,000
25	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	2,585		0,000

**763                      Konštrukcie - drevostavby** 0,000

26	R	763751220	Drevená tesársky zbíjaná lávka pre pešiac atyp., dub / borovica 5,00x2,40*1,10 (viď špecifikácia mat.lávka č.1) d+m	súb	1,000		0,000
27	R	763751221	Drevená tesársky zbíjaná lávka pre pešiac atyp., dub / borovica 3,00x,825*1,10 (viď špecifikácia mat.lávka č.2) d+m	súb	1,000		0,000
28	R	763751222	Drevená tesársky zbíjané mólo pre pešiac atyp., dub / 5,00x,3,00x2,82 (viď špecifikácia drevené mólo) d+m	súb	1,000		0,000

**Celkom** 0,000

# ZADANIE

**Stavba:** Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina, II.etapa  
**Objekt:** II. etapa  
**Podčasť:** Kamenný domček + drevenné mólo

Objednávate Mesto Snina

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Snina

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV** **Práce a dodávky HSV** 0,000  
**1** **Zemné práce** 0,000

1	R	131101102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, m 100 do 1000 m3	m3	13,330		0,000
2	R	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3	m3	7,614		0,000
3	R	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	7,614		0,000
4	R	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	20,944		0,000
5	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,944		0,000
6	R	171209005	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo na skládku	t	14,000		0,000
7	R	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,240		0,000

**2** **Zakladanie** 0,000

8	R	212532111	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	2,700		0,000
9	R	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	21,500		0,000
10	R	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného frakcie 32 až 63 mm	m3	0,768		0,000
11	R	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,828		0,000
12	R	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,025		0,000
13	R	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	5,837		0,000
14	011	279100001-R	Prestup cez základovú konštrukciu do 600/250 mm	ks	2,000		0,000

**3** **Zvislé a kompletne konštrukcie** 0,000

15	011	311271303	Murivo nosné z tenkých presných vybroliovaných betónových tvárnic hr. 300 mm	m3	3,660		0,000
16	011	311275751	Murivo nosné z tvárnic s P+D a kapsou hr. 300 PKD 490x250x300	m3	7,440		0,000
17	R	317166151	Samonosný preklad , šírky 150 mm, výška 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	6,000		0,000

**4** **Vodorovné konštrukcie** 0,000

18	R	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železo tr. C 16/20	m3	0,691		0,000
19	R	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	5,120		0,000

## ZADANIE

**Stavba:**      Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina, II.etapa  
**Objekt:**        II. etapa  
**Podčasť:**      Kamenný domček + drevenné mólo

Objednávate Mesto Snina

Zhotoviteľ:

Miesto:          k.ú. Snina

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
20	R	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	5,120		0,000
21	R	417361221	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	0,055		0,000
22	011	417391122	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním Kombidoskou KD-2	m2	3,440		0,000
23	591	591530000100	Drevocementová doska s polystyrénom KD-2/25, rozmer 25x2000x500 mm, drevocementová vrstva hr. 5 mm	m2	3,612		0,000
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							0,000
24	011	611466024	Príprava vnútorného podkladu stropov, podkladný náter	m2	8,160		0,000
25	011	611466056	Vnútorná omietka stropov jadrová, vápennocementová	m2	8,160		0,000
26	011	611466113	Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová, silikátová	m2	8,160		0,000
27	011	612462024	Príprava vnútorného podkladu stien, podkladný náter	m2	32,320		0,000
28	011	612462056	Vnútorná omietka stien jadrová, vápennocementová	m2	32,320		0,000
29	011	612462117	Vnútorná omietka stien štuková, štuková stierka	m2	7,200		0,000
30	011	612463113	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová, silikátová	m2	25,120		0,000
31	011	622463024	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter	m2	32,980		0,000
32	011	622463056	Vonkajšia omietka stien jadrová, vápennocementová	m2	32,980		0,000
33	011	622463117	Vonkajšia omietka stien štuková, štuková stierka	m2	32,980		0,000
34	R	631312411	Mazanina z betónu prostého tr.C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,816		0,000
35	R	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	1,200		0,000
36	011	632450315	Cementová samonivelizačná stierka, pevne spojená s podkladovou konštrukciou hr. 25 mm	m2	0,816		0,000
37	R	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	1,000		0,000
38	553	5533190001	Oceľové dvere exteriér., dvojkazetové, povrch. úprava-imitácia dreva vr. oceľ. zárubne 1000x1970 L	ks	1,000		0,000
39	R	642943112	Osadenie a montáž oceľového uholníkového rámu s oceľovým poklopom plochy otvoru od 2,5 do 4 m2	ks	1,000		0,000

# ZADANIE

Stavba: Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina, II.etapa  
 Objekt: II. etapa  
 Podčasť: Kamenný domček + drevenné mólo

Objednávate Mesto Snina

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Snina

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
40	553	5534371561	Oceľový poklop 2,40x1,20 m vrátane oceľového rámu	ks	1,000		0,000
41	553	5534371571	Oceľový rebrík 600/1900 d+m	ks	1,000		0,000
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							0,000
42	R	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	20,160		0,000
43	R	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	20,160		0,000
44	R	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	20,160		0,000
45	R	953941212	Osadenie oceľ. okennej mreže	ks	2,000		0,000
46	553	55391530012	Oceľová ochranná mreža 700/700	m	2,000		0,000
<b>99 Presun hmôt HSV</b>							0,000
47	R	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovových výšky do 6 m	t	44,342		0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							0,000
<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							0,000
48	R	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	12,300		0,000
49	245	245620001200	Náter asfaltový penetračný pre betóny, omietky, asfaltové pásy	kg	4,000		0,000
50	R	711111002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	12,300		0,000
51	111	1116315601	Náter lak asfaltový lak pre betóny, omietky, asfaltové pásy	kg	9,000		0,000
52	R	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	8,680		0,000
53	245	245620001200	Náter asfaltový penetračný pre betóny, omietky, asfaltové pásy	kg	3,000		0,000
54	711	711131106	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	12,800		0,000
55	283	283230002700	Nopová HDPE fólia proti zemnej vlhkosti radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	14,720		0,000
56	R	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	8,680		0,000
57	111	1116315601	Náter lak asfaltový lak pre betóny, omietky, asfaltové pásy	t	0,007		0,000
58	R	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	12,300		0,000



# ZADANIE

**Stavba:** Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina, II.etapa  
**Objekt:** II. etapa  
**Podčasť:** Kamenný domček + drevenné mólo

Objednávate Mesto Snina

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Snina

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
59	628	6283221000	Pás ťažký asfaltový v 60 s 35 Hydrobit alebo ekvivalent	m2	14,145		0,000
60	R	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	8,680		0,000
61	628	6283221000	Pás ťažký asfaltový v 60 s 35 Hydrobit alebo ekvivalent	m2	10,416		0,000
62	R	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,160		0,000
		<b>713</b>	<b>Izolácie tepelné</b>				0,000
63	713	713142111	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prilep asfaltom	m2	3,900		0,000
64	283	283750000400	Doska XPS hr. 20 mm, zateplenie soklov suterénov, podláh, striech	m2	3,978		0,000
65	R	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,176		0,000
		<b>762</b>	<b>Konštrukcie tesárske</b>				0,000
66	R	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-220 cm2	m	84,360		0,000
67	605	6051590100	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranol akost' I dĺžky 200-375cm 100x120,140mm	m3	0,352		0,000
68	605	6051590900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranol akost' I dĺžky 200-375cm 120x120,140,180mm	m3	1,122		0,000
69	605	6051592500	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranol akost' I dĺžky 200-375cm 160x160,180,220mm	m3	0,110		0,000
70	762	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, r. krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	22,340		0,000
71	605	6051013100	Drevo ihličnaté neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.24-32mm x š.170-240mm	m3	0,869		0,000
72	762	762341021	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	2,850		0,000
73	605	6051013100	Drevo ihličnaté neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.24-32mm x š.170-240mm	m3	0,165		0,000
74	762	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	33,510		0,000
75	605	605330001400	Laty zo smreku akost' I prierez do 25 cm2 dĺ. 2010-3000 mm	m3	0,088		0,000
76	762	762421302	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	16,160		0,000
77	762	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový roš	m	41,500		0,000

## ZADANIE

**Stavba:** Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina, II.etapa

**Objekt:** II. etapa

**Podčasť:** Kamenný domček + drevenné mólo

Objednávate Mesto Snina

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Snina

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
78	605	605330001400	Laty zo smreku akosť I prierez do 25 cm <sup>2</sup> dl. 2010-3000 mm	m3	0,115		0,000
79	R	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,636		0,000
<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>							0,000
80	764	764211202	Krytiny hladké z medeného Cu plechu, z tabúľ 2000 x 1000 mm, sklon nad 30° do	m2	24,750		0,000
81	764	764222220	Oplechovanie z medeného Cu plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	17,200		0,000
82	764	764248211	Snehové lapače lopatkové z medeného Cu plechu, dĺžky 500 mm	ks	28,000		0,000
83	R	764293210	Hrebeň strechy z medeného Cu plechu, r.š. 250 mm	m	13,500		0,000
84	R	764352203	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	18,560		0,000
85	764	764454253	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	5,600		0,000
86	764	764711112	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, r.š. 160 mm	m	1,200		0,000
87	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,347		0,000
<b>765 Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>							0,000
88	765	765901041	Strešná fólia od 22° do 35°, na krokvy	m2	22,500		0,000
89	765	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,004		0,000
<b>766 Konštrukcie stolárske</b>							0,000
90	760	766621265	Montáž okien drevených kompletizovaných	m	4,800		0,000
91	611	611110001400	Drevené okno jednokridlové, sklopné, 600x600 mm	ks	2,000		0,000
92	760	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000		0,000
93	611	611560000200	Parapetná doska plastová, šírka 200 mm, komôrková vnútorná	m	1,200		0,000
94	R	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,024		0,000
<b>771 Podlahy z dlaždíc</b>							0,000
95	771	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 300 mm	m	11,600		0,000
96	597	5976498257	Dlaždice keramické 300x150 mm , matná, úprava	m2	1,740		0,000
97	771	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného veľ. 300 x 300 mm	m2	8,160		0,000

## ZADANIE

**Stavba:**      **Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina, II.etapa**  
**Objekt:**       **II. etapa**  
**Podčasť:**     **Kamenný domček + drevenné mólo**

Objednávate Mesto Snina

Zhotoviteľ:

Miesto:          k.ú. Snina

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
98	597	5976498256	Dlaždice gres keramické 200/200 (300/300) , matná úprava	m2	8,160		0,000
99	R	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,548		0,000
<b>782      Dokončovacie práce a obklady z kam.</b>							0,000
100	782	782111120	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 25 mm z remienkov	m2	32,980		0,000
101	583	5838514102	Doska obkladová fasádna - prírodný kameň hr. 10 mm	m2	32,980		0,000
102	R	998782101	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	3,650		0,000
<b>783      Dokončovacie práce - nátery</b>							0,000
103	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	72,000		0,000
<b>784      Dokončovacie práce - maľby</b>							0,000
104	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnný podkladov výšky do 3,80 m	m2	40,480		0,000
105	784	784453271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podk jemnozrnný na schodisku výšky do 3,80 m	m2	40,480		0,000

**Celkom**

0,000

# ZADANIE

**Stavba:** Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina, II.etapa  
**Objekt:** II. etapa  
**Podčasť:** Vŕtaná studňa

Objednávate Mesto Snina

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Snina

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV** **Práce a dodávky HSV** 0,000  
**1** **Zemné práce** 0,000

1	R	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	20,000		0,000
2	R	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	7,000		0,000
3	R	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr súdržných - ručným náradím	m3	40,000		0,000
4	R	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	21,000		0,000
5	R	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	21,000		0,000
6	R	134702401	Výkop pre vodárenskú studňu spúšťanú do 4 m2 v horn. 1 až 4 do 10 m	m3	9,000		0,000
7	R	141721111	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6 m, vonk. priem. do 63 mm, vrátane PE potrubia DN 50	m	111,000		0,000
8	R	141721113	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm, vrátane PE potrubia DN 100	m	21,000		0,000
9	R	141721115	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 125 do 160mm vrátane potrubia DN 125	m	96,000		0,000
10	R	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	97,000		0,000
11	R	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 2000	m3	16,000		0,000
12	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,000		0,000
13	R	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,000		0,000
<b>4</b>				<b>Vodorovné konštrukcie</b>			0,000
14	R	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	15,000		0,000
15	R	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000		0,000

# ZADANIE

Stavba: Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina, II.etapa  
 Objekt: II. etapa  
 Podčasť: Vŕtaná studňa

Objednávate Mesto Snina

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Snina

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
16	592	5922470220	Vyrovnávací prstenec, ako napr. TBW 625/100	ks	1,010		0,000
17	R	452311131	Ložko z betónu pod betónové kocky v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	7,000		0,000
18	R	452384113-R	Montáž a dodávka - dlažobné kocky z betónu 500x500x100mm	ks	115,000		0,000
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							0,000
19	R	617452201	Omietky stien šachiet štvorhranných a viachranných hladené hladidlom oceľovým	m2	5,000		0,000
20	R	625454111	Potery stropov šachiet hr.25 mm, hladené hladidlom dreveným	m2	5,000		0,000
<b>8 Rúrové vedenie</b>							0,000
21	R	851261121-R	Montáž + dodávka lapača strešných splavenín DN 100	m	4,000		0,000
22	R	877313122-R	Montáž a dodávka bočného plastového vtoku ako napr. Topwet DN 100 s ochrannou mriežkou	ks	1,000		0,000
23	R	877313123-R	Montáž a dodávka šachtovej mreže ako napr. TWZ 400x400x130mm	ks	1,000		0,000
24	R	877353122-R	Montáž a dodávka tvaroviek na potrubí z PE ENP DN 100	ks	1,000		0,000
25	R	877353123-R	Montáž a dodávka tvaroviek na potrubí z PE ENP DN 100	ks	1,000		0,000
26	R	879172199-R	Montáž a dodávka tvaroviek PVC na kanalizáciu	ks	37,000		0,000
27	R	891153111-R	Montáž a dodávka potrubia DN 25	ks	37,000		0,000
28	R	891163111-R	Montáž a dodávka ventilu guľového DN 25	ks	2,000		0,000
29	R	891163221-R	Montáž a dodávka spätného ventilu ako napr. Ve 3030 DN 25	ks	1,000		0,000
30	R	891173111-R	Montáž a dodávka spätného ventilu ako napr. Ve 3038 DN 25	ks	3,000		0,000
31	R	891183111-R	Montáž a dodávka posúvača ako napr. Ve 3040 DN 25	ks	2,000		0,000
32	R	891186331-R	Montáž a dodávka manometra 0-1MPa	ks	2,000		0,000
33	R	891213111-R	Montáž a dodávka vypúšťacieho ventilu DN 15	ks	2,000		0,000
34	R	891261111-R	Montáž a dodávka posúvača DN 100	ks	1,000		0,000
35	R	891351111-R	Montáž a dodávka ponorného čerpadla Q=0,3 l/s H=40 m v.s. (komplet s elktropanelom, sondami atď.)	ks	2,000		0,000
36	R	891372121-R	Montáž a dodávka kanalizačného potrubia PVC DN 100	m	4,000		0,000
37	R	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	148,000		0,000

## ZADANIE

**Stavba:**      **Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina, II.etapa**  
**Objekt:**       **II. etapa**  
**Podčasť:**     **Vŕtaná studňa**

Objednávate Mesto Snina

Zhotoviteľ:

Miesto:          k.ú. Snina

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
38	R	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky kanalizačného potrubia DN 100 alebo 125	m	121,000		0,000
39	R	894302161	Steny šachiet armatúrnych hrúbky 200 mm zo železobetónu vodostavebného C 20/25	m3	1,000		0,000
40	R	894302193	Príplatok k cene za pre steny armatúrnej hrúbky steny do 200 mm	m3	1,000		0,000
41	R	894401111	Osadenie betónových skruží rovných a prechodových	ks	4,000		0,000
42	592	5922470050	Skruž betónová prechodová D1000/v.600 15-100 bez stupaciek	ks	1,010		0,000
43	592	5922470170	Skruž betónová rovná 1000/1000-S bez stupaciek	ks	3,030		0,000
44	R	894411311-R	Osadenie a dodávka železného poklopu štvorcového 600x600 mm so zámkom	ks	1,000		0,000
45	R	894414111-R	Osadenie a dodávka železobetónového dielca pre šachty, skruž základová	ks	2,000		0,000
46	R	894421111-R	Zriadenie a dodávka šachiet prefabrikovaných 1,15x1,45x1,55m vrátane krycej dosky	ks	1,000		0,000
47	R	894421112-R	Zriadenie a dodávka šachiet prefabrikovaných 1,55x1,55x1,9m vrátane krycej dosky	ks	2,000		0,000
48	R	894601111	Výstuž šachiet armatúrnych z betonárskej ocele 10 216	t	0,050		0,000
49	R	899103111-R	Osadenie a dodávka poklopu poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg kruhového priemeru 600mm	ks	3,000		0,000
50	R	899201111-R	Osadenie a dodávka mreže 400x400mm ako napr. TVZ	ks	1,000		0,000
51	R	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	232,000		0,000
52	R	899911112-R	Osadenie a dodávka rebríka oceľového v=2,55m	ks	1,000		0,000
53	R	899911114-R	Osadenie a dodávka rebríka v= 1450mm	ks	1,000		0,000
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>					<b>0,000</b>
54	R	998275115	Presun betónových prefabrikátov a presun mikrotunelovacej súpravy	km	375,000		0,000
55	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	71,000		0,000

**Celkom**

**0,000**

# ZADANIE

Stavba: Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina, II.etapa  
 Objekt: II. etapa  
 Časť: SO 07 - Komunikácie a spevnené plochy

Objednávate Mesto Snina

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Snina

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV** **Práce a dodávky HSV** 0,000  
**1** **Zemné práce** 0,000

1001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	258,102		0,000
2001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	77,431		0,000
3001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	21,181		0,000
4001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine	m3	6,354		0,000
5001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	178,849		0,000
6001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1251,943		0,000
7001	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z horniny tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	178,849		0,000
8001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	357,698		0,000
9001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	100,434		0,000
10001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	525,560		0,000
11001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	615,000		0,000

**2** **Zakladanie** 0,000

12011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/3	m3	58,043		0,000
13011	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	318,019		0,000
14011	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	318,019		0,000

**3** **Zvislé a kompletne konstrukcie** 0,000

15015	318271003-R	Oporný múrik z blokových kamenných tvárnic, hr.250 mm , popis podľa PD	m2	117,600		0,000
160211	348181112-R	Zábradlie z tvrdého dreva, trvalé, pri vzdialenosti stĺpikov nad 1000-2500 mm s výplňou	m	54,000		0,000

**5** **Komunikácie** 0,000

## ZADANIE

**Stavba:**      Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina, II.etapa  
**Objekt:**        II. etapa  
**Časť:**          SO 07 - Komunikácie a spevnené plochy

Objednávate Mesto Snina

Zhotoviteľ:

Miesto:          k.ú. Snina

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
17	221	564801112	Podklad zo štrkodrviny fr.4-8 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	403,74		0,000
18	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny fr.8-16 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	403,74		0,000
19	221	567114211	Ukončenie dlažby betónovým lôžkom pod hranou dlažby	m2	198,562		0,000
20	221	596911144	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2	m2	525,560		0,000
21	592	5921950710	Zámková betónová dlažba ( ref. kvalita GRANIKO ) hr. 60 mm, popis podľa PD	m2	173,074		0,000
22	592	5921950711	Zámková betónová dlažba ( ref. kvalita NOSTALIT ) , popis podľa PD	m2	357,742		0,000
		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				0,000
23	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	541,554		0,000
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				0,000
		<b>762</b>	<b>Konštrukcie tesárske</b>				0,000
24	762	762222140-R	Drevenná lávka dĺžka 3,00 m, šírka 1,8 m	ks	1,000		0,000
25	762	762222141-R	Drevenná lávka dĺžka 5,00 m, šírka 2,4 m	ks	1,000		0,000
26	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,088		0,000
		<b>Celkom</b>					0,000



# ZADANIE

Stavba: Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina, II.etapa  
 Objekt: II. etapa  
 Časť: SO 10 - Revitalizácia zelene

Objednávate Mesto Snina

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Snina

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV** **Práce a dodávky HSV** 0,000  
**1** **Zemné práce** 0,000

1:001	112101102	Odstránenie stromov do priemeru 500 mm motorovou pílou	ks	47,000	0,000
2:001	112201102-R	Odstránenie pŕov frézovaním, priemeru nad 300 do 500 mm	ks	52,000	0,000
3:001	122201401	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3	m3	93,000	0,000
4:001	122201409	Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	m3	27,900	0,000
5:001	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	3,225	0,000
6:001	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	0,968	0,000
7:001	162401412	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	47,000	0,000
8:001	162401422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	94,000	0,000
9:001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	93,000	0,000
10:001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	186,000	0,000
11:001	162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	47,000	0,000
12:001	162501422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	94,000	0,000
13:001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	93,000	0,000
14:583	583310002300	Hlinité štrkodry frakcia 0-4 mm	t	186,000	0,000
15:001	174201202	Zásyp jám po pŕoch výkopkov nad 300 do 500 mm	ks	105,000	0,000
16:231	180402111	Založenie trávniku parkového výšvom v rovine do 1:5	m2	2493,333	0,000
17:005	0057211100	Trávnové semeno	kg	74,800	0,000
18:231	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	1,000	0,000

## ZADANIE

**Stavba:**      **Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina, II.etapa**  
**Objekt:**       **II. etapa**  
**Časť:**          **SO 10 - Revitalizácia zelene**

Objednávate Mesto Snina

Zhotoviteľ:

Miesto:          k.ú. Snina

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
19	231	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2493,333		0,000
20	231	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo svahu do 1:5	m2	2493,333		0,000
21	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo svahu do 1:5	m2	2493,333		0,000
22	231	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2493,333		0,000
23	231	184102117	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 800 do 1000 mm	ks	1,000		0,000
24	026	0265535200	Lipa - Tilia platyphyllos, výška 400 – 500 cm, na kmienku 15 cm, šírka 200 – 250 cm	ks	1,000		0,000
25	231	184806114	Rez stromu presvetľovaním, netŕňového priem. koruny nad 6 do 8 m	ks	7,000		0,000
26	231	185803211	Povalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2493,333		0,000
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>					0,000
27	011	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/2	m3	3,225		0,000
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>					0,000
28	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	193,145		0,000
<b>OST</b>		<b>Ostatné</b>					0,000
<b>001</b>		<b>Ostatné</b>					0,000
29	R	999000001	Odpadkový kôš pre psie exkrementy	ks	2,000		0,000
30	R	999000002	Nádoba na odpadky	ks	11,000		0,000
31	R	999000003	Sektorová lavička	ks	11,000		0,000
		<b>Celkom</b>					0,000