




IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Obchodné meno/názov: Construction s.r.o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: registrovaný v OR OS Trenčín odd: Sro, vl. č.19375/R

Adresa sídla: Nadlice 64, 956 32
Korešpondenčná adresa: Nadlice 64, 956 32
Zastúpený: Ľubomír Kováčik, konateľ
Ing. Miroslav Kováčik, konateľ

IČO: 31106064
DIČ: 2021284166
IČ DPH: SK2021284166
Bankové spojenie: Uni Credit Bank Czech republic and Slovakia a.s
Číslo účtu: 
IBAN: 

Kontaktná osoba vo veciach súvisiacich s verejným obstarávaním:
Ing. Zuzana Kováčiková



CENOVÁ PONUKA


Názov zákazky:

Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier Átriových domkov - bloky C, E, M
Referenčné číslo: 345/2020

Časť č.: I.: Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier Átriových domkov - blok C

Obsah:

1. Identifikačné údaje
2. Zoznam dôverných informácií
3. Potvrdenie o zložení zábezpeky
4. Doklady a dokumenty k preukázaniu splnenia podmienok účasti - Čestné vyhlásenie
5. Návrh Zmluvy o dielo
6. príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer
7. príloha č. 2 - Harmonogram
8. príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov – čestné vyhlásenie
9. príloha č. 4 - Zoznam kvalifikovaných osôb




Harmonogram stavby "UK v Bratislave - Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych ja

Kód položky	Popis	Mesiac							Týždeň											
		Týždeň							Deň											
									27. T					28. T						
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20-02-002-P	UK v Bratislave - Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier Átriových domkov - bloky C, E, M		01.07.2020	20.08.2020	51,00	133 807,50	934,001	0,000												
Rozpočet	Blok C		01.07.2020	20.08.2020	51,00	133 807,50	934,001	0,000												
3. Zadanie s výkazom	na		01.07.2020	20.08.2020	51,00	133 807,50	934,001	0,000												
D1	Práce a dodávky HSV		01.07.2020	20.08.2020	51,00	26 642,21	775,271	0,000												
3	Zvislé a kompletné konštrukcie		01.07.2020	20.08.2020	51,00	4 706,94	57,921	0,000												
317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu,pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	01.07.2020	20.08.2020	51,00	717,94	12,243	53,000												
342272102	Priečky z tvárnic na MC-5 a tenkovrst.maltu hr.100mm	m2	01.07.2020	20.08.2020	51,00	2 869,25	45,678	107,660												
342272102s	Predsadená inštal.stena a doplnenie steny jadra,z tvárnic na lep.maltu hr.100mm	m2	01.07.2020	20.08.2020	51,00	910,66	0,000	14,850												
388381111r	Zvýšený beton.prah,sokel v=176mm,vrátane debnenia/pre sprchové dvere/	m	01.07.2020	20.08.2020	51,00	209,09	0,000	8,400												
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		01.07.2020	20.08.2020	51,00	10 521,89	163,146	0,000												
612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky ryhy	m2	01.07.2020	20.08.2020	51,00	33,11	1,639	2,800												
612451111	Vnúťorná cement.omietka stien hrubá zatretá - pod obklady	m2	01.07.2020	20.08.2020	51,00	4 205,05	0,000	331,864												
631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.80 mm - pre podlahy ozn.P3	m3	01.07.2020	20.08.2020	51,00	330,96	0,000	2,501												
632451023	Vyrovňavací poter podláh hr.30 mm až 40mm - pre podlahy ozn.P1+P2	m2	01.07.2020	20.08.2020	51,00	1 934,59	0,000	93,400												
642942111	Osadenie ocefového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	01.07.2020	20.08.2020	51,00	4 018,17	161,506	53,000												
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		01.07.2020	20.08.2020	51,00	11 413,39	554,204	0,000												
941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	01.07.2020	20.08.2020	51,00	465,67	14,492	146,070												
952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	01.07.2020	20.08.2020	51,00	677,33	47,328	146,070												
962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	01.07.2020	20.08.2020	51,00	80,93	4,411	26,897												
962031133.	Búranie inštal.priečok z tehál hr.do150 mm	m2	01.07.2020	20.08.2020	51,00	54,37	0,000	18,075												
962031134.	Búranie steny jadra z tehál,tvárnic hr.do100 mm	m2	01.07.2020	20.08.2020	51,00	71,05	0,000	34,643												
963032819s	Búranie betonových soklíkov sprchy, výš.12cm,šír.10cm	m	01.07.2020	20.08.2020	51,00	34,92	0,000	9,450												
965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka,keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	01.07.2020	20.08.2020	51,00	299,44	21,509	129,570												
776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	01.07.2020	20.08.2020	51,00	54,04	3,977	16,500												
974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hl. 70 mm a š. do 70 mm -0,009 t	m	01.07.2020	20.08.2020	51,00	94,84	7,640	40,000												
965043320	Búranie podkladov pod dlažby,z mazanín,betón s poterom hr.do 100 mm -2,200 t	m3	01.07.2020	20.08.2020	51,00	610,98	0,000	3,736												
965043420	Búranie podkladov mazanín,betón s poterom,hr.do 150 mm -2,200 t	m3	01.07.2020	20.08.2020	51,00	628,63	0,000	4,689												
968062455	Vybúranie drevených alebo kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	01.07.2020	20.08.2020	51,00	1 022,95	69,502	57,918												
968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	01.07.2020	20.08.2020	51,00	38,21	2,597	53,000												
978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek keram.vnúťorných	m2	01.07.2020	20.08.2020	51,00	1 748,88	118,826	214,876												
979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	01.07.2020	20.08.2020	51,00	633,89	51,082	57,916												
979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	01.07.2020	20.08.2020	51,00	1 332,47	107,376	173,748												
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	01.07.2020	20.08.2020	51,00	830,17	34,634	57,916												
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - do20km	t	01.07.2020	20.08.2020	51,00	503,99	7,703	1 100,404												
979082111	Vnúťrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	01.07.2020	20.08.2020	51,00	639,62	51,545	57,916												
979082121	Vnúťrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	01.07.2020	20.08.2020	51,00	143,75	11,583	115,832												

979091000r	Poplatok za uloženie sute a vybúraných hmôt na vybrané skládky	t	01.07.2020	20.08.2020	51,00	1 447,26	0,000	57,916	
D2	Práce a dodávky PSV		01.07.2020	20.08.2020	51,00	86 635,45	158,731	0,000	
711	Izolácie proti vode a vlhkosti		01.07.2020	20.08.2020	51,00	10 108,78	114,968	0,000	
711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena,pre ozn.P3+pod priečky šír.pásu 130mm	m2	01.07.2020	20.08.2020	51,00	40,96	0,525	40,282	
711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná pritavením	m2	01.07.2020	20.08.2020	51,00	338,09	8,499	40,282	
711462301	Zhotovenie tekutej izolácie proti povrchovej vode na ploche vodorovnej 2x - pod dlažbu,ozn.P1+P2	m2	01.07.2020	20.08.2020	51,00	3 430,30	36,834	93,400	
711463301	Zhotovenie tekutej izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej na ploche zvislej - pre sprchy	m2	01.07.2020	20.08.2020	51,00	5 761,85	69,110	152,100	
711413116r	Tesniaca rohová páska pre tekutú izoláciu	m	01.07.2020	20.08.2020	51,00	156,15	0,000	57,600	
711495200.	Montáž PE folie do podláh	m2	01.07.2020	20.08.2020	51,00	373,30	0,000	124,660	
998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	01.07.2020	20.08.2020	51,00	8,13	0,000	2,650	
713	Izolácie tepelné		01.07.2020	20.08.2020	51,00	258,52	1,876	0,000	
713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh 1x polozenie - pre ozn.P3	m2	01.07.2020	20.08.2020	51,00	256,29	1,876	31,260	
998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	01.07.2020	20.08.2020	51,00	2,23	0,000	1,400	
721	Zdravotechnika		01.07.2020	20.08.2020	51,00	30 551,39	0,000	0,000	
721000725	Zdravotechnika - dod.+montáž	súb	01.07.2020	20.08.2020	51,00	30 551,39	0,000	1,000	
731	Ústredné kúrenie		01.07.2020	20.08.2020	51,00	5 649,37	0,000	0,000	
731000735	D+M Ustredné kúrenie	kpl	01.07.2020	20.08.2020	51,00	5 649,37	0,000	1,000	
766	Konštrukcie stolárske		01.07.2020	20.08.2020	51,00	8 738,99	16,551	0,000	
766661112	Montáž drev.dvier kompl.otvár.do ocel.zárubne 1-krídl.šír.do 0,8m	ks	01.07.2020	20.08.2020	51,00	8 061,30	0,000	53,000	
766669111	Montáž dverných krídiel kompletiz.,dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvere jednokrídlové	ks	01.07.2020	20.08.2020	51,00	284,45	16,551	53,000	
766812111d	Montáž kuchynskej linky drevenej - pracovnej dosky s výrezom pre drez	ks	01.07.2020	20.08.2020	51,00	323,91	0,000	6,000	
766812820	Demontáž kuchynskej linky drevenej alebo kovovej do 1500 mm	ks	01.07.2020	20.08.2020	51,00	68,60	0,000	6,000	
998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	01.07.2020	20.08.2020	51,00	0,73	0,000	0,800	
771	Podlahy z dlaždíc		01.07.2020	20.08.2020	51,00	5 710,98	0,000	0,000	
771575109r	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu 330x330mm,vč.prech.líšt	m2	01.07.2020	20.08.2020	51,00	5 214,86	0,000	124,660	
771589795	Priplatok k cene za škárovanie ,vč.materiálu	m2	01.07.2020	20.08.2020	51,00	478,85	0,000	124,660	
998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	01.07.2020	20.08.2020	51,00	17,28	0,000	3,900	
781	Dokončovacie práce a obklady		01.07.2020	20.08.2020	51,00	24 395,57	0,000	0,000	
781415014.0	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek keram. kladených do tmelu veľ. 150x150 mm	m2	01.07.2020	20.08.2020	51,00	22 085,23	0,000	602,639	
781590790	Priplatok za škárovanie vnút.ker.obkladov,vč.mater.	m2	01.07.2020	20.08.2020	51,00	2 304,85	0,000	602,639	
998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	01.07.2020	20.08.2020	51,00	5,50	0,000	2,200	
783	Dokončovacie práce - nátery		01.07.2020	20.08.2020	51,00	579,24	25,336	0,000	
783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr./zárubne/ syntetické dvojnás. 1x s emailov.	m2	01.07.2020	20.08.2020	51,00	422,88	18,153	48,484	
783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr./zárubne/ syntetické - základný	m2	01.07.2020	20.08.2020	51,00	156,36	7,182	48,484	
784	Dokončovacie práce - maľby		01.07.2020	20.08.2020	51,00	642,61	0,000	0,000	
784413301	Penetrácia stien a stropov miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	01.07.2020	20.08.2020	51,00	179,46	0,000	208,435	
784452371.	Maľby z maliarskych zmesí tekutých,jednofarebné dvojnásobné s bielym stropom v miestn. výšky do 3,80 m	m2	01.07.2020	20.08.2020	51,00	463,14	0,000	208,435	
D3	M		01.07.2020	20.08.2020	51,00	20 529,84	0,000	0,000	
21-M	Elektromontáže		01.07.2020	20.08.2020	51,00	12 239,57	0,000	0,000	
210200100r	D+M Elektroinštalácií+revízna správa - predb.inf.c.	súb	01.07.2020	20.08.2020	51,00	12 239,57	0,000	1,000	
24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení.		01.07.2020	20.08.2020	51,00	8 290,27	0,000	0,000	
240100200r	D+M Vetranie - inf.c.	súb	01.07.2020	20.08.2020	51,00	8 290,27	0,000	1,000	

dier Átriových domkov - bloky C, E, M"

[illegible]



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

UK v Bratislave - Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier
Átriových domkov - bloky C, E, M

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

13.2.2020

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	6 928,78	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	28 003,70	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	32 293,91	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	54 341,54	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	12 239,57			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		133 807,50	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
						23	Súčet 7, 12, 19-22	133 807,50
Dátum a podpis			Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 133 807,50	26 761,50
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)	160 569,00
						E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ						27	Kľzavá doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka					

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: UK v Bratislave - Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier Átriových domkov - bloky C, E, M

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.2.2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
20-02-002-P	UK v Bratislave - Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier Átriových domkov - bloky C, E, M	133 807,50	26 761,50	160 569,00	0,00	133 807,50	0,00	0,00	0,00
Rozpočet	Blok C	133 807,50	26 761,50	160 569,00	0,00	133 807,50	0,00	0,00	0,00
3. Zadanie s výkazom	na	133 807,50	26 761,50	160 569,00	0,00	133 807,50	0,00	0,00	0,00
Celkom		133807,50	26761,50	160 569,00	0,00	133 807,50	0,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	UK v Bratislave - Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier Átriových domkov - bloky C, E, M	JKSO	
Názov objektu	Blok C	EČO	
Názov časti	na	Miesto	
		IČO	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	CPV
		13.02.2020	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	6 928,78	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	28 003,70	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	32 293,91	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	54 341,54	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	12 239,57					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		133 807,50	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		133 807,50
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 133 807,50		26 761,50
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		160 569,00
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: UK v Bratislave - Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier Átriových domkov - bloky C, E, M

Objekt: Blok C

Časť: na

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.2.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

26 642,212

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

4 706,939

1	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu, pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	53,000	6,069	321,657
2	5934113000	Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1000 mm	ks	53,000	7,477	396,281
3	342272102	Priečky z tvárnic na MC-5 a tenkovrst. maltu hr.100mm	m2	107,660	26,651	2 869,247
4	342272102s	Predsadená inštal.stena a doplnenie steny jadra, z tvárnic na lep.maltu hr.100mm	m2	14,850	61,324	910,661
5	388381111r	Zvýšený beton.prah,sokel v=176mm,vrátane debnenia/pre sprchové dvere/	m	8,400	24,892	209,093

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10 521,885

6	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rýh	m2	2,800	11,825	33,110
7	612451111	Vnútná cement.omietka stien hrubá zatretá - pod obklady	m2	331,864	12,671	4 205,049
8	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.80 mm - pre podlahy ozn.P3	m3	2,501	132,332	330,962
9	632451023	Výrovnávací poter podláh hr.30 mm až 40mm - pre podlahy ozn.P1+P2	m2	93,400	20,713	1 934,594
10	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	53,000	51,182	2 712,646
11	5533194100	Zárubňa oceľová 60x197x10cm	ks	44,000	24,442	1 075,448
12	5533194500	Zárubňa oceľová 80x197x10cm	ks	9,000	25,564	230,076

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 413,388

13	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	146,070	3,188	465,671
14	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	146,070	4,637	677,327
15	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	26,897	3,009	80,933
16	962031133.	Búranie inštal.priečok z tehál hr.do150 mm	m2	18,075	3,008	54,370
17	962031134.	Búranie steny jadra z tehál, tvárnic hr.do100 mm	m2	34,643	2,051	71,053
18	963032819s	Búranie betonových soklíkov sprchy, výš.12cm, šír.10cm	m	9,450	3,695	34,918
19	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka, keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	129,570	2,311	299,436
20	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	16,500	3,275	54,038
21	974031142	Výsekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hl. 70 mm a š. do 70 mm -0,009 t	m	40,000	2,371	94,840
22	965043320	Búranie podkladov pod dlažby, z mazanín, betón s poterom hr.do 100 mm -2,200 t	m3	3,736	163,539	610,982
23	965043420	Búranie podkladov mazanín, betón s poterom, hr.do 150 mm -2,200 t	m3	4,689	134,065	628,631
24	968062455	Vybúranie drevených alebo kovových dverových zárubní - 0,082 t	m2	57,918	17,662	1 022,948

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: UK v Bratislave - Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier Átriových domkov - bloky C, E, M

Objekt: Blok C

Časť: na

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.2.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	53,000	0,721	38,213
26	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek keram.vnútorých	m2	214,876	8,139	1 748,876
27	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	57,916	10,945	633,891
28	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	173,748	7,669	1 332,473
29	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	57,916	14,334	830,168
30	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - do20km	t	1 100,404	0,458	503,985
31	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	57,916	11,044	639,624
32	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	115,832	1,241	143,748
33	979091000r	Poplatok za uloženie sute a vybúraných hmôt na vybrané skládky	t	57,916	24,989	1 447,263

Práce a dodávky PSV

86 635,448

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

10 108,782

35	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena,pre ozn.P3+pod priečky šír.pásu 130mm	m2	40,282	0,251	10,111
36	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,014	2 203,492	30,849
37	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná pritavením	m2	40,282	4,497	181,148
38	6283221000	Pásky ťažké asfaltové v 60 s 35	m2	46,500	3,375	156,938
39	711462301	Zhotovenie tekutej izolácie proti povrchovej vode na ploche vodorovnej 2x - pod dlažbu,ozn.P1+P2	m2	93,400	24,484	2 286,806
40	2353200400	Tekuté stierkové izolácie, balenie 33,3kg -/ pri spotrebe 3,5kg/m2	kg	326,900	3,498	1 143,496
41	711463301	Zhotovenie tekutej izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej na ploche zvislej - pre sprchy	m2	152,100	25,639	3 899,692
42	2353200400	Tekuté stierkové izolácie, balenie 33,3kg -/ pri spotrebe 3,5kg/m2	kg	532,350	3,498	1 862,160
43	711413116r	Tesniaca rohová páska pre tekutú izoláciu	m	57,600	2,711	156,154
44	711495200.	Montáž PE folie do podláh	m2	124,660	1,982	247,076
45	28300103200	Pe fólia s 10% prekrytím podláh	m2	137,500	0,918	126,225
46	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,650	3,067	8,127

713 Izolácie tepelné

258,517

47	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh 1x polozenie - pre ozn.P3	m2	31,260	0,990	30,947
48	2837636900.	Polystyrén EPS 100 S hr.80 mm	m2	32,000	7,042	225,344
49	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	1,590	2,226

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: UK v Bratislave - Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier Átriových domkov - bloky C, E, M

Objekt: Blok C

Časť: na

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.2.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

721 Zdravotechnika 30 551,390

50	721000725	Zdravotechnika - dod.+montáž	súb	1,000	30 551,390	30 551,390
----	-----------	------------------------------	-----	-------	------------	------------

731 Ústredné kúrenie 5 649,370

51	731000735	D+M Ústredné kúrenie	kpl	1,000	5 649,370	5 649,370
----	-----------	----------------------	-----	-------	-----------	-----------

766 Konštrukcie stolárske 8 738,989

52	766661112	Montáž drev.dvier kompl.otvár.do ocel.zárubne 1-krídl.šír.do 0,8m	ks	53,000	21,041	1 115,173
53	61163037401	Dvere 60-80/197 cm plné,úprava laminát, vrátane kovania a zámku	ks	53,000	131,059	6 946,127
54	766669111	Montáž dverných krídliel kompletiz.,dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvere jednokrídlové	ks	53,000	5,367	284,451
55	766812111d	Montáž kuchynskej linky drevenej - pracovnej dosky s výrezom pre drez	ks	6,000	8,009	48,054
56	61112000d	Drev pracovná doska hr.28mm pre kuchynskú linku	m	9,000	30,651	275,859
57	766812820	Demontáž kuchynskej linky drevenej alebo kovovej do 1500 mm	ks	6,000	11,433	68,598
58	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	0,909	0,727

771 Podlahy z dlaždíc 5 710,983

59	771575109r	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu 330x330mm,vč.prech.lišt	m2	124,660	17,368	2 165,095
60	597640510	Keramická vnútorná dlažba 330x330 mm -inf.c.upresní sa výberom investora !	m2	98,000	22,005	2 156,490
61	5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x11 3 la	m2	33,000	19,037	628,221
62	597120100	AL prechodové lišty	m	25,200	10,518	265,054
63	771589795	Príplatok k cene za škárovanie ,vč.materiálu	m2	124,660	1,495	186,367
64	585821420.	Lepidlo flexi 25kg/bal - cca 4kg/m2	bal	20,000	14,624	292,480
65	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	4,430	17,276

781 Dokončovacie práce a obklady 24 395,573

66	781415014.0	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek keram. kladených do tmelu veľ. 150x150 mm	m2	602,639	20,416	12 303,478
67	5976656000	Obkladačky keramické glazované hladké 150x150 mm trieda oteruvzdornosti III la -inf.c.upresní sa výberom investora !	m2	633,000	15,453	9 781,749
68	781590790	Príplatok za škárovanie vnút.ker.obkladov,vč.mater.	m2	602,639	1,495	900,945
69	585821420.	Lepidlo flexi 25kg/bal - cca 4kg/m2	bal	96,000	14,624	1 403,904
70	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200	2,499	5,497

783 Dokončovacie práce - nátery 579,238

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: UK v Bratislave - Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier Átriových domkov - bloky C, E, M

Objekt: Blok C

Čast': na

Objednávateľ:

Zhotovitel':

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 13.2.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
71	783225100	Nátory kov.stav.doplňk.konstr./zárubne/ syntetické dvojnas. 1x s emailov.	m2	48,484	8,722	422,877
72	783226100	Nátory kov.stav.doplňk.konstr./zárubne/ syntetické - základný	m2	48,484	3,225	156,361

784 **Dokončovacie práce - maľby**

642,606

73	784413301	Penetrácia stien a stropov miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	208,435	0,861	179,463
74	784452371.	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnásobné s bielym stropom v miestn. výšky do 3,80 m	m2	208,435	2,222	463,143

M

20 529,840

21-M Elektromontáže

12 239,570

75	210200100r	D+M Elektroinštalácií+revízna správa - predb.inf.c.	súb	1,000	12 239,570	12 239,570
----	------------	---	-----	-------	------------	------------

24-M Montáže vzduchotechnických zariadení.

8 290,270

76	240100200r	D+M Vetrantie - inf.c.	súb	1,000	8 290,270	8 290,270
----	------------	------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Celkom

#####

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	UK v Bratislave - Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier Átriových domkov - bloky C, E, M	JKSO	
Názov objektu	Blok C	EČO	
Názov časti	Budova_internátu_C	Miesto	
		IČO	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	CPV
		13.02.2020	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	12 239,57	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 239,57	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		12 239,57
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 12 239,57		2 447,91
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		14 687,48
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: UK v Bratislave - Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier Átriových domkov - bloky C, E, M

Objekt: Blok C

Časť: Budova_internátu_C

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.2.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

m.j

Označenie I. Inštačný materiál NN

11 045,659

1	WL...	N2XH-J 5x6	m	40,000	4,743	189,720
		alebo ekvivalent				
2	WL...	N2XH-J 3x2,5	m	30,000	1,634	49,020
		alebo ekvivalent				
3	WL...	N2XH-J 3x1,5	m	210,000	1,214	254,940
		alebo ekvivalent				
5	WL...	N2XH-O 2x1,5	m	50,000	1,047	52,350
		alebo ekvivalent				
6	WL...	CY 10/žž	m	5,000	1,547	7,735
		alebo ekvivalent				
7	WL...	CY 6/žž	m	10,000	1,038	10,380
		alebo ekvivalent				
8	QS...	Spínač Classic ABB tlačidlový 3553-80289 B1	ks	21,000	10,476	219,996
		alebo ekvivalent				
9	Q...	jednopolový spínač kolískový, 250Vac/10A, rad. "1", IP20, DS 1101-1 / SEZ Krompachy	ks	26,000	7,119	185,094
		alebo ekvivalent				
10	XS...	Zásuvka 250Vac/16A, IP20, Z3126 2-násobná Z 3121 / SEZ Krompachy	ks	9,000	7,805	70,245
		alebo ekvivalent				
11	Q...	sporáková prípojka 39563-23, 400Vac/25A, IP20 / ABB	ks	6,000	22,793	136,758
		alebo ekvivalent				
12	EL...	TYP_A	ks	44,000	51,315	2 257,860
		alebo ekvivalent				
13	EL...	Okrúhle LED svetlo s PIR senzorom pohybu 12W, 4000K, 900lm, IP44 - TYP_B	ks	14,000	26,754	374,556
		alebo ekvivalent				
14	BH...	Hygrostat Eberle HYG-E 6001	ks	16,000	91,275	1 460,400
		alebo ekvivalent				
15		krabica inštačná KO68 hlboká, bez viečka	ks	60,000	5,221	313,260
		alebo ekvivalent				
16		pomocný materiál, radové svorky, svorky Wago, hmoždinky, vruty, izolačná páska, klince, sádra...	%	15,000	55,823	837,345
17		Práce neobsiahnuté v cenníku	č.h	320,000	12,850	4 112,000
18		Demontáž zariadenia	č.h	32,000	12,850	411,200
19		Demontáž káblov	č.h	8,000	12,850	102,800

II. Rozvádzač RBx

842,913

1	RBx	rozvádzač ETI - IP 65 ECH-24PT	ks	1,000	175,903	175,903
		alebo ekvivalent				
2	FA01	istič ETIMAT P10 1P B6 10kA	ks	1,000	3,950	3,950
		alebo ekvivalent				
3	FA02	istič ETIMAT P10 1P B10 10kA	ks	1,000	4,020	4,020

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: UK v Bratislave - Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier Átriových domkov - bloky C, E, M

Objekt: Blok C

Časť: Budova_internátu_C

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.2.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<i>alebo ekvivalent</i>						
4	FAI01, FAI02	istič KZS-2M B10/0,03 AC	ks	2,000	28,790	57,580
<i>alebo ekvivalent</i>						
5	FAI03, FAI04, FAI05	istič KZS-2M B16/0,03 AC	ks	3,000	11,810	35,430
<i>alebo ekvivalent</i>						
6	KA1	časové relé CRM-91H UNI	ks	1,000	34,200	34,200
<i>alebo ekvivalent</i>						
7	KM1	stýkač R 20-20-R 230V AC	ks	1,000	21,190	21,190
<i>alebo ekvivalent</i>						
8	QH1	vypínač SV 340 40A 3P	ks	1,000	15,190	15,190
<i>alebo ekvivalent</i>						
9		pomocný materiál, svorkovnica N, svorkovnica PE, sádra, vruty, klince, izol. pásky, štítky, vývodky atď...	%	15,000	7,330	109,950
10		Práce neobsiahnuté v cenníku	č.h	30,000	12,850	385,500

III. Rozvádzač RVZ

267,932

1	FA0.1, FAV1	istič ETIMAT P10 1P B6 10kA	ks	2,000	3,950	7,900
<i>alebo ekvivalent</i>						
2	KT1	časovač APC-DR1	ks	1,000	42,112	42,112
<i>alebo ekvivalent</i>						
3	QH1	vypínač SV 125 25A 1P	ks	1,000	4,190	4,190
<i>alebo ekvivalent</i>						
4		pomocný materiál, svorkovnica N, svorkovnica PE, sádra, vruty, klince, izol. pásky, štítky, vývodky atď...	%	15,000	0,542	8,130
5		Práce neobsiahnuté v cenníku	č.h	16,000	12,850	205,600

IV. Rozvádzač RSM6_doplnenie

83,070

1	FAI100	istič KZS-2M B10/0,03 AC	ks	1,000	28,790	28,790
<i>alebo ekvivalent</i>						
2		pomocný materiál, svorkovnica N, svorkovnica PE, sádra, vruty, klince, izol. pásky, štítky, vývodky atď...	%	10,000	0,288	2,880
3		Práce neobsiahnuté v cenníku	č.h	4,000	12,850	51,400

Celkom

12 239,574

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	UK v Bratislave - Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier Átriových domkov - bloky C, E, M	JKSO	
Názov objektu	Blok C	EČO	
Názov časti	štandard na výšku	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	13.02.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	7,16	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
		Rozpočet číslo			Dňa				CPV		
									CPA		
Merné a účelové jednotky				Merné a účelové jednotky				Merné a účelové jednotky			
		Počet	Náklady / 1 m.j.			Počet	Náklady / 1 m.j.			Počet	Náklady / 1 m.j.
		0	0,00			0	0,00			0	0,00
ZRN (r. 1-6)				ZRN (r. 1-6)				ZRN (r. 1-6)			

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	7,16	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	727,67	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	2 423,09	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	1 392,75	11			0,00	16	Cena s DPH (r. 23-24)		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7			4 550,67	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		1 098,70
Projektant								D Celkové náklady			

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: UK v Bratislave - Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier Átriových domkov - bloky C, E, M

Objekt: Blok C

Časť: štandard na výšku

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.2.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 19,832

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 19,832

1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,303	9,636	2,920
2	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,303	6,752	2,046
3	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,303	12,620	3,824
4	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,727	0,403	1,099
5	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,303	9,723	2,946
6	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,303	1,093	0,331
7	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,303	22,000	6,666

PSV Práce a dodávky PSV 4 530,842

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 787,309

8	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	85,000	8,685	738,225
9	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových	m	85,000	0,446	37,910
10	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	7,449	1,500	11,174

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 682,261

11	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	28,000	2,875	80,500
12	5512100039.1	Ventil regulačný priamy závitový DN15 (napr.HERZ AS-T-90)	ks	14,000	27,910	390,740
13	5512100039.2	Spiatočkový priamy ventil DN15,uzavretie,nastavenie,napúšťanie,vypúšťanie (napr.HERZ RL-5)	ks	14,000	10,920	152,880
14	734224006	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	4,000	1,813	7,252
15	5512100446.1	Guľový ventil 1/2", s vypust.	ks	4,000	6,308	25,232
16	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	4,000	6,034	24,136
17	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	5,070	0,300	1,521

735 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá 2 090,189

18	7351589.1	Vykurovacie telesá tlaková skúška telesa z hladkých trubiek DN50 tvaru U	ks	14,000	8,627	120,778
19	7352119.1	Radiator z hladkých trubiek DN 50 ,tvar "U",výška 700mm,odvzdušnenie,kotvenie	súb.	14,000	138,290	1 936,060

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: UK v Bratislave - Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier Átriových domkov - bloky C, E, M

Objekt: Blok C

Časť: štandard na výšku

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.2.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	20,213	1,650	33,351

735 Ústredné kúrenie, demontáže

96,467

21	733110806	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	40,000	0,808	32,320
22	7351518.1	Demontáž radiátov, vrátane prípoj. armatúr	ks	7,000	5,986	41,902
23	735890803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	0,303	64,595	19,572
24	998735d203	Presun hmôt pre demontáž v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,620	1,650	2,673

738 Ústredné kúrenie, -vykurovací skúška

468,536

25	7380000pc	Vykurovací skúška, napustenie systému..	hod	24,000	15,239	365,736
26	7380001pc	Preplach potrubia	hod	8,000	12,850	102,800

739 Ústredné kúrenie, -uloženie, uchyt. potrubia

150,000

27	7390000pc	Závěsy pre ulož a uchytanie potrubia / napr..Larf/	kpl	1,000	150,000	150,000
----	-----------	--	-----	-------	---------	---------

783 Nátery

256,080

28	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	110,000	2,328	256,080
----	-----------	---	---	---------	-------	---------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

1 098,696

29	HZS000114.2	Stavebno montážne práce ostatné..nezahrnuté položkami	hod	48,000	12,850	616,800
30	HZS000114p	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenie do prevádzky a vyskúšanie /v rozsahu viac ako 8 hodín/	hod	24,000	20,079	481,896

Celkom

5 649,370

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	UK v Bratislave - Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier Átriových domkov - bloky C, E, M	JKSO	
Názov objektu	Blok C	EČO	
Názov časti	štandard na výšku	Miesto	
		IČO	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	13.02.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	330,72	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	921,78	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	3 752,91	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	2 391,76	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 397,17	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		893,10

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		8 290,27
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 8 290,27		1 658,05
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		9 948,32
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: UK v Bratislave - Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier Átriových domkov - bloky C, E, M

Objekt: Blok C

Časť: štandard na výšku

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.2.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 880,131

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 852,670

1	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	130,000	6,559	852,670
---	-----------	--	----	---------	-------	---------

99 Presun hmôt HSV 27,461

2	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,803	34,198	27,461
---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 6 517,043

713 Izolácie tepelné 1 000,184

3	713415111	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov rohožami jednovrstvová	m2	55,200	4,617	254,858
4	6314700018pc	Technická čadičová minerálna izolácia rohože pre izol.potrubia hr. 13 mm (napr.Armaflex/AC)	m2	55,200	13,246	731,179
5	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	9,127	1,550	14,147

763 Konštrukcie - drevostavby 248,223

6	7631253pc	Obloženie VZT potrubia SDK	m2	4,000	60,402	241,608
7	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	1,470	4,500	6,615

769 Montáž vzduchotechnických zariadení 4 896,266

8	769011045.1	Montáž ventilátora strešného s ochrannou mriežkou	ks	2,000	18,732	37,464
9	4291100052pv	Strešný ventilátor (pri 2000m3/h=dp200Pa) s ochrannou mriežkou (napr.Klimavex VORTICE TRM 30E 4P)	ks	2,000	966,720	1 933,440
10	7690210pc	SPIRO potrubie, vrátane 15% tvaroviek DN 100	m	10,000	5,965	59,650
11	76902101pc	SPIRO potrubie, vrátane 15% tvaroviek priem.150	m	15,000	8,488	127,320
12	76902102pc	SPIRO potrubie, vrátane 15% tvaroviek priem.200	m	2,000	9,978	19,956
13	769021036pc	Štvorhranné ocelové potrubie do ovodu 1m, vrátane 15% tvaroviek	m2	32,200	23,621	760,596
14	769021043pc	Štvorhranné potrubie ocelové do ovodu 2m, vrátane 15% tvaroviek	m2	23,000	26,505	609,615
15	769037024	Montáž tanierového ventilu kovového priemeru 100 mm	ks	6,000	3,851	23,106
16	4297203454pc	Ventil tanierový kovový odvodný DN100 (napr.Multivac DVS)	ks	6,000	23,458	140,748
17	769037027	Montáž tanierového ventilu kovového priemeru 125 mm	ks	2,000	4,069	8,138
18	4297203446pc	Ventil tanierový kovový odvodný DN125 (napr.Multivac DVS)	ks	2,000	24,119	48,238
19	769037030	Montáž tanierového ventilu kovového priemeru 150 mm	ks	24,000	4,776	114,624
20	4297203430pc	Ventil tanierový kovový odvodný DN150 (napr.Multivac DVS)	ks	24,000	30,369	728,856
21	7690709.1	Pomocný a kotviaci materiál	kpl	1,000	200,000	200,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: UK v Bratislave - Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier Átriových domkov - bloky C, E, M

Objekt: Blok C

Časť: štandard na výšku

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.2.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	46,953	1,800	84,515

769

Demontáž vzduchotechnických zariadení

372,370

23	769081735	Demontáž ventilátora strešného veľkosť: 250-300	ks	2,000	42,790	85,580
24	769083115	Demontáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	m2	50,000	1,477	73,850
25	769083125	Demontáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm	m2	60,000	1,549	92,940
26	7690831pc	Demontáž ostat,zariad.(,výustky tanier.ventilov a pd...)	kpl	1,000	120,000	120,000

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

411,200

27	HZS000114.2	Stavebno montážne práce ostatné..nezahrnuté položkami	hod	32,000	12,850	411,200
----	-------------	---	-----	--------	--------	---------

OST

Ostatné

481,896

28	OST000114.1	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť ostatné ako aj - uvedenie zariadenia do prevádzky a vyskúšanie	hod	24,000	20,079	481,896
----	-------------	--	-----	--------	--------	---------

Celkom

8 290,270

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	UK v Bratislave - Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier Átriových domkov - bloky C, E, M	JKSO	
Názov objektu	Blok C	EČO	
Názov časti	štandard na výšku	Miesto	
		IČO	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	CPV
		13.02.2020	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	262,96	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	2 274,59	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	19 287,15	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	7 397,06	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		29 221,76	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		1 329,62

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		30 551,39
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 30 551,39		6 110,28
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		36 661,67
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: UK v Bratislave - Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier Átriových domkov - bloky C, E, M

Objekt: Blok C

Časť: štandard na výšku

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.2.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 088,447

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 105,529

1	631311131	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm	m3	0,600	128,370	77,022
2	631571111	Doplnenie násypu pieskom s ubitím a urovnaním povrchu násypu	m3	0,600	47,511	28,507

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 881,897

3	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	80,000	6,559	524,720
4	965043431	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,600	108,392	65,035
5	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	0,600	11,373	6,824
6	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,643	9,636	44,740
7	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4,643	6,752	31,350
8	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,643	12,620	58,595
9	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	41,787	0,403	16,840
10	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,643	9,723	45,144
11	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,643	1,093	5,075
12	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,643	18,000	83,574

99 Presun hmôt HSV 101,021

13	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,954	34,198	101,021
----	-----------	---	---	-------	--------	---------

PSV Práce a dodávky PSV 28 133,317

713 Izolácie tepelné 833,042

14	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	185,000	2,715	502,275
15	283310000300	Izolačná PE trubica, uzavr.bunky, hr.5mm pre 16x2 (napr.TUBOLIT DG)	m	15,000	0,232	3,480
16	283310000600	Izolačná PE trubica, uzavr.bunky, hr.5mm pre DN25 (napr.TUBOLIT DG)	m	10,000	0,287	2,870
17	283310001100	Izolačná PE trubica, uzavr.bunky, hr.9mm pre 18x2 (napr.TUBOLIT DG)	m	160,000	0,373	59,680
18	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	66,000	2,987	197,142

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: UK v Bratislave - Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier Átriových domkov - bloky C, E, M

Objekt: Blok C

Časť: štandard na výšku

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.2.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	283310002800	Izolačná PE trubica, uzavr.bunky, hr.13mm pre 20x2 (napr.TUBOLIT DG)	m	18,000	0,613	11,034
20	283310003100	Izolačná PE trubica, uzavr.bunky, hr.13mm pre 26x3 (napr.TUBOLIT DG)	m	35,000	0,722	25,270
21	283310004900	Izolačná PE trubica, uzavr.bunky, hr.20mm pre 32x3 (napr.TUBOLIT DG)	m	13,000	1,513	19,669
22	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	7,498	1,550	11,622

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

3 049,649

23	721171107.1	Potrúbie z PVC - U odpadové hrdlové D 75x1,8, vr. tvaroviek	m	2,000	18,086	36,172
24	721171109	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2,2, vr. tvaroviek	m	4,000	17,821	71,284
25	721171208.1	Potrúbie z rúrPVC odpadné ležaté zavesené D 110x2,2, vr. tvaroviek	m	4,000	20,491	81,964
26	286510021300	Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	4,991	9,982
27	721171504.1	Potrúbie z rúr PVC odpadné zavesené 50x1,8, vr. tvaroviek	m	4,000	16,922	67,688
28	721171505.1	Potrúbie z rúr PVC odpadné zavesené 63x1,8, vr. tvaroviek	m	0,500	17,527	8,764
29	7211715pc	Potrúbie prepojovacie pre WC	ks	21,000	8,489	178,269
30	721172109	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2,2, vr. tvaroviek	m	90,000	10,787	970,830
31	721173204	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1,8, vr. tvaroviek	m	10,000	7,757	77,570
32	721173205	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1,8, vr. tvaroviek	m	15,000	8,829	132,435
33	721173206	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1,8, vr. tvaroviek	m	2,000	9,993	19,986
34	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	14,000	2,613	36,582
35	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	14,000	2,894	40,516
36	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	24,000	4,279	102,696
37	721213000.1	Montáž podlahového vpustu s variabilným odtokom DN50	ks	14,000	6,897	96,558
38	2866300272.1	Podlahový vpust s variabilným odtokom DN50 (napr.HL80.1)	ks	14,000	51,870	726,180
39	7212212.1	Zápachová uzávierka pre kondenz z klimatizácie- v stene (napr.HL138)	ks	1,000	39,401	39,401
40	721290012	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia	ks	5,000	1,583	7,915
41	551610000200	Privzdušňovací ventil DN100 (napr.HL900NECO)	ks	5,000	29,883	149,415
42	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	131,500	0,805	105,858
43	769035093	Montáž krycej mriežky	ks	5,000	3,077	15,385
44	429720209000	Mriežka krycia plastová 200x200, pre privzd.ventil	ks	5,000	7,484	37,420

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: UK v Bratislave - Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier Átriových domkov - bloky C, E, M

Objekt: Blok C

Časť: štandard na výšku

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.2.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
45	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	33,435	1,100	36,779

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

6 954,642

46	722130213	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	10,000	16,157	161,570
47	722171111.1	Potrubie plastlinikové, max.PN10, 95 st.C - 16x2 mm	m	15,000	16,330	244,950
48	722171112.1	Potrubie plastlinikové, max.PN10, 95 st.C - 18x2 mm	m	160,000	18,089	2 894,240
49	722171113.1	Potrubie plastlinikové, max.PN10, 95 st.C - 20x2 mm	m	18,000	18,456	332,208
50	722171114.1	Potrubie plastlinikové, max.PN10, 95 st.C - 26x3 mm	m	35,000	26,136	914,760
51	7221711349.1	Potrubie plastlinikové, max.PN10, 95 st.C - 32x3 mm	m	13,000	23,311	303,043
52	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	53,000	5,004	265,212
53	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	14,000	9,994	139,916
54	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	2,311	4,622
55	551110013700	Guľový uzáver pre vodu 1/2", páčka,	ks	2,000	4,642	9,284
56	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	3,850	3,850
57	551110013800	Guľový uzáver pre vodu 3/4", páčka,	ks	1,000	6,203	6,203
58	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	5,000	4,253	21,265
59	551110013900	Guľový uzáver pre vodu 1", páčka,	ks	5,000	10,806	54,030
60	722221060	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2	ks	8,000	2,309	18,472
61	551210036500	Vypúšťací guľový ventil 1/2", komplet	ks	8,000	4,964	39,712
62	722250035	Montáž hydrantového systému so spoštitel'nou hadicou D25	súb.	3,000	15,214	45,642
63	4491500009.1	Hydrantový systém s plochou hadicou D25+skrinka 470x470x140 mm,do steny	ks	3,000	270,756	812,268
64	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	251,000	1,463	367,213
65	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	251,000	1,064	267,064
66	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	65,490	0,750	49,118

725

Zdravotechnika - zariad'. predmety

15 310,876

67	725119105	Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom vysokopoložených	ks	21,000	61,437	1 290,177
68	5543200002.1	Splachovacia nádržka vysokopoložená	ks	21,000	169,221	3 553,641
69	725119215	Montáž záchodovej misy voľne stojacej s rovným odpadom	ks	21,000	20,356	427,476
70	642350000300	Misa záchodová keramická stojaca rozmer 460x360x400 mm, vodorovný odpad, (napr.JIKA LYRA 821386)	ks	21,000	79,419	1 667,799
71	554330000300	Záchodové sedadlo s poklopom, biele, (napr.JIKA)	ks	21,000	28,784	604,464
72	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	13,000	33,086	430,118
73	6421100062.1	Umývadlo keramické 650x520x195mm, (napr.Jika LYRA 814384)	ks	13,000	74,561	969,293

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: UK v Bratislave - Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier Átriových domkov - bloky C, E, M

Objekt: Blok C

Časť: štandard na výšku

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.2.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
74	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	3,000	16,633	49,899
75	642710000200	Výlevka stojatá keramická , rozmer 425x500x450 mm,+mriežka (napr.JIKA MIRA 851046)	ks	3,000	196,965	590,895
76	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	53,000	5,620	297,860
77	5514100005.1	Ventil rohový šrobovací s filtrom DN15	ks	53,000	13,053	691,809
78	725829206.2	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojánkovej	ks	16,000	10,476	167,616
79	5514500039.1	Batéria umývadlová stojanková kohútiková chrómová (napr.Sagittarius SK01160)	ks	13,000	115,963	1 507,519
80	5514500008.1	Batéria drezová kohútiková stojančeková chrómová	ks	3,000	114,442	343,326
81	725829601.1	Montáž batérií pre výlevky pákových alebo klasických	ks	3,000	10,476	31,428
82	5514500007.1	Batéria kohútiková pre výlevku rozteč 150 mm ,chróm,	ks	3,000	114,442	343,326
83	725849202.1	Montáž batérie sprchovej	ks	14,000	7,330	102,620
84	5514500005.1	Batéria sprchová páková chromová,rozteč 150mm, kartuša fi 35mm, (napr.STENO 3045),sprch.hlavica chrómová(bez tyče), plast.držiak	ks	14,000	110,535	1 547,490
85	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	13,000	2,738	35,594
86	551620008500	Zápachová uzávierka pre umývadlá DN 40x 5/4 -/sifon/	ks	13,000	43,470	565,110
87	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	6,000	5,496	32,976
88	55167574pc9	Servisné dvierka 200x200 plastové	ks	2,000	2,750	5,500
89	5901600016.1	Dvierka revízne plastové 250 x 250 mm	ks	4,000	4,010	16,040
90	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	111,144	0,350	38,900

725 Zdravotechnika - demontáže

1 449,105

91	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	100,000	2,327	232,700
92	722181812	Demontáž plstených pásov z rúr do D50, -0,00023t	m	100,000	0,965	96,500
93	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	80,000	5,533	442,640
94	721220802.1	Demontáž podlahovej vpuste DN 100, -0,00420t	ks	14,000	5,972	83,608
95	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	14,000	7,349	102,886
96	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	11,000	4,852	53,372
97	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej, -0,03470t	súb.	3,000	7,633	22,899
98	725991811	Demontáž konzoly jednoduchej, -0,00500t	ks	26,000	1,121	29,146
99	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	17,000	3,547	60,299
100	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	13,000	1,263	16,419
101	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	14,000	3,547	49,658
102	725840873	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	14,000	2,128	29,792
103	7222509.1	Demontáž hydrantového systému so skrinkou	súb.	3,000	13,935	41,805

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: UK v Bratislave - Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier Átriových domkov - bloky C, E, M

Objekt: Blok C

Časť: štandard na výšku

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.2.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
104	725590813	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m	t	2,310	71,116	164,278
105	998725d203	Presun hmôt pre demontáže v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	12,835	1,800	23,103

727 Zdravotechnika-uloženie,uchytenie potrubia 250,000

106	7270000pc	Závesy pre ulož a uchytenie potrubia / napr..Larff/	kpl	1,000	250,000	250,000
-----	-----------	---	-----	-------	---------	---------

763 Konštrukcie - drevostavby 286,003

107	7631350pc	SDK podhľad	m2	5,000	51,873	259,365
108	763139532	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, dvojité opláštenie, -0,03460t	m2	5,000	3,703	18,515
109	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	1,805	4,500	8,123

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 329,624

110	HZS000113p	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné /ako vysprav. a pod.../	hod	48,000	17,661	847,728
111	HZS000114p	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenie do prevádzky a vyskúšanie /v rozsahu viac ako 8 hodín/	hod	24,000	20,079	481,896

Celkom 30 551,388