

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: CP
Stavba: Oporný múr Tatranská Javorina

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Štátne lesy Tanap Tatranská Lomnica

Zhotoviteľ:
EKO SVIP, s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 3. 7. 2020

IČO: 31966977
IČ DPH:

IČO: 36 449 717
IČ DPH: SK 2020004646

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	344 376,59
--------------	------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	344 376,59	68 875,32

Cena s DPH	v	EUR	413 251,91
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: CP

Stavba: Oporný múr Tatranská Javorina

Miesto: Dátum: 3. 7. 2020

Objednávateľ: Štátne lesy Tanap Tatranská Lomnica

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

344 376,59

413 251,91

SO 01 Oporný múr_upr._16.01.2020

194 487,26

233 384,71

SO 02 Komunikácia_upr._16.01.2020

48 071,78

57 686,14

SO 03 Zárubný múr_upr._16.01.2020

101 817,55

122 181,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oporný múr Tatranská Javorina

Objekt:

SO 01 - Oporný múr_upr._16.01.2020

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

3. 7. 2020

Objednávateľ:

Štátne lesy Tatranského národného parku

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

GEOTECHNIK SK, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

194 487,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	194 487,26	20,00%	38 897,45

Cena s DPH

v EUR

233 384,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oporný múr Tatranská Javorina

Objekt:

SO 01 - Oporný múr_upr._16.01.2020

Miesto:

Dátum:

3. 7. 2020

Objednávateľ:

Štátne lesy Tatranského národného parku

Projektant:

GEOTECHNIK
SK, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

194 487,26

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

194 337,26

1 - ZEMNE PRÁCE

25 690,52

2 - ZÁKLADY

5 538,90

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

143 754,00

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

643,53

5 - KOMUNIKÁCIE

1 180,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

17 530,31

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

150,00

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

150,00

ROZPOČET

Stavba:

Oporný múr Tatranská Javorina

Objekt:

SO 01 - Oporný múr_upr._16.01.2020

Miesto:

Dátum:

3. 7. 2020

Objednávateľ:

Štátne lesy Tatranského národného parku

Projektant:

GEOTECHNIK
SK, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

194 487,26

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

194 337,26

D 1 ZEMNE PRÁCE

25 690,52

1	K	11001-1020	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie	km	0,100	1 500,00	150,00
2	K	12230-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	m3	299,800	4,30	1 289,14
3	K	12230-1109	Príplatok za lepivosť horn. 4	m3	299,800	0,87	260,83
4	K	16710-1102	Nakladanie zeminy pre násyp v horn. tr. 1-4	m3	3 200,200	1,43	4 576,29
5	K	16260-1102	Vodorovné premiestnenie zeminy pre zásyp do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	3 200,200	3,05	9 760,61
6	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	3 500,000	2,28	7 980,00
7	K	18220-1101	Svahovanie násypu	m2	1 114,260	1,01	1 125,40
8	K	18340-5212	Zasiatie trávniku hydroosevom	m2	850,000	0,42	357,00
9	M	005 722120	Osivo	kg	25,500	7,50	191,25

D 2 ZÁKLADY

5 538,90

10	K	21275-2122	Trativody z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom, zaustenie do PE prechodky d 300	m	300,000	7,25	2 175,00
11	K	21297-2112	Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 100	m	300,000	0,51	153,00
12	K	27431-3815	Betónové lôžko z betónu prostého tr. C30/37	m3	33,000	97,30	3 210,90

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

143 754,00

13	K	32721-3445om	Murivo oporných múrov z lomového kameňa s betónovou výplňou C 30/37, čelo múru vybudovať v sklone 10:1	m3	945,750	152,00	143 754,00
----	---	--------------	--	----	---------	--------	------------

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

643,53

14	K	45479-1110	Osadenie PE plastických prechodových rúrok	kus	3,000	106,51	319,53
15	M	286 1F0920	Rúra z PE na prechodku d 300 mm - dl.27,0 m	m	27,000	12,00	324,00

D 5 KOMUNIKÁCIE

1 180,00

16	K	59796-1111	Povrchový odvodňovací žľab z prefabrikátov TBM, škáry z cem. maltv. lôžko z betónu tr. C 16/20 - dod +	m	100,000	11,80	1 180,00
----	---	------------	--	---	---------	-------	----------

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

17 530,31

17	K	94494-4101	Protierózna rohož z polypropylénových vlákien extrudovaných na základnej oceľ.sieti MACMAT R1 6822 GN	m2	800,000	15,95	12 760,00
18	K	99832-4011	Presun hmôt	t	3 201,552	1,49	4 770,31

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M

150,00

D M46 202 Zemné práce pri ext. montážach

150,00

19	K	46001-0022	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia pri ceste	km	0,100	1 500,00	150,00
----	---	------------	---	----	-------	----------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oporný múr Tatranská Javorina

Objekt:

SO 02 - Komunikácia_upr._16.01.2020

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

3. 7. 2020

Objednávateľ:

Štátne lesy Tatranského národného parku

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

GEOTECHNIK SK, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

48 071,78

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	48 071,78	20,00%	9 614,36

Cena s DPH

v EUR

57 686,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oporný múr Tatranská Javorina

Objekt:

SO 02 - Komunikácia_upr._16.01.2020

Miesto:

Dátum:

3. 7. 2020

Objednávateľ:

Štátne lesy Tatranského národného parku

Projektant:

GEOTECHNIK
SK, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

48 071,78

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

47 662,78

1 - ZEMNE PRÁCE

3 730,23

2 - ZÁKLADY

476,54

5 - KOMUNIKÁCIE

41 549,49

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 906,52

D2 - OSTATNÉ

409,00

ROZPOČET

Stavba:

Oporný múr Tatranská Javorina

Objekt:

SO 02 - Komunikácia_upr._16.01.2020

Miesto:

Dátum:

3. 7. 2020

Objednávateľ:

Štátne lesy Tatranského národného parku

Projektant:

GEOTECHNIK
SK, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 071,78

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

47 662,78

D 1 ZEMNE PRÁCE

3 730,23

1	K	12230-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	86,595	9,88	855,56
2	K	12230-2209	Príplatok za lepiivosť v horn. tr. 4 pre cesty	m3	86,595	1,08	93,52
3	K	17110-1103	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS	m3	149,073	1,57	234,04
4	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	700,000	2,28	1 596,00
5	K	18130-1101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 hr. do 10 cm	m2	748,214	0,89	665,91
6	M	581 2A0101	Zemina (humus)	m3	74,821	3,05	228,20
7	K	18340-3120	Vytvorenie terénneho rigola pred oporným múrom s napojením na existujúci	m2	100,000	0,57	57,00

D 2 ZÁKLADY

476,54

8	K	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	m2	1 108,224	0,43	476,54
---	---	------------	--	----	-----------	------	--------

D 5 KOMUNIKÁCIE

41 549,49

9	K	56476-1110	Podklad z kameniva fr. 0-63 mm hr. 200 mm po zhutnení	m2	922,943	10,94	10 097,00
10	K	56515-4121	Podklad z obalovaného kameniva hr. 70 mm	m2	645,887	11,18	7 221,02
11	K	56713-3117	Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM C hr. 180 mm	m2	737,662	16,02	11 817,35
12	K	56973-1111	Spevnenie krajníc alebo komunik. kamenivom dreveným hr. 100 mm	m2	173,160	8,83	1 529,00
13	K	56990-3311	Zhotovenie zemných krajníc z nezamŕzavého materiálu so zhutnením	m3	46,091	77,18	3 557,30
14	K	57311-1112	Postrek živичný infiltračný z asfaltu 1,0 kg/m2	m2	645,887	0,83	536,09
15	K	57321-1111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5 kg/m2	m2	587,012	0,53	311,12
16	K	57714-4221	Asfaltový betón ACo 11-II, CA 50)70 hr. 50 mm	m2	587,012	11,04	6 480,61

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 906,52

17	K	99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	t	977,703	1,95	1 906,52
----	---	------------	---	---	---------	------	----------

D D2 OSTATNÉ

409,00

18	K	99999-9904	Montáž, prenájom a demontáž dočasných dopravných značení	kpl	1,000	250,00	250,00
19	K	99999-9905	Odstránenie pôvodných betónových zvodidiel	kpl	1,000	159,00	159,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oporný múr Tatranská Javorina

Objekt:

SO 03 - Zárubný múr_upr._16.01.2020

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

3. 7. 2020

Objednávateľ:

Štátne lesy Tatranského národného parku

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

GEOTECHNIK SK, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

101 817,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	101 817,55	20,00%	20 363,51

Cena s DPH

v EUR

122 181,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oporný múr Tatranská Javorina

Objekt:

SO 03 - Zárubný múr_upr._16.01.2020

Miesto:

Dátum:

3. 7. 2020

Objednávateľ:

Štátne lesy Tatranského národného parku

Projektant:

GEOTECHNIK
SK, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

101 817,55

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

101 817,55

1 - ZEMNE PRÁCE

16 970,41

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

79 413,01

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

2 064,50

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3 369,63

ROZPOČET

Stavba:

Oporný múr Tatranská Javorina

Objekt:

SO 03 - Zárubný múr_upr._16.01.2020

Miesto:

Dátum:

3. 7. 2020

Objednávateľ:

Štátne lesy Tatranského národného parku

Projektant:

GEOTECHNIK
SK, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

101 817,55

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

101 817,55

D 1 ZEMNE PRÁCE

16 970,41

1	K	11510-1221	Čerpanie vody 10-25m do 500 l/min	hod	360,000	3,91	1 407,60
2	K	11510-1321	Pohotovosť čerpacej súpravy 10-25m do 500 l/min	deň	90,000	3,76	338,40
3	K	13230-1200	Hĺbenie rýh šírka nad 60cm v horn. tr. 4 nad 100 m3	m3	650,000	13,80	8 970,00
4	K	13230-1292	Príplatok za hlb. rýh š. do 2 m v teč. vode horn. 4 nad 100 m3	m3	650,000	2,00	1 300,00
5	K	17110-1105	Zhotovenie a odstránenie odradenia potoka násypom	m3	535,500	2,53	1 354,82
6	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	350,000	2,28	798,00
7	K	18210-1101	Brehová úprava svahovaním v horn. tr. 1-4	m2	2 457,537	1,14	2 801,59

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

79 413,01

8	K	32721-3445	Murivo zárubných múrov z lomového kameňa s betónovou výplňou C 30/37, zhotovovaný po etapách	m3	522,454	152,00	79 413,01
---	---	------------	--	----	---------	--------	-----------

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

2 064,50

9	K	46751-0110	Balvanitá ochrana zárubného múru hr. vrstvy 700-1500 mm (cena bez dodávky balvanov, použijú sa balvaný	m3	264,002	7,82	2 064,50
---	---	------------	--	----	---------	------	----------

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3 369,63

10	K	998324011	Presun hmôt	t	2 261,499	1,49	3 369,63
----	---	-----------	-------------	---	-----------	------	----------