

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Oprava Základnej školy J. F. Rimavského v Hnúšti, budova pre 1.-4. ročník - havarijný stav

Objekt: Oprava plochej strechy

Objednávateľ: Mesto Hnúšťa

Zhotovitel':

JKSO: 801 32

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom					
1	2	3	4	5	6					

HSV		Práce a dodávky HSV							
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
1	014	622463272	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na jemné opravy, vyspravka J, hr. 20 mm	m2	58,699				
2	014	622463283	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na hrubé opravy, vysprávka H, hr. 50 mm	m2	88,049				
3	011	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS 2800 C, lepený rámo vo s prikotvením	m2	81,585				
4	014	629451112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	4,260				
5	014	629451113	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 300 mm	m	109,910				

9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
6	003	944942101	Záchytné ohradenie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice od 45 do 60 st.	m	115,406				
7	003	944945013	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	8,500				
8	003	944945813	Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	8,500				
9	003	949942105	Žeriav inštalovaný na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 25 m	hod	6,000				
10	013	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	58,699				
11	013	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	102,723				
12	013	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	44,024				
13	013	965082960	Odstránenie sutiny a čistenie podlahy na povalách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	5,870				
14	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	467,900				
15	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	935,800				
16	013	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	40,000				
17	013	979011202	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	4,000				
18	013	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	44,000				
19	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	467,900				
20	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 018,500				
21	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	467,900				
22	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3 743,200				
23	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	467,900				

99		Presun hmôt HSV									
24	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	16,468						

PSV		Práce a dodávky PSV									
712		Izolácie striech									
25	711	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	623,333						
26		2455162164	Parozábrany 1000E, rozmery 5.0 x 25.0 m	m2	716,833						
27	711	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	623,333						
28	711	712300841	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	586,990						
29	711	712360080	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami so zvarením spoju, do tepelnej izolácie	m2	586,990						
30		2455162030	STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém 15 G-03 rozmery 2.00 x 15.00 m svetlošedá	m2	675,039						
31	711	712370200	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenou na priečny pás so zvarením spoju	m2	36,343						
32		2455162162	Kotviace profily 6/10	m	112,108						
33	711	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	36,343						
34		2455162030	STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém 15 G-03 rozmery 2.00 x 15.00 m svetlošedá	m2	41,794						
35	711	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	2,000						
36		5623111100	Vtok strešný pre ploché strechy HUL 62.1 DN 75, 100, 125, 150	ks	2,000						
37		5623113000	Kus predžľavací HL 65 OF pre dvojplášťovú strechu bez fólie s izolačnou prírubou	ks	2,000						
38	711	712973232	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	ks	8,000						
39		2455162030	STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém 15 G-03 rozmery 2.00 x 15.00 m svetlošedá	m2	2,280						
40	711	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	623,333						
41		2455162172	sklená rohož 120 g/m2 rozmer 2.00 x 50.0 m, 300 g/m2 geotextília	m2	716,833						
42	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	146,983						

713		Izolácie tepelné							
43	713	713142111	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. asfaltom	m2	586,990				
44		2837653443	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2	598,730				
45	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	94,114				

721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia									
46	721	721210823	Demontáž strešného vtoku DN 125, -0.02011t	ks	2,00						

	764	Konštrukcie klampiarske							
47	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	109,910				
48	764	764731114	Oplechovanie múrov poplast. plechom rš 400 mm	m	4,260				
49	764	764731116	Oplechovanie múrov poplast. plechom rš 600 mm	m	109,910				
50	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,073				

783		Dokončovacie práce - nátery							
51	783	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	9,975				
52	783	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	9,975				

M	Práce a dodávky M
21-M	Elektromontáže
95-M	Revízie

53	950	950105001	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	6,000				
54	950	950105010	Kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier	m	91,285				
55	950	950105020	Kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov a ochrannej striešky	ks	3,000				
56	950	950105040	Kontrola skrutiek, podpier, držiakov a svoriek bleskozvodu	ks	187,000				

HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby							
57	HZS	HZS000113BL	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - Demontáž a spätná montáž bleskozvodu	hod	48,000				
58	PK	MV	Murárske výpomoci	%	13,461				
59	PK	PM	Podružný materiál, svorky, podpery	%	13,461				
60	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	13,461				
61	HZS	HZS000114BLREV	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - Revízia bleskozvodu	hod	24,000				

Celkom