

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba REVITALIZÁCIA ŠPORTOVÉHO OBJEKTU - CYKLISTICKÝ VELODRÓM PREŠOV

Názov objektu	ZRN	VRN %
SO 01 Vstupný objekt - II.etapa zateplenie objektu,choc	167 266,92	
Celkom bez DPH	167 266,92	
DPH 20% z	167 266,92	
DPH 0% z	0,00	
Celkom v EUR		


Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
0,00	0,00	0,00	167 266,92
0,00	0,00	0,00	167 266,92
			33 453,38
			0,00
			200 720,30

**SANYSTAV**, s.r.o.  
 STAVEBNÉ PRÁCE  
 Mukačevská 4809/53, 080 01 Prešov  
 IČO: 45953759 IČ DPH: SK2023161855  
 www.sanystav.sk

## Krycí list stavby

Stavba REVITALIZÁCIA ŠPORTOVÉHO OBJEKTU - CYKLISTICKÝ VELODRÓM PREŠOV																																																																					
								Miesto:																																																													
								Ks:																																																													
Zákazka:			Spracoval:			Dňa		25. 6. 2020																																																													
Odberateľ:																																																																					
IČO:					DIČ:																																																																
Projektant:																																																																					
IČO:					DIČ:																																																																
Dodávateľ: SANY STAV s.r.o., Mukačevská 4809/53, Prešov																																																																					
IČO: 45 953 759					DIČ: 2023161855																																																																
<table border="1"> <tr> <td><b>A</b></td> <td><b>ZRN</b></td> <td><b>Montáž</b></td> <td><b>Materiál</b></td> <td><b>ZRN spolu</b></td> <td><b>B</b></td> <td colspan="4"><b>Ďalšie náklady</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td>67 484,95</td> <td>0,00</td> <td>67 484,95</td> <td>6</td> <td colspan="4">Ostatné náklady</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td>22 348,91</td> <td>41 071,92</td> <td>63 420,83</td> <td>7</td> <td colspan="4">Kompletačná činnosť</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td>36 361,14</td> <td>0,00</td> <td>36 361,14</td> <td>8</td> <td colspan="4">HZS</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>VRN</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>9</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td>167 266,92</td> <td>10</td> <td colspan="4">Spolu</td> </tr> </table>										<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>Montáž</b>	<b>Materiál</b>	<b>ZRN spolu</b>	<b>B</b>	<b>Ďalšie náklady</b>				1	HSV	67 484,95	0,00	67 484,95	6	Ostatné náklady				2	PSV	22 348,91	41 071,92	63 420,83	7	Kompletačná činnosť				3	MONT	36 361,14	0,00	36 361,14	8	HZS				4	VRN	0,00	0,00	0,00	9					5	Spolu			167 266,92	10	Spolu			
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>Montáž</b>	<b>Materiál</b>	<b>ZRN spolu</b>	<b>B</b>	<b>Ďalšie náklady</b>																																																															
1	HSV	67 484,95	0,00	67 484,95	6	Ostatné náklady																																																															
2	PSV	22 348,91	41 071,92	63 420,83	7	Kompletačná činnosť																																																															
3	MONT	36 361,14	0,00	36 361,14	8	HZS																																																															
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9																																																																
5	Spolu			167 266,92	10	Spolu																																																															
<b>C VRN</b>					<b>D VRN</b>																																																																
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy			0,00																																																												
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti			0,00																																																												
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava			0,00																																																												
14					19																																																																
15					20	Spolu			0,00																																																												
Projektant,rozpočtár					<b>E Celkové náklady</b>																																																																
					21 Súčet riadkov 5,10,15,20				167 266,92																																																												
					22 DPH 20% z				33 453,38																																																												
					23 DPH 0% z				0,00																																																												
					24 Spolu v EUR				200 720,30																																																												
					<b>F</b>																																																																
Odberateľ					Dodávateľ																																																																



**SANYSTAV, s.r.o.**  
 STAVEBNÉ PRÁCE  
 Mukačevská 4809/53, 080 01 Prešov  
 IČO: 45953759 IČ DPH: SK2023161855  
 www.sanystav.sk

### Krycí list rozpočtu

<b>Stavba REVITALIZÁCIA ŠPORTOVÉHO OBJEKTU - CYKLISTICKÝ VELODRÓM PREŠOV</b>					
Objekt SO 01 Vstupný objekt - II.etapa zateplenie objektu,chodba				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 25. 6. 2020	
Odberateľ:					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: SANY STAV s.r.o., Mukačevská 4809/53, Prešov					
IČO: 45 953 759			DIČ: 2023161855		
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>Montáž</b>	<b>Materiál</b>	<b>ZRN spolu</b>	<b>B</b> <b>Ďalšie náklady</b>
1	HSV	67 484,95	0,00	67 484,95	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	22 348,91	41 071,92	63 420,83	7 Komplexná činnosť 0,00
3	MONT	36 361,14	0,00	36 361,14	8 HZS 0,00
4	VRN				9
5	Spolu			<b>167 266,92</b>	10 Spolu <b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>VRN</b>			<b>D</b>	<b>VRN</b>
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00			16	Sťaženie podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťaženie výrobné podm 0% z [H+P] 0,00			17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00			18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu <b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				<b>E</b>	<b>Celkové náklady</b>
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20 167 266,92
				22	DPH 20% z 167 266,92 33 453,38
				23	DPH 0% z 0,00 0,00
				24	Spolu v EUR <b>200 720,30</b>
				<b>F</b>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px;"> <span>Odberateľ</span> <span>26 Dodávateľ</span> </div>					

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: SANY STAV s.r.o., Mukačevská 4809/53, Prešov

Dátum: 25. 6. 2020

Stavba REVITALIZÁCIA ŠPORTOVÉHO OBJEKTU - CYKLISTICKÝ VELODRÓM PREŠOV

Objekt SO 01 Vstupný objekt - II.etapa zateplenie objektu,chodba

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	48,51	0,00	48,51	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	298,46	0,00	298,46	2,2900	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	54 900,71	0,00	54 900,71	28,2200	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	10 450,98	0,00	10 450,98	28,0100	0,0000
PRESUNY HMŔ	1 786,29	0,00	1 786,29	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>67 484,95</b>	<b>0,00</b>	<b>67 484,95</b>	<b>58,5100</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	1 094,55	0,00	1 094,55	0,2100	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	10 522,24	3 135,70	13 657,94	0,1100	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	1 141,08	28 033,43	29 174,51	0,0000	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	1 027,83	0,00	1 027,83	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	389,18	0,00	389,18	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 704,87	0,00	1 704,87	1,4700	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	1 003,16	0,00	1 003,16	0,0900	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 727,09	7 993,74	9 720,83	0,2300	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	1 799,51	806,89	2 606,40	1,5900	0,0000
DLAŽBY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	410,37	496,13	906,50	1,0800	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	151,60	606,03	757,63	0,0100	0,0000
NÁTERY	196,08	0,00	196,08	0,0100	0,0000
MALBY	121,05	0,00	121,05	0,0000	0,0000
ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY	417,03	0,00	417,03	0,0400	0,0000
ZASKLIEVANIE	643,27	0,00	643,27	0,0000	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>22 348,91</b>	<b>41 071,92</b>	<b>63 420,83</b>	<b>4,8400</b>	<b>0,0000</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	8 273,74	0,00	8 273,74	0,0000	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAKOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZAE	28 087,40	0,00	28 087,40	0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>	<b>36 361,14</b>	<b>0,00</b>	<b>36 361,14</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>126 195,00</b>	<b>41 071,92</b>	<b>167 266,92</b>	<b>63,3500</b>	<b>0,0000</b>

Odberateľ:					Spracoval:					
Projektant:					Ks:					
Dodávateľ: SANY STAV s.r.o., Mukačevská 4809/53, Prešov					Dátum: 25. 6. 2020					
Zákazka REVITALIZÁCIA ŠPORTOVÉHO OBJEKTU - CYKLISTICKÝ VELODRÓM PREŠOV										
Objekt SO 01 Vstupný objekt - II.etapa zateplenie objektu,chodba										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Por.č.	Kod položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	notnosť	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - Z5	m3	1,710	23,81	0,00	40,72		0	
2	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatek k cene za lepiivosť horniny 3	m3	0,510	6,74	0,00	3,44		0	
3	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - spätný zásyp po zateplení	m3	1,310	3,32	0,00	4,35		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			48,51	0,00	48,51		0,000	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
4	346244811	Prímurovky izolačné z tehál dĺžky 290mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm - Z5	m2	11,480	22,54	0,00	258,76	0,169	1,939	
5	340238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehliami pálenými v stenách hr. nad 100 mm - ozn.m	m2	1,260	31,51	0,00	39,70	0,275	0,346	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			298,46	0,00	298,46		2,290	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
6	612421740	Penetračný náter stien - komín	m2	41,450	1,13	0,00	46,84		0	
7	622464222	Baumit Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a vrchná 2 mm - fasáda, komín	m2	828,000	12,07	0,00	9 993,96	0,004	3,13	
8	622464233	Baumit Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a vrchná 3 mm - sokel	m2	58,700	14,79	0,00	868,17	0,005	0,284	
9	622474206	Potiahnutie vonkajších stien lepidlom a sklotextilnou mriežkou - komín	M2	41,450	3,69	0,00	152,95		0	
10	625250151	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izol 3cm - Z4	m2	10,790	21,56	0,00	232,63	0,010	0,106	
11	62525017810	Doteplenie vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 140 mm lepením bez povrchovej úpravy - Z3	M2	50,760	44,93	0,00	2 280,65	0,013	0,657	
12	625252351	Baumit Kontaktný zateplovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z minerálnej vlny hrúbky 30 mm	m2	59,130	28,02	0,00	1 656,82	0,011	0,643	
13	625252353	Baumit Kontaktný zateplovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z minerálnej vlny hrúbky 50 mm	m2	20,610	29,77	0,00	613,56	0,013	0,263	
14	625252357	Baumit Kontaktný zateplovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z minerálnej vlny hrúbky 100 mm	m2	49,570	36,94	0,00	1 831,12	0,017	0,862	
15	625252360	Baumit Kontaktný zateplovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z minerálnej vlny hrúbky 160 mm	m2	650,490	47,85	0,00	31 125,95	0,023	14,948	
16	625252361	Baumit Kontaktný zateplovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z minerálnej vlny hrúbky 250 mm	m2	8,750	63,27	0,00	553,61	0,036	0,314	
17	625990002	Ochrana výstuže napr. ASOCRET KS/HB vr očistenia a náteru výstuže d+m - strop prechod chodby	M2	31,350	1,08	0,00	33,86		0	
18	625990003	Vyspravenie reprofilačnou maltou napr. ASOCRET BIS 1/6 hr.6mm d+m - strop prechod chodby	M2	31,350	11,52	0,00	361,15		0	
19	627990005	Tesnenie špár obvodového plášťa silikónovým tmelom - okolo okien, dverí	M	37,820	1,62	0,00	61,27		0	
20	632450489	Spádový poter, spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, Rapid - rýchlotuhnúci, ozn. 180, hr. 50 mm	m2	32,800	27,64	0,00	906,59	0,102	3,358	
21	632456221	Poter pieskovocementový stupňov 600kg/m3 hladný oceľovým hladidlom hr. 20 mm - nad prechod chodbou	m2	6,840	17,03	0,00	116,49	0,049	0,338	
22	6324770061	Penetračný náter pod potery - prechod chodba a nad prechod chodbou	m2	58,350	1,08	0,00	63,02		0	
23	632477203	Samonivelizačná podl. hmota na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm - prechod chodba	m2	31,350	11,31	0,00	354,57	0,008	0,249	
24	632477415	Samonivelizačná podl. hmota Polymércementová stierka 20 MPa, ozn. 220, hr. 10 mm - nad prechod chodbou vyrovnanie podkladu	m2	20,160	18,36	0,00	370,14	0,018	0,36	

**Rozpočet REVITALIZÁCIA ŠPORTOVÉHO OBJEKTU - CYKLISTICKÝ VELODRÓM PREŠOV / SO 01 Vstupný objekt - II.etapa zateplenie objektu,chodba**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	notnosť	Hmotnosť	Sut'
25	641952341	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy 2, 5-4m2	kus	1,000	16,29	0,00	16,29	0,053	0,053	
26	641952451	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy 4-10m2	kus	3,000	23,25	0,00	69,75	0,079	0,237	
27	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková - prechod.chodba	m2	31,350	2,07	0,00	64,69	0,004	0,131	
28	612409881	Neutralizačný náter napr.ESCO FLUAT steny prechod.chodby	M2	71,240	2,16	0,00	153,88		0	
29	612409882	Tesniaca omietka napr. ASOCRET M 30 hr 1cm	M2	71,240	19,37	0,00	1 379,92		0	
30	612409883	Sanačný štuk napr. Thermopal FS 33	M2	71,240	7,94	0,00	565,65		0	
31	612409885	Ochranný náter napr.Remistar - strop a steny prechod.chodby	M2	102,590	2,79	0,00	286,23		0	
32	612409893	Prebrúsenie a odprašenie omietok - prechod.chodba	m2	102,590	2,16	0,00	221,59		0	
33	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková - prechod.chodba	m2	71,240	2,24	0,00	159,58	0,004	0,284	
34	622422121	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň čistenosti Ia II -10% štukových- komím	m2	41,450	2,84	0,00	117,72	0,007	0,301	
35	622463211	Penetrácia steny napr. ASOL FE - Z5	m2	11,480	0,30	0,00	3,44		0	
36	622463212	Stierka izolačná napr.COMBIDIC 2K Classic -Z5	m2	11,480	11,32	0,00	129,95		0	
37	622463213	Ochranná tkanina napr. ASO Verstärkungseinlage	m2	11,480	1,31	0,00	15,04		0	
38	631311121	Úprava,doplnenie a vysprávky betónových plôch malťou hr.2-3cm - nad prechod.chodbou	m3	0,810	115,35	0,00	93,43	2,095	1,697	
6	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>				<b>54 900,71</b>	<b>0,00</b>	<b>54 900,71</b>		<b>28,220</b>	<b>0</b>
9	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>									
39	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	540,340	2,09	0,00	1 129,31	0,026	13,898	
40	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	540,340	1,39	0,00	751,07		0	
41	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	540,340	1,35	0,00	729,46	0,026	13,898	
42	952901411	Vyčistenie okolo objektu po zateplení	m2	205,680	1,53	0,00	314,69		0	
43	953945091	Kompri páska 4-9x40mm - okná, dvere	M	37,820	2,52	0,00	95,31		0	
44	953945111	Baumit Lišta rohová	m	322,220	2,31	0,00	744,33	0,000	0,01	
45	953945115	Baumit Lišta PVC s odkvapovým nosom	m	66,910	3,15	0,00	210,77	0,000	0,003	
46	953946126	Baumit Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - soklový AL základací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 100 mm	m	2,800	5,08	0,00	14,22	0,001	0,002	
47	953946131	Baumit Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - soklový AL základací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 160 mm	m	173,000	6,80	0,00	1 176,40	0,001	0,197	
48	959941021	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živitou do muriva z plných tehál, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm - rebrík	kus	8,000	10,87	0,00	86,96		0	
49	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do100 mm, -0,19600t - primurovka Z5	m2	11,480	2,41	0,00	27,67		0	
50	965024131	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky plochy nad 1 m2 -0,192 t - stupne vstup,kotolňa	M2	10,000	1,67	0,00	16,70		0	
51	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, betónových alebo z liateho asfaltu hr. do 100 mm, plochy do 4 m2 - nad prechod.chodbou 20% z výmery	m3	0,220	93,91	0,00	20,66		0	
52	968072641	Vybúranie a vybratie kovových stien akýchkoľvek, okrem výkladných akejkoľvek plochy -0,025 t	M2	22,490	2,28	0,00	51,28		0	
53	973031324	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t - pre schody	kus	2,000	4,08	0,00	8,16		0	
54	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	18,240	5,67	0,00	103,42		0	
55	976074121	Vybúranie kotvového železa zapusteného do 300 mm, v murive z akýchkoľvek tehál, -0,00700t - rebrík	kus	8,000	2,96	0,00	23,68		0	
56	978015391	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škrá v V. až VII.st. zlož., v rozsahu do 100 % -0,092t	M2	11,480	1,67	0,00	19,17		0	
57	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,071	12,13	0,00	110,03		0	
58	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 19km	t	172,349	0,42	0,00	72,39		0	
59	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	9,071	8,35	0,00	75,74		0	

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	notnosť/Hmotnosť	Sut'
60	979082133	Poplatok za uloženie vybranej suty na verejnú skládku (orientačná cena)	T	9,071	21,15	0,00	191,85		0
61	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t - nad prechod.chodbou	m2	16,650	2,74	0,00	45,62		0
62	764322830	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30st. rš 400 mm, -0,00320t	m	18,240	0,56	0,00	10,21		0
63	764345831	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30st., D do 150 mm, -0,00303t	ks	7,000	0,91	0,00	6,37		0
64	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	128,430	1,03	0,00	132,28		0
65	776511811	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky so soklíkom-0,00100t	m2	31,350	1,06	0,00	33,23		0
66	16	Energetický certifikát	€	1,000	450,00	0,00	450,00		0
67	10000018	Informačné tabule na severnú a južnú fasádu vr.nasvietenia	€	1,000	3 800,00	0,00	3 800,00		0
9	OSTATNÉ PRÁCE				10 450,98	0,00	10 450,98	28,010	0
99	PRESUNY HMÔT								
68	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	62,545	28,56	0,00	1 786,29	0	
99	PRESUNY HMÔT				1 786,29	0,00	1 786,29	0,000	0
	Práce HSV				67 484,95	0,00	67 484,95	58,510	0
	Práce PSV								
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
69	711123131	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode napr. Aquafin 2K na ploche vodorovnej - loggie, nad prechod.chodbou	m2	59,800	14,36	0,00	858,73	0,004	0,209
70	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,000	11,58	0,00	34,74		0
71	111634558	Plastický hydraulický tesniaci systém napr. Aquafin 2K/M styk stena- podlaha d, m - Z5	m	11,400	3,47	0,00	39,56		0
72	111637111	Tesniaca páska napr.ASO Dichtband 2000 medzi stenu a podlahu loggií,nad prechod.chodbou Z5 vr.montáže	m	85,460	1,89	0,00	161,52		0
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				1 094,55	0,00	1 094,55	0,210	0
712	POVLAKOVÉ KRYTINY								
73	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st. pásmi prítav. NAIP na celej ploche	m2	2,500	3,72	0,00	9,30	0,001	0,002
74	712370030	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami s lepením spoju	m2	572,310	5,21	0,00	2 981,74	0,000	0,057
75	712370401	Pripevnenie povlakovej krytiny z termoplastu striech plochých do 10° kotviacim terčom	kus	2 862,000	0,46	0,00	1 316,52		0
76	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannéj textilie podklad.vrstvy s vyvedením na atiku	M2	572,310	2,84	0,00	1 625,36		0
77	712391173	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. kútový profil - ozn.74	M	141,000	5,40	0,00	761,40		0
78	712973890	Oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RS 300 mm - ozn.73	m	163,000	20,66	0,00	3 367,58	0,000	0,046
79	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,100	144,54	0,00	448,07		0
80	283300015	Hydroizolačná strešná fólia vystužená polyesterovou mriežkou 810 fólia 1,20 mm šedá	M2	658,160	0,00	3,76	2 474,68		0
81	6283310000	Pásky ťažké asfaltové g 200 s 40 - otvory vetrákov	M2	2,750	4,46	0,00	12,27		0
82	693665120	Geotextília PP 300, netkaná 300g/m2	M2	629,540	0,00	1,05	661,02		0
712	POVLAKOVÉ KRYTINY				10 522,24	3 135,70	13 657,94	0,110	0
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
83	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová - loggie	m2	32,800	1,11	0,00	36,41		0
84	713131141	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien,lepením celoplošne rohoží,dosiek,pásov	M2	36,370	2,57	0,00	93,47		0
85	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho - strecha,atika vodorovne	m2	520,590	1,13	0,00	588,27		0
86	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,600	264,33	0,00	422,93		0



Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	notnosť/Hmotnosť	Sut'
87	2837650003	Spádové dosky EPS 200S	M3	136,090	0,00	175,00	23 815,75		0
88	2837650090	Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén XPS hrúbka 160 mm - vodorovná a zvislá atika	m2	90,250	0,00	37,40	3 375,35		0
89	283765029	Extrudovaný polystyrén Styrodur 3000 CS hr.120m - podlaha loggií	M2	34,130	0,00	24,68	842,33		0
713		<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>			<b>1 141,08</b>	<b>28 033,43</b>	<b>29 174,51</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>
721		<b>ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA</b>							
90	21	Zdravotechnická inštalácia - viď samostatný rozpočet	€	1,000	1 027,83	0,00	1 027,83	0	
721		<b>ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA</b>			<b>1 027,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027,83</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>
734		<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY</b>							
91	24	Ústredné vykurovanie - viď samostatný rozpočet	€	1,000	389,18	0,00	389,18	0	
734		<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY</b>			<b>389,18</b>	<b>0,00</b>	<b>389,18</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>
762		<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>							
92	762421306	Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhládov z dosiek OSB hrúbky 25 mm skrutkovaných na skryto - atika	m2	94,270	16,66	0,00	1 570,54	0,015	1,45
93	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrtky	m2	89,780	0,61	0,00	54,77	0,000	0,022
94	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,200	15,30	0,00	79,56		0
762		<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>			<b>1 704,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 704,87</b>	<b>1,470</b>	<b>0</b>
764		<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>							
95	764171171	Vetrací komínček D 100, 125 alebo 150 mm do 30st.	kus	7,000	80,94	0,00	566,58	0,002	0,012
96	764171232	Stenová lišta z poplast.plechu rš.100 s pretmelením - ozn.70	m	3,400	6,63	0,00	22,54		0
97	764172073	Krytina odkvapové lemovanie z poplast.plechu sklon do 30st. - ozn.72	m	17,000	5,85	0,00	99,45	0,001	0,01
98	764721113	Oplechovanie striešok z poplast.plechu rš 200 mm	m	4,000	7,93	0,00	31,72	0,002	0,007
99	764731113	Oplechovanie múrov z poplast.plechu rš 250 mm - ozn.70	m	10,000	11,53	0,00	115,30	0,002	0,025
100	764731117	Oplechovanie múrov z poplast.plechu rš 750 mm - ozn.71	m	6,000	24,43	0,00	146,58	0,006	0,037
101	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200	9,54	0,00	20,99		0
764		<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>			<b>1 003,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003,16</b>	<b>0,090</b>	<b>0</b>
767		<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>							
102	7676311000	Montáž stien plastových (na pásky)	M2	22,150	22,50	0,00	498,38		0
103	767162120	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 20 do 30 kg	m	16,960	3,78	0,00	64,11	0,000	0,001
104	767835101	Montáž rebríkov s ochranným košom, výšky do 100 m	M	6,000	40,50	0,00	243,00		0
105	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg - 82e	kg	27,000	3,10	0,00	83,70	0,000	0,002
106	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg - 80	kg	152,000	2,34	0,00	355,68	0,000	0,009
107	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg - 81	kg	137,000	1,08	0,00	147,96	0,000	0,008
108	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,300	90,97	0,00	118,26		0
109	553000002	Oceľové profily - oceľ.schody - 81	kg	143,850	0,00	1,98	284,82		0
110	5530000032	Nerezové zábradlie atyp - ozn.82 a-d	m	16,960	0,00	216,00	3 663,36		0
111	5530000039	Nerezové profily uzavreté - 80, 82e	KG	188,760	0,00	3,42	645,56		0
112	5530000033	Požiarny oceľový rebrík na strechu dĺž.6m s ochranným košom a s povrchovou úpravou - ozn.83	KUS	1,000	0,00	810,00	810,00		0
113	10020013	Skrátenie mreže angl.dvorca vr.demontáže a spätnej montáže - ozn.84	KUS	4,000	54,00	0,00	216,00		0

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	notnosť/Hmotnosť	Sut'
114	6114123200	Plastová stena preskl.so svetlíkom a bočným svetlíkom rozm.2370/2960mm s dvojkr.dverami - ozn.1	KUS	1,000	0,00	800,00	800,00	0,050	0,05
115	6114123400	Plastová stena preskl.so svetlíkom rozm.1420/2680mm s dvojkr.dverami - ozn.2	KUS	1,000	0,00	550,00	550,00	0,054	0,054
116	6114123500	Plastová stena presklenná delená pevná rozm.2370/2960mm - ozn.3	KUS	1,000	0,00	570,00	570,00	0,056	0,056
117	6114123800	Plastové dvere vchodové čiastočne preskl.rozm.2000/2150mm s rámom so zámkom s vložkou ozn.12	KUS	1,000	0,00	670,00	670,00	0,053	0,053
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			1 727,09	7 993,74	9 720,83		0,230 0
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							
118	771271106	Montáž obkladov schodiskových stupňov - nad prechod chodbou,do oceľ.schodov	m2	7,350	20,07	0,00	147,51	0,045	0,328
119	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmel,rovné 200x100 mm,výška 100 mm	m	28,560	2,64	0,00	75,40	0,001	0,017
120	771575111	Príplatek za vodovzdorný tmel	m2	59,480	1,62	0,00	96,36	0,005	0,315
121	771575113	Príplatek za špárovanie	m2	59,480	1,35	0,00	80,30	0,005	0,315
122	771575235	Montáž podlahy z keramických dlaždíc protišmykových alebo reliéfových bez povrchovej úpravy alebo glazúrovaných - nad prechod chodbou,do oceľ.schodov,loggie	m2	49,270	14,67	0,00	722,79	0,005	0,261
123	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,600	21,96	0,00	101,02		0
124	776992111	Penetrácia podkladu s očistením	m2	59,480	1,26	0,00	74,94		0
125	5921950100	Dlažba s umelého kameňa hr.5cm - do oceľ.schodov ozn.81	m2	1,970	0,00	36,45	71,81	0,180	0,355
126	5922900342	Dlažba z vymývaného betónu 40/40/3,8cm - nad prechod.chodbou	M2	29,700	0,00	24,75	735,08		0
127	597640420	Dlaždice gresové protišmykové, mrazuvzdorné - loggie	M2	33,750	14,85	0,00	501,19		0
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			1 799,51	806,89	2 606,40		1,590 0
772		DLAŽBY Z PŘÍRODNÉHO KAMEŇA							
128	772211302	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých a tvrdých kameňov hr. 30 mm	m	20,020	10,64	0,00	213,01	0,045	0,891
129	772211413	Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v.do 200 mm, hr. do 30 mm vrátane	m	20,020	8,10	0,00	162,16	0,010	0,192
130	998772202	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,200	8,38	0,00	35,20		0
131	583838233	Doska dlažbová typizovaná pravoúhla travertín hr.20mm - pred vstupom a kotoľňou	M2	10,500	0,00	47,25	496,13		0
772		DLAŽBY Z PŘÍRODNÉHO KAMEŇA			410,37	496,13	906,50		1,080 0
776		PODLAHY POVLAČOVÉ							
132	776210300	Lepenie povlakových podláh gumových na schodiskových stupňoch hrany na stupne	M	10,000	0,71	0,00	7,10		0
133	776220110	Lepenie povlakových podláh z PVC na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	10,000	1,37	0,00	13,70	0,000	0
134	776220200	Lepenie povlakových podláh z PVC na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	10,000	0,76	0,00	7,60	0,000	0
135	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkkého PVC	M	32,050	0,66	0,00	21,15		0
136	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	31,350	2,53	0,00	79,32	0,000	0,007
137	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,400	4,86	0,00	1,94		0
138	272550100	Hrana gumová na schody 2147/dĺžky 400 cm čierna	M	10,500	1,98	0,00	20,79		0
139	283424000	Profil stavebný z mäkkého PVC č.1357 lišta podlahová	M	33,600	0,00	0,80	26,88		0
140	284148400	Podlahovina izolačná z ľahčeného PVC - prechod.chodba	M2	33,000	0,00	17,55	579,15		0
776		PODLAHY POVLAČOVÉ			151,60	606,03	757,63		0,010 0
783		NÁTERY							
141	783225400	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením	m2	15,710	8,77	0,00	137,78	0,000	0,004
142	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný - schody,angl.dvorce	m2	15,710	3,04	0,00	47,76	0,000	0,001
143	783201811	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrábaním - angl.dvorce	m2	11,330	0,93	0,00	10,54		0

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	notnosť/Hmotnosť	Suť
	783	NÁTERY			196,08	0,00	196,08	0,010	0
	784	MALBY							
144	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prechodova chodba	m2	102,590	0,77	0,00	78,99	0	
145	784403801	Odstránenie malieb úplným umytím na sadrovej omietke bez oškrabania v miestnostiach do 3, 80 m	m2	102,590	0,41	0,00	42,06	0	
	784	MALBY			121,05	0,00	121,05	0,000	0
	786	ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY							
146	786621122	Lamelové horizontálne hliníkové žalúzie s lamelami šírky 35 mm	m2	22,150	18,79	0,00	416,20	0,002	0,04
147	998786202	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hlboký) nad 6 do 12 m	%	0,200	4,16	0,00	0,83	0	
	786	ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY			417,03	0,00	417,03	0,040	0
	787	ZASKLIEVANIE							
148	787456545	Sklo bezpečnostné lepené VSG 6.6.2 fólia číra na ok vr.lišt a tesnení d+m p.c. - striedka vstupu	M2	5,800	108,00	0,00	626,40	0	
149	998787202	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	8,88	0,00	16,87	0	
	787	ZASKLIEVANIE			643,27	0,00	643,27	0,000	0
		Práce PSV			22 348,91	41 071,92	63 420,83	4,840	0
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
150	22	Elektroinštalácia - USB - vid' samostatný rozpočet	€	1,000	5 076,90	0,00	5 076,90	0	
151	10000006	Ochrana pred blz prúdmi - vid' samostatný rozpočet	€	1,000	3 196,84	0,00	3 196,84	0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			8 273,74	0,00	8 273,74	0,000	0
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ							
152	10000007	Elektroinštalácia OUR - vid' samostatný rozpočet	€	1,000	28 087,40	0,00	28 087,40	0	
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARI			28 087,40	0,00	28 087,40	0,000	0
		Montážne práce			36 361,14	0,00	36 361,14	0,000	0
		Celkom v EUR			126 195,00	41 071,92	167 266,92	63,350	0