



# Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Rázusova 2A, 949 01 NITRA

Oddelenie verejného obstarávania a kontroly investícií

Záujemca.

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
38272/2020

Vybavuje  
Ing. Ondrejčka

Nitra  
29.10.2020

**Vec:**

**Vysvetlenie súťažných podkladov č.2**

Dňa 27.10.2020 bola Nitrianskemu samosprávnemu kraju doručená prostredníctvom komunikačného rozhrania programu Active Procurement Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov k podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác s názvom **“Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Zlaté Moravce”**, ktorá bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č.219/2020 zo dňa 21.10.2020 pod číslom 37108-WYP .

V zmysle § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) Vám zasielame príslušné vyjadrenie.

Žiadosť záujemcu:

**Otázka:**

Vo výkaze výmer pre SO 02 Cesta II/511 – Okružná križovatka MsÚ Zlaté Moravce – Cesta, pol. č. 23 Vyspravenie chodníka nie je zrejmé ani z PD ani z technickej správy aký rozsah prác sa pre danú položku vzťahuje.

Otázka:

Môže obstarávateľ bližšie špecifikovať rozsah prác a výmery, ktoré majú byť nacenené v pol. č. 23?

**Odpoveď:**

- Jedná sa o položku súvisiacu s vytvorením vsakovacieho drénu v priekope v pracovnom staničení cca 1,9 – 2,0 km ( oproti zástavke MHD) v dĺžke 45 m. Počas realizácie drenážnej priekopy s veľkou pravdepodobnosťou dôjde k porušeniu existujúceho asfaltového chodníka, ktorý bude potrebné po ukončení prác dostať do pôvodného stavu. Vzhľadom na rekonštrukciu je uvedený rozsah položiek predpokladaný projektantom a to v šírke cca 0,5 m.
- Vyspravenie chodníka po úprave priekopy (predpokladaná šírka úpravy 0,5 m, dĺ. 45 m, hl. 0,5 m) v predpokladanom rozsahu prác:
  - zarezanie chodníka - (45 m)
  - rozpojenie asfaltových vrstiev s ich odvozom a uložením na skládku - (45m\*0,5m)
  - odstránenie konštrukčných vrstiev chodníka v nevyhnutnom rozsahu (predpokladá sa hrúbka konštrukčných vrstiev chodníka do 0,5m) s ich odvozom a uložením na skládku - (45m\*0,5m\*0,5m)

uloženie podkladových vrstiev chodníka nasledovne (vrátane dopravy): podkladová vrstva štrkodrava 0-45 hr. 250 mm, štrkodrava 0-32 hr. 200 mm, uloženie asfaltu Aco II 11 hr. 50 (skladba je predpokladaná a je potrebné ju overiť podľa skutkového stavu) - (45m\*0,5m)

S pozdravom



Ing. Miroslav Ondrejička  
odborný referent pre VO