

V rámci prestavby budovy dôjde k rekonštrukcii fasády a strechy bytového domu.

Existujúci bleskozvod na streche a fasáde sa demontuje (zachytávacie tyče, vedenie na streche a zvody bleskozvodu po skúšobnú svorku vrátane).

Po rekonštrukcii sa namontujú nové zachytávacie tyče dl. 2m cca v 1/3 a 2/3 na hrebeň strechy.

Nové zachytávacie vedenie bude realizované vodičom RD8-ALU uložené na pôvodnom mieste (na hrebene strechy) na normovaných podperách každý 1 m.

Existujúce zvody v počte 4 kusy sa demontujú a na pôvodné miesto sa namontujú nové zvody vodičom RD8-ALU prichytené na podperách každý 1 m. Zvody budú priznané a ukončené skúšobnou svorkou vo výške cca 1,8m od zeme. Zvody budú pripojené na existujúce uzemnenie.

V Košiciach : október 2019

Vypracoval : : Ing. Norbert H O R V Á T H
SKSI 6262*I4