



POZDĚLNÝ REZ "A-A" 1:100



ČASŤ NK ODSTRÁNENÁ V 2. ETAPE



OHLAD "B-B" 1:100



 DRIETOMA



DRIETOMA



- EXISTUJÍCÍ STAV ZAKRESLENÝ PODLA ZAMERANIA A PŮVODNÉ DOKUMENTACE,
- PODA PŮVODNÉ DOKUMENTACE NIE JE NOSNÁ KONŠTRUKCIA PRIEČNE PŘEDPOPUTÁ,
- BÚRANIE PŮVODNÉJ NOSNEJ KONŠTRUKCIE BUDŮ REALIZOVANÉ POSTUPNÝM PÍLENÍM A ODSTRÁNĚVÁNÍM
JEDNOTLIVÝCH PŘEBAB. NOSNIKOV POMOČOU ŽERÁVIA,
- POČAS DEMOLÁCIE BUDŮ OBEDNÉJA PŘEVLÁKA PO POĽNEJ CESTE POD MOSTOM NA ČAS 2x8 HOD.
- V PŘÍPADE ZISTENIA ODLIŠNÉHO TVARU EXISTUJÚCEJ OPORY OPOROTI PŘEDPOKLADOM TREBA
INFORMOVAŤ AUTORSKÝ DOZOR.

- 1) FRÉZOVANIE ŽIVICEJ Vrstvyvvozovky.
- 2) ODSTRÁNENIE IZOLÁCIE, SPÁDOVÉHO BETÓNU, PODKLADNÉHO BETÓNU, ZÁBRADLIA A RÍMS.
- 3) POSTUPNÉ POZDĹŽNE PÍLENIE ŠKÁR MEDZI NOSÍMKAMI, UVOĽNENIE A ODVOZ EXISTUJÚCICH NOSNÍKOV.
- 4) DEMOLÁCIA OPŔR A ODSTRÁNENIE PRECHODOVEJ OBLASTI.

- ZHOTOVITEĽ PREDLOŽÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP DEMOLAČNÝCH PRÁČ NA SCHVÁLENIE.



OKRES: TRENČÍN
KRAJ: TRENČIANSKÝ

CESTA I/9 V ÚSEKU CHOCHOLNÁ - MNÍCHOVA LEHOTA

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest Žilina
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

VALBEK s.r.o.
tuzovova 11, 831 03 Bratislava

část stavby :

	ZHOTOVITEĽ ČASTI:	vypracoval	ING.M.KOHŮT		zak.číslo	14BA1100
		zodp. projektant	ING.J.VIČAN		dátum	11/2019
		tech. kontrola	ING.T.BACÍKOVÁ	stupeň	DRS	
		hlavný inž.projektu	ING.E.MANCO	mierka	1:100, 50	
		stavba:	203-00		č.priľohy:	paré :
Valbek s.r.o. Kutuzovova 11 Bratislava	REKONŠTRUKCIA MOSTA Most ev. č. 50-82				2.	
	PREHLADNÝ VÝKRES - EXISTUJÚCI STAV					