

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :

Stavba: **Rekonštrukcia administratívnej budovy – Obecný úrad Ždaňa - revízia A**
Objekt :
Časť :

Rozpocetové náklady v EUR

Por. Číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
722 - Vnútorý vodovod								
1			Potrubie vodov. z rúrok D 16	3,000	m			20
2			Detto len D 20	30,000	m			20
3			Detto len D 26	50,000	m			20
4			Vzduchotechnické potrubie DN 200/200	12,000	m			20
5			Ochrana potrubia izoláciou Mirelon D 16	3,000	m			20
6			Izolácia potrubia MIRELON 18x6mm	3,000	m			20
7			Ochrana potrubia izoláciou Mirelon D 20	30,000	m			20
8			Izolácia potrubia MIRELON 22x6mm	30,000	m			20
9			Ochrana potrubia izoláciou Mirelon D 26	50,000	m			20
10			Izolácia potrubia MIRELON 28x6mm	50,000	m			20
11			Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4"	2,000	kus			20
12			Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1"	2,000	kus			20
13			Kohút guľový na vodu - GK 00 320 020 – 3/4"	2,000	kus			20
14			Kohút guľový na vodu - GK 00 320 025 - 1"	2,000	kus			20
15			Rohový ventil 3/8-1/2"	1,000	kus			20
16			Montáž Tlaková nádoba veľkosť 24 L	1,000	kus			20
17			Dodávka Omnigema s manometrom	1,000	kus			20
18			Montáž cirkulačného čerpadla	1,000	kus			20
19			Cirkulačné čerpadlo Wilo Z 20	1,000	kus			20
20			Tep.čerpadlo na TÚV mont + dodávka	1,000	kus			20
21			Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	83,000	m			20
22			Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	83,000	m			20
23			Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	0,700	%			20
24			Prípl. za zvác. presun hmôt do 100 m pre vnút. vodovod	0,750	%			20

722 - Vnútorý vodovod spolu:

Rozpocetové náklady v EUR

Por. Číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
---------------	----------------	-------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------	----------