

Všetkým známym záujemcom

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:**Mesto Považská Bystrica****IČO: 00317667****Centrum 2/3****017 01 Považská Bystrica****Vec: Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 11.02.2021**

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie k zákazke pod názvom: „**PB, Považská Bystrica Teplá, splašková kanalizácia - 2. etapa**“, publikovanej vo vestníku verejného obstarávania č. 37/2021 dňa 04.02.2021 pod značkou 10284 – WYP. Pre otázky predkladá verejný obstarávateľ nasledujúce vysvetlenia:

Otázky a odpovede – žiadosť o vysvetlenie:

1. Vo výkaze výmer sa nenachádza položka pre poplatok za uloženie prebytočnej výkopovej zeminu na skládku. Je to myslené tak, že zemina bude uložená na skládku určenú obcou, bez poplatku za jej uloženie?

Ad. 1

Pri realizácii stavby financovanej výlučne z finančných prostriedkov rozpočtu Mesta Považská Bystrica uvažujeme so skládkovaním prebytočnej zeminu na skládku určenou obcou bez poplatku za jej uloženie. Rovnako obec určila medziskládku na dočasné uloženie vyťaženého materiálu vhodného pre zásyp rýh a miestnych komunikáciách (podložie a recyklát vrstiev MK a pod.)

2. V technickej správe sa uvádza, že zásyp je riešený triedenou zeminou, recyklátom, prípadne štrkopieskom zrnitosti do 63mm. Vo výkaze výmer je však celý spätný zásyp ryhy riešený zeminou. Aj v prípade, že ryha sa nachádza v komunikácii bude zásyp riešený výkopovou zeminou? Nebude do výkazu výmer doplnená položka pre zásyp štrkodrvou pri výkopoch realizovaných v komunikáciách?



Ad.2.

Je potrebné oceniť všetky položky týkajúce sa zásypu rýh predloženého výkazu výmer, tzn. od lôžka a obsypu potrubia cez zásyp rýh po podkladné vrstvy komunikácie s tým, že zásyp bude hutnený po vrstvách max. 200 mm a jeho kvalita bude preukázaná Proctorovou skúškou zhutnenia – vid' TS.

3.

Vo výkaze výmer pre objekt SO 01.3 Kanalizácia 3. časť v položke č. 47 je uvedené potrubie PVC-U 315x9,2x5000, SN8. V technickej správe je uvedené potrubie PVC-U 315x5000, SN10 s ktorým je uvažované v rámci celého stavebného objektu (potrubie 315x9,2x5000, SN8 sa v TS nikde nespomína). Žiadame verejného obstarávateľa, aby upresnil ktorého dokumentu sa majú uchádzači držať, resp. podľa ktorého majú položky oceňovať.

Ad.3.

Je potrebné oceniť položku predloženého výkazu výmer – vo výkaze je rešpektovaná požiadavka budúceho užívateľa kanalizácie na kruhovú tuhosť potrubia:

- v rastlom teréne SN 8,
- v miestnych komunikáciách a ŠC III. triedy SN 10
- v komunikáciách I. a II. triedy SN 12.

V rámci 2.etapy výstavby, ktorá je predmetom tohto verejného obstarávania, bude kanalizácia realizovaná výlučne v rastlom teréne a v miestnych komunikáciách.

4.

V priloženej projektovej dokumentácii chýba vzorové uloženie kanalizačného potrubia v komunikácii. Doplní verejný obstarávateľ túto dokumentáciu?

Ad.4.

Verejný obstarávateľ predkladá vzorové uloženie kanalizačného potrubia v komunikácii a v rastlom teréne, ktoré je v súlade s popisom v technickej správe a požiadavkou správcu MK – vid' príloha vysvetlenia.

V Považskej Bystrici, 11.02.2021

Mgr. Peter Potecký

Splnomocnená osoba

