

Názov akcie: **BÁNOV - rozšírenie kanalizácie II. etapa**  
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie  
Investor: Obec Bánov, Obecný úrad

### E.3.1 TECHNICKÁ SPRÁVA

#### SO-04 Odbočovacie pásy 121 ks

V rámci II. etapy sa vybudujú odbočovacie pásy na jednotlivých zberačoch:

"AF"	9 ks
"B"	7 ks
"BA"	32 ks
"F"	6 ks
"FA"	27 ks
"FA-2"	2 ks
"FC"	32 ks
<b>SPOLU</b>	<b>121 ks celkovej dĺžky 665,0m</b>

Odbočovacie pásy sú navrhnuté od kanalizačného potrubia príslušného zberača na verejnom pozemku po hranicu pozemku ku každej nehnuteľnosti podľa prílohy **E.3.2**.

Navrhnuté sú z materiálu PP DN160.

V sklone 10,0% pokračujú od napojenia k nehnuteľnosti.

Odbočovacie pásy sa osadia na kanalizačné potrubie podľa prílohy **E.3.3**.

Napojenie sa uskutoční pomocou sedlovej odbočky pre trubky s profilovanou vonkajšou stenou. Vyvrtá sa otvor korunovým vrtákom, doporučeného priemeru. Nasadí sa mechanická odbočka, ktorá sa zaistí dotiahnutím matice za pomoci špeciálneho kľúča. Nad maticou má byť vidieť jeden závit. Uloženie odbočovacích pásov bude realizované v otvorenej ryhe podľa prílohy **E.1.4**.

Pre výstavbu odbočovacích pásov platia tie isté pokyny ako pri výstavbe kanalizačných potrubí.

Bez vytýčenia podzemných IS sa zemné práce nesmú prevádzať. Pri križovaní s IS sa treba riadiť pokynmi príslušných správcov IS, a tiež výkop previesť ručne. Podzemné vedenia sú orientačne zakreslené v situáciách. Pre vodorovné a zvislé vzdialenosti odbočovacích pásov od iných podzemných vedení platí STN 73 6005.

Pri zemných prácach, pri zriaďovaní prípojky sa postupuje podľa ustanovení EN 1610

Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk.

Pri zrealizovaní odbočovacích pásov nedôjde k výrubu stromov ani k výrubu kríkov ani k ich poškodeniu.

Počas stavby musia byť vytvorené podmienky pre dodržanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s príslušnými predpismi o bezpečnosti pri práci.

Dodávateľ musí mať odbornú spôsobilosť.

V Nových Zámkoch, júl 2015

Vypracovala: Ing. Furuglyášová Margita