



Zákazka : 430014

Názov zákazky : [Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce, II. etapa](#)

Obstarávateľ : Slovenské národné múzeum

Zaevidovali sme [otázku](#) k zákazke [430014 Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce, II. etapa](#).

Dátum

podani : 22.02.2021 13:29:15

a

Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce, II. etapa Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov Dátum: 22.02.2021

1. V technickej správe v časti B.2 Plán organizácie výstavby je uvedené, že doprava materiálu na stavenisko sa predpokladá sprevádzkovaním jestvujúcej lanovky z parkoviska (sytké materiály) na vrchné nádvorie. Lanovka vyžaduje pred sprevádzkovaním revíziu a potrebnú opravu na náklady zhotoviteľa stavby. Mohol by obstarávateľ bližšie špecifikovať technický stav existujúcej lanovky a rozsah potrebných opráv ?

Odpoveď:

V r. 2020 došlo k demontáži predmetnej lanovky. Lanovka bola statikom posúdená ako záťažová konštrukcia pre vyhladkovú vežu DONJON a bola nariadená jej demontáž. Toho času už lanovka neexistuje - bola zlikvidovaná z dôvodu vylúčenia nepriaznivých statických účinkov na konštrukcie Spišského hradu.

Táto alternatíva dopravy materiálu už nie je možná.

Preto je potrebné, aby zhotoviteľ použil iný spôsob dopravy materiálu. Pre bližšie posúdenie pomerov a možností dopravy je v súťažných podkladoch odporúčaná osobná obhliadka.

Vo výkaze výmer je preto položka, ktorá zohľadňuje sťaženú dopravu materiálu na miesto stavby. Napr. :

Text otázky : „Príplatok na sťažený presun materiálu dodávok obsiahnutých v oddieloch PSV- sťažené podmienky (prevýšenie a pohyb osôb)“,.

Resp.

„Presun hmôt z dočasnej skládky bez možnosti použitia bežných dopravných prostriedkov a s ohľadom na bezpečnosť návštevníkov hradu“

Nadrozmerné a ťažké materiály je možné doviesť na miesto helikoptérou, čo je v rozpočte obsiahnuté.

Je na každom uchádzačovi akú organizáciu dopravy ostatných materiálov si zvolí, a tým aj ocení.

SO 01 Románsky palác SILNOPRÚD

2. Súčasťou poskytnutých podkladov v časti silnoprúd je aktualizácia PD ELI 03/2020, v ktorej je zahrnutá aktualizovaná legenda svietidiel. Vo výkaze výmer sú svietidlá v Pol47 SVIETIDLÁ - Materiál podľa špecifikácie – 1 ks. Prosíme o doplnenie počtu jednotlivých typov svietidiel.
3. V odpovedi na otázky zo dňa 19.02.2021 je uvedená aktualizovaná špecifikácia výzbroje rozvádzača RSM11 - vid'. súbor 02-2011-SO-01-VYKAZ VYMER – 2020-03.xlsx záložka ROZVÁDZAČE. Prosíme o zaslanie uvedeného súboru, nakoľko ho v súťažných podkladoch nenachádzame.

Odpoveď:



Prikladáme uvedený excel súbor výkazu (totožný so súťažnými podkladmi - vid'. príloha), kde sú dole na lište uvedené hárky:

Rekapitulácia	elektromontáže – spolu	rozdávzače	21M-221 Svietidlá – materiál
---------------	------------------------	------------	------------------------------

Nutné kliknutím na príslušný hárok na lište otvoriť príslušný súbor výkazu výmer.
Po kliknutí na spodnej lište na priečinok "rozdávzače" sa otvorí excel výkaz s obsahom rozvádzačov a ich špecifikáciou (vid'. na konci prekopírované tabuľky z excel do wordu).
Ditto platí aj pre svietidlá, po kliknutí na lište dole na priečinok : „21M-22 Svietidlá – materiál“ sa otvorí hárok s výkazom výmer pre svietidlá.

SO 02 Západné paláce s kaplnkou SILNOPRÚD

4. Súčasťou poskytnutých podkladov v časti silnoprúd je aktualizácia PD ELI 03/2020, v ktorej je zahrnutá aktualizovaná legenda svietidiel. Vo výkaze výmer sú svietidlá v Pol47 SVIETIDLÁ - Materiál podľa špecifikácie – 1 ks. Prosíme o doplnenie počtu jednotlivých typov svietidiel.

5. V odpovedi na otázky zo dňa 19.02.2021 je uvedená aktualizovaná špecifikácia výzbroje rozvádzača RSM12 - vid'. súbor 02-2011-SO-02-VYKAZ VYMER – 2020-03.xlsx záložka ROZVÁDZAČE; Prosíme o zaslanie uvedenného súboru.

Odpoveď.:

Ditto postup ako odpoveď pri SO.01 – otázka č. 2 a 3.

Resp. pozri : link na používanie excelu napríklad

<https://office.lasakovi.com/excel/zaklady/prace-s-listy-ms-excel/>

Roztvorené identické súbory ELI, ktoré sú aj v excel tabuľke prílohou po rozkliknutí v kópii:

REKONŠT
RUKCIA
SPIŠSKÉH
O HRADU,
ROMÁNSK
Y PALÁC
A
ZÁPADNÉ
PALÁCE

Dátu
m : 03/2020

Objekt : SO.01 - ROMÁNSKY PALÁC

Časť : SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

Ing.
Burano
Vyprac vska
oval :
Ing.
Javors
ký

21M-2 Dodávky - Rozvádzače - Špecifikácia hlavnej výzbroje

Rozvádzač RSM11

Položka	Názov prístroja			Jednot ková [ks]cena	Spolu
---------	-----------------	--	--	----------------------------	-------



PC	Zostava : Nástená skriňa š.1050/h.205/v.950mm + sokel 1050/205/500mm - komplet; IP54/20			1		- €
PC	Popisné a výstražné štítky			1		- €
	Prepojenie pomocných obvodov dvere			1		- €
QM	3-pólový istič 50A/B Icn=10kA			1		- €
FV1	Zvodič prepätia - SPD typ 1+2 3P (4+0): Iimp/pól=25kA pre 10/350; In/pól=30kA pre 8/20; Up=1,5kV			1		- €
FV7;8	Zvodič prepätia - SPD typ 1+2/1; 12,5 kA(10/350)+25 kA(10/350), 60 kA (8/20), T1+T2, vyberateľný modul varistora			2		- €
FV2	Zvodič prepätia - SPD typ 3 2P (1+1)			1		- €
	oddelenie tlmivka 16A			2		- €
	3-pólový istič 16A/B Icn=10kA			1		- €
	3-pólový istič 16A/C Icn=10kA			1		- €
	3-pólový istič 32A/C Icn=10kA			4		- €
	1-pólový istič 10A/B Icn=10kA			14		- €
	1-pólový istič 10A/C Icn=10kA			6		- €
	1-pólový istič 16A/B Icn=10kA			1		- €
	1-pólový istič 6A/B Icn=10kA			2		- €
	2-pólový istič 6A/1N/B Icn=10kA			2		- €
	Prúdový chránič 4pólový 25/4/0.03 obmedzujúci počet nežiadúcich vypnutí (AC-G), Icn=10kA			2		- €
	Prúdový chránič 2pólový 16/1N/0.03B s nadprúdovou ochranou obmedzujúci počet nežiadúcich vypnutí (AC-G), Icn=10kA			7		- €
	Stýkač 2ZAP 25A 230V AC			1		- €
	Signálka na DIN lištu			1		- €
	Prepínač I-0-II na DIN lištu			1		- €
	Termostat na DIN lištu do rozvádzača			1		- €
	Odporový ohrievač do rozvádzača 100W/230V			1		- €
	Signálka na dvere			1		- €
	Tlačítkový ovládač na dvere			1		- €
	KNX/EIB - dod. ABB s.r.o. Bratislava					
	EIB-Napájací zdroj, 640 mA, MDRC	SV/S 30.640.5. 1	2CDG110 146R0011	1		- €
	Líniový väz. člen, MDRC	LK/S 4.2	2CDG110 171R0011	1		- €
	Diagnostickeý o ochranný modul	DSM/S 1.1	2CDG110 060R0011	1		- €
FV4	Prepätiová ochrana	US/E 1	GHQ6310 009R0001	1		- €
FV3;5;6	Prepätiová ochrana (ST1+2+3)	DA-275 DF 10	DA-275 DF 10	3		- €
	Spínací aktor , 12-násobný, 10 A, MDRC	SA/S 12.10.2.1	2CDG110 158R0011	1		- €



	Binárny vstup, 4-násobný	BE/S 4.230.2.1	2CDG110 091R0011	1		€
	Binárny vstup, 8-násobný	BE/S 8.230.2.1	2CDG110 093R0011	1		€
	EIB/KNX-DALI rozhranie 2 -kanálové	DG/S 2.64.1.1	2CDG110 199R0011	1		€
	Montáž - prístroje pre EIB/KNX do rozvádzačov á 1 TE -			28		€
PC	Radová svorka do 2,5mm ²			100		€
PC	Radová svorka do 4mm ²			16		€
PC	Radová svorka do 16mm ²			4		€
PC	Nulový mostík a mostík PE			2		€
	Súčet					€
	Montáž prístrojov			30 %	€	€
	ATEST			1	€	€
	Spolu					
	Doprava [%]			3,6 0%	€	€
	CELKOM					€

Energetický stĺpik ESJP01

Položka	Názov prístroja			Jednot [ks]	Spolu
PC	VÝZBROJ ZÁSUVKOVEJ ROZVODNICE-IP54; IK10; In= 32A : ISTIČE: 2x1/B 16A; 2x3/C 16A; PRÚDOVÝ CHRÁNIČ : 1x 3N/63A/30mA/AC ZÁSUVKY : 4x 230V/16A; 2x 400V/16A-5POLOVA			1	€
	Doprava [%]			3,6	€
	CELKOM				€

Stavba : REKONŠTRUKCIA SPIŠSKÉHO HRADU, ROMÁNSKY PALÁC A ZÁPADNÉ
Objekt : PALÁCE
Časť : SO.01 - ROMÁNSKY
 PALÁC
 SILNOPRÚDOVÉ
 ROZVODY

Dátum : 03/2020
 Vypracova Ing.
 I : Buranovska
 Ing. Javorský

21M-22 SVIETIDLÁ - Materiál / požiadavky - včítane svetelných zdrojov

(dod. svetidiel COMLUX Bratislava)

Označenie	VÝROBCA	Typ	Počet [ks]	Jednotková cena / €	Spolu / €
Poznámka :	2.NP : Celkové zo stĺpov				
A	ISK-ledv	97582 FLOOD LED 50W/3000K WT 100DEG IP65	8		€
Poznámka :	2.NP : Steny zhora (LED pás 29x1600 + 2x1300 + 4x700 = asi 52 m + REZ)				
B	ISK-syl/LS	Komplet STARTFLEX DALI IP65 840/11750/74	12		-



		5m			€
Bp	ISK-mon	Nosič Al profilov	55		€ -
<i>Poznámka :</i>	Schody 1.NP - von (4xD, 6xF, 4xC4 LED pás 6x1200 + 4x1200 = asi 12 m)				
B	ISK-syl/LS	Komplet STARTFLEX DALI IP65 840/11750/74 5m	3		€ -
Bp	ISK-mon	Nosič Al profilov	12		€ -
<i>Poznámka :</i>	2.NP : Steny zdola				
C1	DISANO-L	41428100 SICURA AS 1838 LED 43W CLD CELL GREY	29		€ -
C2	DISANO-L	41428200 SICURA AS 1838 LED 68W CLD CELL GREY	2		€ -
C3	DISANO-L	41428000 SICURA AS 1838 LED 22W CLD CELL GREY	4		€ -
<i>Poznámka :</i>	1.NP : Pivničné priestory				
C41	DISANO-L	41428100 SICURA AS 1838 LED 43W CLD CELL GREY	14		€ -
C42	DISANO-L	41426100 SICURA 1836 LED 43W CLD CELL GREY	4		€ -
<i>Poznámka :</i>	Schody 1.NP - von				
D	DISANO-L	43182900 KOALA 1537 LED 15W CLD CELL GRAF	4		€ -
	DISANO-L	99133000 CONVOGLIATORE KOALA 114 GREY9007	4		€ -
	DISANO-L	99133600 SUPPORTO A PALO 120 NERO	4		€ -
<i>Poznámka :</i>	Schody 2.NP - 1.NP (LED pásy 2x1500 = asi 3 m)				
E, F	ISK-syl/LS	Komplet STARTFLEX DALI IP65 840/11750/74 5m	1		€ -
	ISK-mon	Nosič Al profilov	5		€ -
<i>Poznámka :</i>	1.NP: Mostík (8xE, 1xF LED pás 8x1500 + 1x1200 = asi 14)				
E, F	ISK-syl/LS	Komplet STARTFLEX DALI IP65 840/11750/74 5m	3		€ -
	ISK-mon	Nosič Al profilov	15		€ -
<i>Poznámka :</i>	2.NP: Stmievanie				
	TRIDONIC	DALI XC 4xGR	2		€ -
	TRIDONIC	DALI XC 4xSC	1		€ -
	TRIDONIC	24034323 DALI PS1	1		€ -
	DO	DALI rozvádzač	1		€ -

Svietidlá spolu (bez DPH)

€

REKONŠTRUKCIA
SPIŠSKÉHO HRADU,
ROMÁNSKY PALÁC A
Stavba : ZÁPADNÉ PALÁCE
Objekt : SO.02 - ZÁPADNÉ PALÁCE
Časť : S KAPLNKOU
SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

Dátum : 03/2020
Vypracoval : Ing. Buranovska
Ing. Javorský

21M-2 Dodávky - Rozvádzače - Špecifikácia hlavnej výzbroje

Rozvádzač RSM12

Položka	Názov prístroja			[ks]	Jednotková cena	Spolu
---------	-----------------	--	--	------	-----------------	-------



PC	Zostava : Zoraďovacia skriňa 600/400/(1800+200)mm - komplet; IP54/20			1		- €
PC	Popisné a výstražné štítky			1		- €
	Prepojenie pomocných obvodov dvere			0		- €
QFA01	3-pólový istič 50A/B Icn=10kA			1		- €
FV1	Zvodič prepätia - SPD typ 1+2 3P (4+0): Iimp/pól=25kA pre 10/350; In/pól=30kA pre 8/20; Up=1,5kV (SO.09)			1		- €
	3-pólový istič 16A/B Icn=10kA			1		- €
	3-pólový istič 16A/C Icn=10kA			1		- €
	3-pólový istič 25A/C Icn=10kA			1		- €
	3-pólový istič 40A/C Icn=10kA			1		- €
	1-pólový istič 10A/B Icn=10kA			14		- €
	1-pólový istič 10A/C Icn=10kA			15		- €
	1-pólový istič 16A/B Icn=10kA			1		- €
	Prúdový chránič 4pólový 25/4/0.03 obmedzujúci počet nežiadúcich vypnutí (AC-G), Icn=10kA			1		- €
	Prúdový chránič 2pólový 16/1N/0.03B s nadprúdovou ochranou obmedzujúci počet nežiadúcich vypnutí (AC-G), Icn=10kA			8		- €
	Termostat na DIN lištu do rozvádzača			1		- €
	Odporový ohrievač do rozvádzača 100W/230V			1		- €
	Zásuvka panelová 3+N+PE IP44 400V/16A			1		- €
	VýZBROJ PRE SO.09					
	1-pólový istič 10A/B Icn=10kA			0		- €
FV2	Zvodič prepätia - SPD typ 1+2/1+1; 12,5 kA(10/350)+25 kA(10/350), 60 kA (8/20), T1+T2, vyberateľný modul varistora			0		- €
	KNX/EIB					
FV*	Prepät'ová ochrana (ST1+2+3)	US/E 1	GHQ6310009R0001	1		- €
FV*	Prepät'ová ochrana (ST1+2+3)	DA-275 DF 10	DA-275 DF 10	3		- €
	Spínací aktor , 12-násobný, 10 A, MDRC	SA/S 12.10.2.1	2CDG110158R0011	1		- €
	EIB/KNX-DALI rozhranie 2 - kanálové , MDRC	DG/S 2.64.1.1	2CDG110199R0011	1		- €
	Montáž - prístroje pre EIB/KNX do rozvádzačov á 1 TE -			14		- €
PC	Radová svorka do 2,5mm2			80		- €
PC	Radová svorka do 4mm2			4		- €
PC	Radová svorka do 16mm2			4		- €
PC	Nulový mostík a mostík PE			2		- €
	Súčet					- €
	Montáž prístrojov			30%	- €	- €
	ATEST			1	- €	- €
	Spolu					
	Doprava [%]			3,6	- €	- €
	CELKOM					<u>- €</u>

Rozvádzač R.OVL1(2)



Položka	Názov prístroja			[ks]	Jednotková cena	Spolu
PC	Zostava : Zapustená skrinka rozvodná modulárna v.500/š.300/HL.160 mm, (72TE), IP44/20 - komplet			1		- €
PC	Popisné a výstražné štítky			1		- €
QM01	1-pólový vypínač 32A			1		- €
FV1	Zvodič prepätia - SPD typ 1+2/1+1; 12,5 kA(10/350)+25 kA(10/350), 60 kA (8/20), T1+T2, vyberateľný modul varistora			1		- €
	1-pólový istič 10A/B Icn=10kA			1		- €
	Termostat na DIN lištu do rozvádzača			1		- €
	O odporový ohrievač do rozvádzača 100W/230V			1		- €
	1+N-pólový istič 10A/B Icn=10kA			1		- €
	Tlačítkový ovládač na DIN lištu			8		- €
	KNX/EIB					
	Binárny vstup, 8-násobný, 230 V, MDRC	BE/S 8.230.2.1	2CDG110093R0011	1		- €
FV2	Prepäťová ochrana	US/E 1	GHQ6310009R0001	1		- €
	Montáž - prístroje pre EIB/KNX do rozvádzačov á 1 TE -			4		- €
PC	Radová svorka do 2,5mm ²			2		- €
	Súčet					- €
	Montáž prístrojov			30%	- €	- €
	ATEST			1		- €
	Spolu					
	Doprava [%]			3,6	- €	- €
	CELKOM					<u>- €</u>

Zásuvková skrinka X.Z1

Položka	Názov prístroja			[ks]	Jednotková cena	Spolu
PC	Zostava : Skrinka rozvodná v.300/š.380/HL.210 mm, IP54/20 - komplet			1		- €
	Prúdový chránič 4pólový 63/4/0.03 obmedzujúci počet nežiadúcich vypnutí (AC-G), Icn=10kA			1		- €
	3-pólový istič 16A/C Icn=10kA			1		- €
	3-pólový istič 32A/C Icn=10kA			1		- €
	Zásuvka panelová 1+N+PE IP44 230V/16A			1		- €
	Zásuvka panelová 3+N+PE IP44 400V/32A			1		- €
PC	Zámok			1		- €
	Súčet					- €
	Montáž prístrojov			30%	- €	- €
	ATEST			1		- €
	Spolu					- €
	Doprava [%]			3,6	- €	- €
	CELKOM					<u>- €</u>



Zásuvková skrinka X.Z2

Položka	Názov prístroja			[ks]	Jednotková cena	Spolu
PC	Zostava : Skrinka rozvodná v.300/š.380/HL.210 mm, IP54/20 - komplet			1		- €
	Prúdový chránič 2pólový 16/1N/0.03C s nadprúdovou ochranou (AC-G), Icn=10kA			5		- €
	Zásuvka panelová 1+N+PE IP44 230V/16A			3		- €
PC	Zámok			1		- €
	Súčet					- €
	Montáž prístrojov			30%	- €	- €
	ATEST			1		- €
	Spolu					- €
	Doprava [%]			3,6	- €	- €
	CELKOM					- €

Stavba

: REKONŠTRUKCIA SPIŠSKÉHO HRADU, ROMÁNSKY PALÁC A ZÁPADNÉ PALÁCE
SO.02 - ZÁPADNÉ PALÁCE S

Objekt : KAPLNKOU

Časť : SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

Dátum : 03/2020

Vypracoval : Ing. Buranovská
Ing. Javorský

21M-22

SVIETIDLÁ - Materiál / požiadavky - včítane svetelných zdrojov

(dod. svetidiel COMLUX Bratislava)

Označenie	VÝROBCA	Typ	Počet [ks]	Jednotková cena / €	Spolu / €
Poznámka:	Kaplnka : Hroná linka (LED pás 12x1600 + 8x1300 = asi 30 m + REZ)				
B	ISK-syl/LS	Komplet STARTFLEX DALI IP65 840/11750/74 5m	7		- €
Bp	ISK-mon	Nosič Al profilov	30		- €
Poznámka:					
E	ISK-syl/LS	Komplet STARTFLEX DALI IP65 840/11750/74 5m	3		- €
Ep	ISK-mon	Nosič Al profilov	12		- €
Poznámka:					
F	ISK-syl/LS	Komplet STARTFLEX DALI IP65 840/11750/74 5m	2		- €
Fp	ISK-mon	Nosič Al profilov	8		- €
Poznámka:	Expozície				
G1	GOCCIA	4664GM4K12 GR CLOCK Ø 120 10W LED 4K 12° light grey	14		- €
G2	GOCCIA	4664GM4K CLOCK Ø120 10W LED 4K 40° light grey	14		- €
Gp1	GOCCIA	4669 Shield for code 4664, light grey	28		- €
Gp2	ISK-mon	objímka	28		- €
Gp	ISK-mon	Nosič CLOCK stojan/záves pre 1/2 svt.	15		- €
Poznámka:	Arkády, brány				
H	GOCCIA	9160SI4K KASKO r.guard, 14W LED 4K 1420lm si	18		- €



Poznámka:	Arkády, brány				
Hn	GOCCIA	9161SI4K EM 3h KASKO r.guard 14W LED 4K, 1420/240 lm si	1		- €
Poznámka:	Arkády, brány				
I	FOSNOVA	2204241319 TORTUGA 0424 28W 4K CLD CELL BIA SENS	1		- €
Poznámka:	Obetný stôl a oltár				
K	DISANO-L	4225160041 PODIO 2565 LED 42W CLD DALI GREY9006	4		- €
Poznámka:	Stmievanie				
	TRIDONIC	DALI XC 4xGR	2		- €
	TRIDONIC	DALI XC 4xSC	1		- €
	TRIDONIC	24034323 DALI PS1	1		- €
	DO	DALI rozvádzač	1		- €

Svietidlá spolu

- €

Poznámky:

Všetky svietidlá sú v krytí zodpovedajúcom vonkajšiemu prostrediu.

B - presný počet svietidiel sa stanoví až keď budú známe presné rozmery podhľadu.

- cena je vrátane napájacích zdrojov s DALI rozhraním, krabíc pre napájacie zdroje do podhľadu a montážneho príslušenstva

Dátum podania : 22.02.2021 17:02:58

Text otázky

Vážený VO, žiadame o vysvetlenie/upresnenie nasledovného :
otázka č. 1

VO v rámci splnenia podmienok účasti požaduje predložiť :

Uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác (referencia alebo dôkaz o plnení podľa § 34 ods.1 písm. b) ZVO) obdobného charakteru v rozsahu uvedenom v PD, torzálné zachovanej hradnej architektúre alebo iných obdobných historických objektoch ako aj stavbách, kde podstatnú časť tvorili reštaurátorské práce uskutočnené za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest, lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok v minimálnom objeme spolu 2 000 000,- Eur bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.

Bude VO pre splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti akceptovať aj predloženie referencie na plnenia, ktoré nie je ukončené, čiže na stavebnej zákazke, ktorá je ešte v procese realizácie, pričom bude spĺňať minimálne požiadavky tak ako si ich stanovil VO?

Odpoveď: Predmetnú podmienku účasti je potrebné preukázať v zmysle jej minimálnej úrovne, ktorú nastavil verejný obstarávateľ. Zákon o verejnom obstarávaní nevyklučuje možnosť akceptovať aj také referencie na plnenie, ktoré nie sú ešte ukončené. Je však potrebné uviesť, že za preukázané splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. a) a b) sa považujú len referencie od odberateľov, teda od tretej osoby.