

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Ladice

Objekt: Rekonštrukcia miestnej komunikácie

Objednávateľ: Obec Ladice

Zhotoviteľ:

Miesto: Ladice

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113151215	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 60 mm, -0,15300t	m2	2 161,000		
2	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	216,100		
3	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	216,100		
4	113307241	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového (vybúrat' 10 % z celkovej plochy), hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	216,100		

5

Komunikácie

5	564751114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 180 mm	m2	216,100		
6	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	216,100		
7	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	216,100		
8	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	211,400		
9	572753111	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, vyspádovaním podľa PD (%) po zhutnení tr. 1 strednozrný AC 11 alebo hrubozrný AC 16	t	106,000		
10	573191111	Náter infiltračný kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	2 161,000		
11	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	4 322,000		
12	577151113	Betón asfaltový nemodifik. l.tr. strednozrný AC 11 O, po zhutnení hr. 60 mm	m2	2 161,000		
13	5771511132	Betón asfaltový nemodifik. l.tr. hrubozrný AC 16 L, po zhutnení hr. 60 mm	m2	2 161,000		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	60,900		
15	919795110	<i>Sklotextilná cestná mriežka pod asfalt 100 KN</i>	m2	2 161,000		
16	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	80,000		
17	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	2 161,000		
18	938909612	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. 100- 200 mm, -0,25200t	m2	528,500		
19	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	620,055		
20	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8 680,770		
21	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	620,055		
22	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	620,055		

99

Presun hmôt HSV

23	584921140	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000		
24	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	983,941		

Celkom