

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
0
Objekt:
SO 02 - SO 02 Obchádzka

JKSO:
Miesto: Oravská Jasenica

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
0

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPHv EUR0,00

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka

0

SO 02 - SO 02 Obchádzka

Oravská Jasenica

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
0

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00

0

SO 02 - SO 02 Obchádzka

Oravská Jasenica

Dátum:

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
0Projektant:
Spracovateľ:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
						0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D	1	Zemné práce				0,00
K	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	9,000		0,00
K	112201101	Odstránenie pŕnov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	9,000		0,00
K	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	260,000		0,00
K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	20,000		0,00
K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	228,000		0,00
K	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	9,000		0,00
K	162401421	Príplatek za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	108,000		0,00
K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	228,000		0,00
K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 736,000		0,00
K	171101111	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horníny v aktívnej zóne	m3	198,000		0,00
M	583410004400	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	386,100		0,00
K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	198,000		0,00
K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	54,000		0,00
K	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	200,000		0,00
D	5	Komunikácie				0,00
K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	260,000		0,00
M	593810000900	Cestný panel IZD 300/200/18 JP 20 ton, lxšxv 3000x2000x180 mm	ks	44,000		0,00
D	8	Rúrové vedenie				0,00
K	871379021	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 300 do DN 500 mm -0,028 t	m	20,000		0,00
K	871394052	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 400	m	20,000		0,00
M	286140011609	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 400 korugovaná	m	20,000		0,00
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	10,000		0,00
M	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stípa	ks	10,000		0,00
K	914812212	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej zväčšenej	ks	6,000		0,00
M	404410211500	Kompletná dopravná značka zväčšeného rozmeru 1250 mm vrátane podstavca a stípa	ks	6,000		0,00
K	915714113	Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky plochej deliacich čiar šírky 150 mm	m	4,000		0,00
K	915913111	Montáž prenosnej semaforovej súpravy s 2 semaformi	ks	2,000		0,00

M	404420000100	LED - diódová prenosná semaforová súprava s priemerom svetiel 200 mm	ks	2,000		0,00
K	915913211	Montáž akumulátora prenosnej semaforovej súpravy 12V/170Ah	ks	2,000		0,00
M	404490009900	Akumulátor 12V 170 Ah s výkonom 1000 A	ks	2,000		0,00
K	915920002	Osadenie retroreflexného hliníkového dopravného gombíka rozmeru 100x100x19,8 mm	ks	120,000		0,00
M	404490008200	Gombík dopravný retroreflexný, rozmer 100x100x19,8 mm, hliníkový (do vozovky, obrubníka)	ks	120,000		0,00
K	915930029	Montáž plastového ochranného zvodidla dĺ. 2 m	ks	40,000		0,00
M	404490007900	Zvodidlo ochranné plastové (typ I.), dĺžka 2 m	ks	40,000		0,00
K	919521119	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 1800	m	8,000		0,00
M	592220000600	Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 1800, dĺžky 2000 mm	ks	4,000		0,00
K	966008119	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 1800 mm, - 5,900 t	m	8,000		0,00
K	966812211	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	10,000		0,00
K	966812212	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej zväčšenej	ks	6,000		0,00
K	966821119	Demontáž dočasného plastového zvodidla	ks	40,000		0,00
K	966823111	Demontáž prenosnej semaforovej súpravy s 2 semaformi	ks	2,000		0,00
K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	153,280		0,00
K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	153,280		0,00
D	99	Presun hmôt HSV				0,00
K	998226011	Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest. panelov zo železového betónu	t	600,198		0,00