ULIČNÝ VPUST S KALOVÝM PRIESTOROM

STN 73 6713

PODORYS MREŽE



REZ VPUSTOM



TBV 9-50



TBV 6-50



TABUĽKA VPUSTOV

	ČÍSLO VPUSTU	KÓTA MREŽE m	KÓTA DNA VPUSTU m	KÓTA VYÚSTENIA m	PROFIL PRÍPOJKY ø mm	DĹŽKA PRÍPOJKY m	POČET SKRUŽÍ TBV 10-50 kus	HĹBKA VÝKOPU PRÍPOJKY m	HĹBKA VÝKOPU VPUSTU m
Komunikácia	UV1	167,05	165,31	166,05	200		1	1,2	1,9
	UV2	167,04	165,30	166,04	200		1	1,2	1,9
	UV3	167,11	165,37	166,11	200		1	1,2	1,9
	UV4	167,33	165,59	166,33	200		1	1,2	1,9
	UV5	167,33	165,59	166,33	200		1	1,2	1,9
	UV6	167,42	165,68	166,42	200		1	1,2	1,9
Parkovisko	UV7	167,43	165,69	166,43	200		1	1,2	1,9

NAPOJENIE VPUSTOV JE RIEŠENÉ A ZAPOČÍTANÉ V OBJEKTE KANALIZÁCIA

HIP	ING. ARCH. DARINA DRGOŇOVÁ	ProVia s.r.o. Projektovanie dopravných stavieb Lomonosovova 6, 918 54 Trnava IČO: 36 736 635 IČ DPH: SK2022319519 provia@provia.sk, www.provia.sk	
Zodp.projektant	ING. MARTIN ŠKODA, PhD.		
Vypracoval	ING. MARTIN ŠKODA, PhD., ING. MILAN HÁBA		
Objekt	SO 05 Komunikácie a spevnené plochy	Stupeň	DSP–rev.01
Výkres	DETAIL ULIČNÉHO VPUSTU	Dátum	12/16
Názov a miesto stavby **Polyfunkčný dom s nájomnými bytmi Trebatice** ZDS Domu služieb - prestavba, prístavba a nadstavba		Formát	2A4
		Č.zákazky	77/16
		Mierka	1:15
		Č.výkresu	5
Investor	Obec Trebatice, Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice		