

KONŠTRUKČNÁ SKLADBA KZS :

- LEPIACA MALTA
- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY Z MV , KOTVENÉ HMOŽDINKAMI
- ARMOVANÁ STIERKA
- VYSTUŽ STIERKY - SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA MIN. 145g/m2
- ZÁKLADNÝ NÁTER - PENETRÁCIA STIERKY
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA / ŠKRABANÁ TENKOVRSTVÁ OMIETKA/

POZNÁMKA:

PRED MONTÁŽOU KZS
- ZREALIZOVAŤ OPRAVY PÔVODNEJ IZOLÁCIE STRECHY (cca 30% / PRASKLINY A PLUZGANIE, VYSPRAVENIE OMIETOK
- VYSPRAVENIE OMIETOK PO VYBRANÍ SOKLA
- VYČISTENIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU
- ZREALIZOVAŤ OTRHOVÚ SKÚŠKU NA OBVODOVOM PLÁŠTI PRE URČENIE DRUHU A DĹŽKY KOTIEV

ŠPECIFIKÁCIA SKLADIEB KZS :

- S5 ZATEPLENIE STIEN KOMÍNA a ŠACHTY NA STREŠNEJ ROVINE TEPELNOIZOLAČNOU DOSKOU Z MINERÁLNEJ VLNY HRÚBKY 50 mm, VRÁTANE SILIKÓNOVEJ OMIETKY
- S6 ZATEPLENIE STYKU STRECHY a KOMÍNA, ŠACHTY TEPELNOIZOLAČNOU DOSKOU Z EXTRUDOVANÉHO POLYSYRÉNU XPS HRÚBKY 30 mm, VÝŠKY 250mm

VÝPIS KLAMPIARSKYCH A NOVÝCH PRVKOV PO ZATEPLENÍ :

- VK VETRACÍ KOMÍN ODVETRANIA KANALIZÁCIE - PREDLŽENÝ A OPATRENÝ KRYCÍM KLOBÚČIKOM
- K JESTVUJÚCI KOMÍN - ZATEPLENÝ KZS S5, S6
- Š JESTVUJÚCA ŠACHTA - ZATEPLENÁ KZS S5, S6 a ZATEPLENÁ STREŠNÁ ROVINA SKLADBOU ST2
- SV NOVÝ STREŠNÝ VÝLEZ NA STREŠNÚ ROVINU 600x600mm (Z PVC PROFILOV A VYPLNENÝ TEPELNOIZOLAČNÝM MATERIÁLOM) VRÁTANE ORIGINÁLNEHO PRÍSLUŠENSTVA A OPLECHOVANIA

VÝPIS KLAMPIARSKYCH A NOVÝCH PRVKOV PO ZATEPLENÍ :

- D1 DAŽĎOVÉ ŽVODY Z LAKOPLASTOVÉHO PLECHU, FARBA: BIELA, DN 100 mm, DĹŽKY 98 m + NOVÉ PLASTOVÉ ČISTIACE VPUSTE, POČET KUSOV = 17
- D2 DAŽĎOVÉ ŽĽABY Z LAKOPLASTOVÉHO PLECHU, FARBA: BIELA, r.š. = 330 mm, DĹŽKY 180,20 m (a), VRÁTANE SPOJOK, HÁKOV, KÚTOVÝCH A ROHOVÝCH PRVKOV
- D3 OKAPOVÝ VIPLANYLOVÝ PLECH STRECHY ST1 r.š.=250mm, DĹŽKA = 194,45m (a)
- D4 OPLECHOVANIE UKONČENIA KZS PRI STREŠNEJ ROVINE Z LAKOPLASTOVÉHO PLECHU, FARBA: BIELA, r.š. = 350mm, DĹŽKA = 180,2m (a)
- D5 OPLECHOVANIE KZS STYKU STRECHY A ŠACHTY PÁSIKOM, VNÚTORNÝ ROH Z VIPLANYLOVÉHO PLECHU VRÁTANE KOTIEV, r.š. = 100mm, DĹŽKA = 9,4m
- D6 OPLECHOVANIE KZS STYKU STRECHY A KOMÍNA PÁSIKOM, VNÚTORNÝ ROH Z VIPLANYLOVÉHO PLECHU VRÁTANE KOTIEV, r.š. = 100mm, DĹŽKA = 4,0m
- D7 OKAPOVÝ VIPLANYLOVÝ PLECH STRECHY ST2 r.š.=180mm, DĹŽKA = 9,4m
- D8 OPLECHOVANIE KOMÍNA LAKOPLASTOVÝM PLECHOM, FARBA: BIELA, r.š. = 600mm, DĹŽKA = 3,2m

POZNÁMKA:

- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ +0,000 JE NA ÚROVNI PODLAHY 1.NP
- NA STREŠNÚ ROVINU JE POTREBNÉ OSADENIE NOVÝCH PLASTOVÝCH VETRACÍCH KOMÍNIKOV OSADENÝCH NA NOVÚ HYDROIZOLAČNÚ VRSTVU (20ks CELKOM, 1ks/30m2, PLOCHA STRECHY = 878,18m2) NA ODVETRANIE PRÍPADNEJ VLHKOSTI STREŠNÉHO PLÁŠŤA
- VŠETKY OCELOVÉ KONŠTRUKCIE NA STRECHE OČISTIŤ A OPATRIŤ NOVÝM NÁTEROM (2xZÁKLADNÝM, 2xVRCHNÝM)

PROFILY KZS :

- P1 ZAKLADACÍ PROFIL - PO CELOM OBVODE ZATEPLOVANEJ STAVBY
- P2 OKAPOVÁ NADOKENNÁ LIŠTA - NAD VŠETKÉ OKNÁ NA OBVODOVEJ FASÁDE
- P3 ROHOVÝ PROFIL SO SIEŤKOU-NA VŠETKY ROHY PRI STYKU ZATEPLOVACÍCH DOSIEK
- P4 APU LIŠTA - STYK OKENNÉHO RÁMU A ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU
- P5 DILATAČNÝ PROFIL SO SIEŤKOU - VO VERTIKÁLNYCH DILATAČNÝCH ŠPÁRACH

Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: BA- m.č. Ružinov
Katastrálne územie: Ružinov
Miesto stavby: Bancíkovej 2, Bratislava
Kótované: mm

PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA: atelier 3D studio
Svetlá 3, 811 02 Bratislava
tel. +421 905 212 227

PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA	AUTOR OBJEKTU:	Ing.arch. Alena Lukáčová
ZODP. PROJEKTANT:	Ing.arch. Alena Lukáčová AA SKA č.0527 AA	FORMÁT: 6 A4 / MERITKO: 1:100	STUPEŇ: PDSP / DÁTUM: 07/2020 / KÓD: 10/253/2020
INVESTOR:	Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierova 21, Bratislava		Č. PARÉ:
NÁZOV STAVBY:	Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ Bancíkovej		
OBJEKT:	Materská škola Bancíkovej 2, Bratislava		Č. VÝKR.: 13
NÁZOV VÝKRESU:	PÔDORYS STRECHY a – NOVÝ STAV		