

LEGENDA BÚRACÍCH A DEMONTÁŽNYCH PRÁC :

- A1 DEMONTÁŽ VONKAJŠÍCH JESTVUJÚCICH PARAPETOV RŠ 400 mm V DĽŽKE 1500 mm - 78ks (pôdorys a)
- A2 DEMONTÁŽ VONKAJŠÍCH JESTVUJÚCICH PARAPETOV RŠ 400 mm V DĽŽKE 1200 mm - 24ks (pôdorys a)
- A3 DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA RŠ 150mm, V DĽŽKE 1500 mm - 35ks
- A4 DEMONTÁŽ DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE - KOTLÍKY, ŽLABY, ZVISLÉ ŽVODOVÉ RÚRY VRÁTANE ČISTIACICH LIATINOVÝCH VPUSTÍ
- A5 OTĽUČENIE PORUŠENEJ OMIETKY, OČISTENIE FASÁDY
- A7 VYBÚRANIE BETÓNOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKA 500/66070 mm - hr. 100 mm
- A8 DEMONTÁŽ OBKLADU SOKLA Z BETONOVÝCH DLAŽDÍC
- A9 DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA MARKÍZY
- A10 VYBÚRANIE SKLOBETÓNU VRÁTANE OCEĽOVÝCH OKIEN 22ks
- A11 DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA ATIKY
- A12 DEMONTÁŽ VONKAJŠÍCH JESTVUJÚCICH PARAPETOV RŠ 400 mm, dĺžka 1700 mm - 7 ks (pôdorys a)
- VK DEMONTÁŽ ODVETRÁVACÍCH HLAVÍC KANALIZÁCIE
- Š SACHTA NAD STREŠNOU ROVINOU
- K TEHLOVÝ KOMÍN
- Z ZVONČEK - DEMONTÁŽ, DODANIE A SPÄTNÁ MONTÁŽ S NAPOJENÍM
- M DEMONTÁŽ MARKÍZY +SPÄTNÁ MONTÁŽ PO ZATEPLENÍ KZS
- T DEMONTÁŽ TABULÍ A ŠKÍRNIEK A OZNAČENÍ NA BUDOVE + SPÄTNÁ MONTÁŽ PO ZATEPLENÍ KZS
- VM DEMONTÁŽ VETRACEJ MRIEŽKY, DODANIE NOVEJ A OSADENIE
- DV DRŽIAK NA VLAJKY - DEMONTÁŽ, NÁTER, SPÄTNÁ MONTÁŽ

VŠETKY SVIETIDLÁ NA FASÁDE DEMONTOVAŤ A SPÄTNE NAMONTOVAŤ PO ZATEPLENÍ

MR MRIEŽE - DEMONTÁŽ + OPRAVA PRE KZS + SPÄTNÁ MONTÁŽ



AUTORIZAČNÁ PEČIATKA

Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II.
Obec: BA– m.č. Ružinov
Katastrálne územie: Ružinov
Miesto stavby: Bancíkovej 2, Bratislava
Kótované: mm

PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA:	atelier 3D studio Svetlá 3, 811 02 Bratislava tel. +421 905 212 227		
PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA	AUTOR OBJEKTU:	Ing.arch. Alena Lukáčová
ZODP. PROJEKTANT:	Ing.arch. Alena Lukáčová AA SKA č.0527 AA	FORMÁT: 3 A4 / MERITKO: 1:100	STUPEŇ: PDSP / DÁTUM: 07/2020 / KÓD: 10/253/2020
INVESTOR:	Mestská časť Bratislava–Ružinov, Mierova 21, Bratislava		Č. PARÉ:
NÁZOV STAVBY:	Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ Bancíkovej		
OBJEKT:	Materská škola Bancíkovej 2, Bratislava		Č. VÝKR.: 6
NÁZOV VÝKRESU:	POHĽAD D–D, E–E, F–F a – BÚRACIE PRÁCE		