

BSP

**Zníženie stropu nad plaveckým bazénom a ďalšie
potrebné stavebné úpravy vrátane riešenia
vzduchotechniky v objekte mestských kúpeľov**

miesto stavby: Banská Štiavnica, Mládežnícka č. 10, p.č. KN-C 3865, k.ú Banská Štiavnica
investor: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 1, 96924 Banská Štiavnica
projektant: +uniformarchitects s.r.o., Učiteľská 1483/3, 96901 Banská Štiavnica
zodpovedný projektant: Ing. arch. Richard Murgaš

a – sprievodná správa

A1 Identifikačné údaje

Údaje o stavbe

názov stavby: BSP Zníženie stropu nad plaveckým bazénom a ďalšie potrebné stavebné úpravy vrátane riešenia vzduchotechniky v objekte mestských kúpeľov

charakter stavby: rekonštrukcia

miesto stavby: Banská Štiavnica

parcelné čísla a katastrálne územie: KN-C 3865, k.ú Banská Štiavnica

Údaje o stavebníkovi

Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 1, 96924 Banská Štiavnica

Údaje o spracovateľovi projektu

spracovateľ projektu (osoba alebo firma)

+uniformarchitects s.r.o, Učiteľská 1483/3, 96901 Banská Štiavnica

autor architektonického návrhu

Ing. arch. Richard Murgaš, Ing. arch. Lukáš Cesnak, Ing. arch. Michaela Žáková

zodpovedný projektant (architektúra a stavebnotechnické riešenie)

Ing. arch. Richard Murgaš, autorizovaný architekt

projektant (nosné betónové konštrukcie)

Ing. Pavel Antalík, autorizovaný stavebný inžinier – statika stavieb

projektant (vzduchotechnika)

Ing. Zoltán Hodossy

A2 Základné údaje o stavbe

základné funkcie

Projektové riešenie počíta so sanáciou havarijného stavu povrchovej úpravy podhľadu bazénovej haly mestských kúpeľov v Banskej Štiavnici. Navrhnutá je nová (znížená) podhľadová konštrukcia z odolných materiálov s dodatočným zateplením, osadená vymeneným vzduchotechnickým potrubím, doplnená systémom priestorových akustických absorbérov. Doplnkovo uvažuje o úprave vnútorných povrchov pre zvýšenie kultúry vnútorného prostredia a o výmene fasádnych zasklení bazénovej haly pre zvýšenie energetickej efektívnosti.

plošné, priestorové a ekonomické bilancie

predpokladané lehoty prípravy a realizácie stavby

ukončenie prípravnej fázy: apríl 2018

ukončenie realizácie stavby: september 2018

celková doba výstavby: 5 mesiacov

A3 Prehľad východiskových podkladov

- geodetické zameranie riešeného priestoru, 2017
- pôvodná nekompletná projektová dokumentácia objektu
- dokumentácia pre zvýšenie energetickej efektívnosti objektu, nepresná
- lokálny program investora
- príslušné zákony, technické predpisy a STN

A4 Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty

Vzhľadom na charakter a rozsah projektu stavba nie je členená na stavebné objekty.

A5 Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu

Stavba nie je ovplyvnená okolitou výstavbou. Prestavba nemá okrem bežných sprievodných javov ako hluk, prašnosť, manipulácia s odpadom a stavebným materiálom, priamy negatívny vplyv na okolie.

Počas prestavby je nevyhnutné prerušiť prevádzku krytej plavárne.

A6 Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov
Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 1, 96924 Banská Štiavnica

A7 Termíny začatia a dokončenia stavby
ukončenie prípravnej fázy: apríl 2018
ukončenie realizácie stavby: september 2018

A8 Údaje o postupnom uvádzaní stavby do prevádzky
Stavba sa uvedie do prevádzky v jednom kroku.

A9 Celkové náklady stavby
Celkové náklady stavby sú vyčíslené v samostatnej časti projektovej dokumentácie.