

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

MS SR - Zabezpečenie udržiavacích prác v budove v správe MS SR na Námestí slobody 12 v Bratislave

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

17. 5. 2021

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	77 353,66	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	96 115,95	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	138 518,86	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	61 114,71	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		373 103,18	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	1 861,35
Projektant						D Celkové náklady		
						23	Súčet 7, 12, 19-22	374 964,53
Dátum a podpis			Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 374 964,53	74 992,91
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)	449 957,44
						E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ						27	Kľzavá doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka					

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: MS SR - Zabezpečenie udržiavacích prác v budove v správe MS SR na Námestí slobody 12 v Bratislave

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 5. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
21-05-006-P	MS SR - Zabezpečenie udržiavacích prác v budove v správe MS SR na Námestí slobody 12 v Bratislave	374 964,53	74 992,91	449 957,44	1 861,35	373 103,18	0,00	0,00	0,00
Objekt1	Stavebne	221 721,65	44 344,33	266 065,98	0,00	221 721,65	0,00	0,00	0,00
Objekt2	ZTI	35 457,03	7 091,41	42 548,44	1 861,35	33 595,68	0,00	0,00	0,00
Objekt3	Elektro - SLP +230V	117 785,85	23 557,17	141 343,02	0,00	117 785,85	0,00	0,00	0,00
Celkom		374964,53	74992,91	449 957,44	1 861,35	373 103,18	0,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	MS SR - Zabezpečenie udržiavacích prác v budove v správe MS SR na Námestí slobody 12 v Bratislave	JKSO	
Názov objektu	Stavebne	EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	17.05.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	17 558,73	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	37 355,84	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	115 304,25	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	51 502,83	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		221 721,65	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		221 721,65
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 221 721,65		44 344,33
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		266 065,98
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: MS SR - Zabezpečenie udržiavacích prác v budove v správe MS SR na Námestí slobody 12 v Bratislave

Objekt: Stavebne

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 54 499,575 203,669

1 Zemné práce 2 178,000 0,000

1	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	50,000	2,213	110,650	0,000
2	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	50,000	13,094	654,700	0,000
3	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	50,000	28,253	1 412,650	0,000

2 Zakladanie 62,700 0,017

4	289971213.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky nad 6 do 8,5 m	m2	50,000	0,322	16,100	0,002
5	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	50,000	0,932	46,600	0,015

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 5 070,132 23,868

6	342272131.S	Priečky z pórobetónových tvárnic väčších rozmerov hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	24,600	16,902	415,789	1,803
7	342272151.S	Priečky z pórobetónových tvárnic väčších rozmerov hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	200,930	23,164	4 654,343	22,065

4 Vodorovné konštrukcie 101,300 8,096

8	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	50,000	2,026	101,300	8,096
---	-------------	---	----	--------	-------	---------	-------

5 Komunikácie 2 147,850 63,126

9	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	50,000	6,262	313,100	23,083
10	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	50,000	10,878	543,900	23,943
11	596911223.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	50,000	12,199	609,950	6,900
12	592460008500	Dlažba betónová Low value PREMAC HAKA 8N normál škárová, rozmer 200x165x80 mm, sivá	m2	50,000	13,618	680,900	9,200

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 13 666,623 23,310

13	612451251.S	Oprava vnútorných vápenno - cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %,	m2	350,850	2,447	858,530	1,604
14	632458533	Cementová samonivelizačná stierka CEMIX Nivela PROFI, ozn. 260, triedy CT-C20-F5, hr. 10 mm	m2	1 330,020	9,630	12 808,093	21,706

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 28 519,096 85,253

15	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 657,500	3,349	5 550,968	85,172
16	952901114.S	Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	1 657,500	3,895	6 455,963	0,081

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	358,670	2,187	784,411	0,000
18	962031135.S	Búranie šachtovej predsteny hr. 80 mm	m2	2,630	1,490	3,919	0,000
19	962081131.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, (Kopilit)	m2	9,600	3,278	31,469	0,000
20	962081131.S	Búranie sklobetónových tvárnic, hr. do 100 mm,	m2	27,880	3,279	91,419	0,000
21	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	82,000	0,530	43,460	0,000
22	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	48,000	0,530	25,440	0,000
23	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	2,000	0,963	1,926	0,000
24	968071125.S	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	1,000	0,725	0,725	0,000
25	968071126.S	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	8,000	1,189	9,512	0,000
26	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	113,480	17,306	1 963,885	0,000
27	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	1,780	17,306	30,805	0,000
28	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06300t	m2	5,720	12,980	74,246	0,000
29	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06300t	m2	29,030	12,980	376,809	0,000
30	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	355,817	17,962	6 391,185	0,000
31	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	355,817	10,348	3 681,994	0,000
32	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	355,817	0,327	116,352	0,000
33	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	355,817	8,107	2 884,608	0,000

99 Presun hmôt HSV 2 753,874 0,000

34	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	379,740	7,252	2 753,874	0,000
----	-------------	---	---	---------	-------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 167 222,076 24,866

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 807,734 0,497

35	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	186,650	1,556	290,427	0,000
36	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	205,315	3,693	758,228	0,205
37	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	74,660	1,496	111,691	0,004
38	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	257,000	1,697	436,129	0,000
39	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	282,700	3,693	1 044,011	0,283
40	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	102,800	1,496	153,789	0,005
41	998711103.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,497	27,081	13,459	0,000

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 32,210 0,000

42	721140806.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	5,000	6,442	32,210	0,000
----	-------------	---	---	-------	-------	--------	-------

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 93,216 0,000

43	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, - 0,00213t	m	48,000	1,942	93,216	0,000
----	-------------	---	---	--------	-------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				272,031	0,000
44	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	7,000	6,135	42,945	0,000
45	725122813.S	Demontáž písoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb	1,000	4,512	4,512	0,000
46	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	12,000	4,050	48,600	0,000
47	725240811.S	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb	9,000	7,757	69,813	0,000
48	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	12,000	1,279	15,348	0,000
49	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	12,000	2,961	35,532	0,000
50	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	9,000	2,961	26,649	0,000
51	725840873.S	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	9,000	1,776	15,984	0,000
52	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	12,000	1,054	12,648	0,000
762		Konštrukcie tesárske				12,847	0,000
53	762526811.S	Demontáž podláh z dosiek drevotrieskových, preglejkových, sololitových do 20 mm bez vankúšov, -0,03500 t	m2	12,620	1,018	12,847	0,000
763		Konštrukcie - drevostavby				40 460,777	10,497
54	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	16,550	25,025	414,164	0,198
55	763135010	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca biela	m2	1 195,120	28,587	34 164,895	9,712
56	763135080	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Standard biela	m2	68,710	35,282	2 424,226	0,587
57	763139531	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	1 264,030	2,512	3 175,243	0,000
58	998763303	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	10,489	26,909	282,249	0,000
766		Konštrukcie stolárske				24 433,594	3,763
59	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania - nový stav	ks	43,000	15,465	664,995	0,000
60	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	43,000	13,343	573,749	0,043
61	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	43,000	109,037	4 688,591	1,075
62	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania - zámena za staré dvere	ks	48,000	15,463	742,224	0,000
63	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	48,000	13,343	640,464	0,048
64	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	48,480	109,037	5 286,114	1,212
65	766662811.S	Demontáž starých prahov	ks	48,000	1,362	65,376	0,000
66	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	18,000	0,998	17,964	0,000
67	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	39,000	1,496	58,344	0,000
68	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové - nový stav	ks	43,000	43,563	1 873,209	0,020
69	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	43,000	83,682	3 598,326	0,645

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
70	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové obložkovanie starých oceľ. zárubní	ks	48,000	43,561	2 090,928	0,000
71	611810002200	Zárubňa vnútorná obložková KOMFORT, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere, SAPELI	ks	48,000	83,682	4 016,736	0,720
73	998766103.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,784	30,807	116,574	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

32 329,133 1,172

75	767310040.S	Výlez na strechu	ks	1,000	155,037	155,037	0,000
76	611330001100	Strešný výlez FAKRO WSS šxv 540x750 mm, štandard, s tesniacim lemovaním pre ploché strechy	ks	1,000	108,434	108,434	0,030
78	767641110.S	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania - kotóľňa	ks	1,000	30,019	30,019	0,000
79	553410031962	Dvere požiarne oceľové exteriérové EW 45 D1, šxv 900x1970 mm, ľavé, nástreč RAL, Kotóľňa	ks	1,000	332,940	332,940	0,070
80	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	13,343	13,343	0,001
81	767641120.S	dvojkrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania - vchodové dvere	ks	2,000	56,707	113,414	0,000
82	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený,	ks	2,000	13,343	26,686	0,002
83	767641120.S	Montáž kovového dverového krídla otočného dvojkrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania - schodiskové + zádverie	ks	8,000	84,490	675,920	0,000
84	553410033500	Dvere hliníkové požiarne presklené s oceľovou zárubňou pevné steny EI45 číre sklo - schodiskové dvere	m2	18,700	1 120,943	20 961,634	0,561
85	553410033100	Dvere hliníkové požiarne presklené s oceľovou zárubňou pevné steny EW45 drôtosklo - vchodové dvere	m2	14,600	603,697	8 813,976	0,467
86	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený,	ks	8,000	13,343	106,744	0,008
87	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	720,000	1,350	972,000	0,033
88	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,512	37,082	18,986	0,000

771 Podlahy z dlaždíc

6 939,576 0,633

89	000000000000.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických diagonálne do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 600 x 600 mm	m2	182,300	15,125	2 757,288	0,633
90	000000000000.	Dlaždice gresové jednofarebné matné s protišmykovým povrchom, lxx 600x600 mm,	m2	185,946	22,213	4 130,418	0,000
91	998771103.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,827	18,348	51,870	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové

459,855 0,016

92	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	79,650	3,411	271,686	0,000
93	611990001200.S	Hliníková lišta prechodová samolepiaca, šírka 28 mm	m	80,447	2,333	187,683	0,016
94	998775103.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,016	30,351	0,486	0,000

776 Podlahy povlakové

38 719,820 6,898

95	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	807,090	0,947	764,314	0,000
96	776470011.S	Lepenie, rezanie a obšívanie podlahových soklov z koberca	m	1 091,700	5,737	6 263,083	0,049
97	697410003400	100% PA 500x500 mm, trieda záťaže 33, výška vlasu 3,5 mm	m2	111,353	16,812	1 872,067	0,510
98	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	873,000	1,925	1 680,525	0,000
99	776572410.S	Lepenie textilných podláh - kobercov zo štvorcov, dielcov	m2	1 205,330	5,616	6 769,133	0,542
##	697410003400	100% PA 500x500 mm, trieda záťaže 33, výška vlasu 3,5 mm	m2	1 265,597	16,812	21 277,217	5,796

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
102	998776103.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	6,339	14,747	93,481	0,000

781 Obklady 10 853,368 0,000

103	000000000.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 600x600 mm	m2	257,000	20,829	5 353,053	0,000
##	000000000.	Obkladačky gresové jednofarebné matné hladké lxxv 600x600x14 mm	m2	262,140	19,725	5 170,712	0,000
105	998781103.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	17,964	18,348	329,603	0,000

783 Nátery 2 267,654 0,044

106	783125130	Nátery oceľ.konstr. syntetické - dvojnásobné oceľové zábradlie	m2	30,000	3,698	110,940	0,008
107	783125730	Nátery oceľ.konstr. syntetické základné - oceľ. zábradlie	m2	30,000	1,427	42,810	0,005
108	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných konštrukcií - prebrúsenie, oceľov. zábradlie	m2	30,000	1,555	46,650	0,000
109	783890110	Epoxidový náter penetračný - podláh - Kotóľňa	m2	29,650	9,365	277,672	0,020
110	783991200	Brúsenie, leštenie, penetrácia, impregnácia a tepelné zalesťenia Terazzo schodisťša	m2	65,600	24,878	1 631,997	0,000
111	230001400	Farba vodou riediteľná na radiátory,	kg	5,000	6,632	33,160	0,000
112	783312220.S	Nátery vykur.telies olejové oceľových radiátorov článkových dvojnás. 1x email - 105µm	m2	25,000	4,977	124,425	0,012

784 Maľby 7 125,261 1,346

113	784152371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, tónované na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	3 478,740	0,947	3 294,367	0,989
114	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	3 478,740	0,750	2 609,055	0,339
115	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	100,000	0,622	62,200	0,016
116	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 337,530	0,867	1 159,639	0,003

Ostatné 415,000 0,000

117	0	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	415,000	415,000	0,000
-----	---	--------------------------------	-----	-------	---------	---------	-------

Celkom 221 721,651 228,535

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	MS SR - Zabezpečenie udržiavacích prác v budove v správe MS SR na Námestí slobody 12 v Bratislave	JKSO	
Názov objektu	ZTI	EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	CPV
		17.05.2021	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	769,18	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	23 214,61	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	9 611,88	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		33 595,68	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		1 861,35

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		35 457,03
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 35 457,03		7 091,41
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		42 548,44
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: MS SR - Zabezpečenie udržiavacích prác v budove v správe MS SR na Námestí slobody 12 v Bratislave

Objekt: ZTI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 769,184 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 769,184 0,000

1	974031155	akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 200 mm, - 0,03800t	m	100,000	4,500	450,000	0,000
2	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,800	7,837	29,781	0,000
3	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	19,100	5,491	104,878	0,000
4	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,800	10,231	38,878	0,000
5	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	76,400	0,326	24,906	0,000
6	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,800	7,907	30,047	0,000
7	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	38,200	0,888	33,922	0,000
8	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,800	14,940	56,772	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 32 826,496 2,215

713 Izolácie tepelné 2 263,051 0,000

9	713483104.S	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotníckych, klimatizácie a chladenia	m	390,000	3,777	1 473,030	0,000
10	azf2770	Tubolit DG 22 x 19 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	150,000	0,341	51,150	0,000
11	azf2771	Rockwool 800 28x30 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	60,000	3,606	216,360	0,000
12	azf2772	Rockwool 800 35x30 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	26,000	3,874	100,724	0,000
13	azf2773	Rockwool 800 42x30 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	40,000	4,143	165,720	0,000
14	azf2777	Rockwool 800 64x30 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	30,000	5,647	169,410	0,000
15	azf1599	Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	15,000	0,974	14,610	0,000
16	azf1604	Tubolit DG 64 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	30,000	1,384	41,520	0,000
17	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	26,271	1,162	30,527	0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 5 362,124 0,055

18	125	Potrubie z rúr HT ležaté závesné D 125 MASTER 3	m	20,000	32,997	659,940	0,000
19	110	Potrubie z rúr HT odpadné zvislé, rúra MASTER 3 DN 110	m	100,000	31,269	3 126,900	0,000
20	125	Potrubie z rúr HT odpadné zvislé, rúra MASTER 3 DN 125	m	3,000	40,261	120,783	0,000
21	721173205.S	Potrubie z HT odpadné pripájacie D 50 mm	m	80,000	7,048	563,840	0,052
22	721173208.S	Potrubie z HT odpadné pripájacie D 110 mm	m	35,000	12,941	452,935	0,000
23	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	30,000	2,355	70,650	0,000
24	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	30,000	3,482	104,460	0,000
25	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810	ks	5,000	8,540	42,700	0,003

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	214,000	0,655	140,170	0,000
27	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,940	20,240	79,746	0,000

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

11 900,369

0,548

28	722130214.S	Potrúbie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	15,000	14,503	217,545	0,058
29	722130216.S	Potrúbie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	30,000	21,285	638,550	0,198
30	722172602.upo	Potrúbie z rúr UPONOR, rúrka MLC d 20 v kotúčoch	m	150,000	9,436	1 415,400	0,040
31	722172603.upo	Potrúbie z rúr UPONOR, rúrka MLC d 25 v kotúčoch	m	60,000	12,710	762,600	0,029
32	722172611.upo	Potrúbie z rúr UPONOR, rúrka MLC d 32 v kotúčoch	m	80,000	20,953	1 676,240	0,059
33	722172612.upo	Potrúbie z rúr UPONOR, rúrka MLCI d 40 v tyčiach	m	40,000	36,571	1 462,840	0,043
34	722172633.upoRS 2	Potrúbie z rúr UPONOR, rúrka MLC d 63 v tyčiach	m	15,000	59,146	887,190	0,000
35	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	57,000	4,016	228,912	0,007
36	1015512	Uponor nástenka MLC 20-1/2 vnút. závit, UPONOR	ks	57,000	1,332	75,924	0,000
37	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	15,000	6,166	92,490	0,000
38	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	1,882	3,764	0,000
39	2210001	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 15, odolné voči vypl.zinku	ks	2,000	4,640	9,280	0,000
40	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	42,000	3,136	131,712	0,002
41	2211012	HERZ Kohút Guľový kohút s pákovým ovládačom PN 25, DN 20 a spätnou klapkou, 2 x hrdo, zelený ovládač	ks	40,000	9,894	395,760	0,000
42	2210002	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 20, odolné voči vypl.zinku	ks	2,000	5,744	11,488	0,000
43	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	4,000	4,076	16,304	0,000
44	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	4,000	20,484	81,936	0,009
45	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	2,000	5,273	10,546	0,000
46	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	29,853	59,706	0,007
47	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	5,000	6,327	31,635	0,000
48	2210006	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 50, odolné voči vypl.zinku	ks	5,000	22,700	113,500	0,000
49	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	3,137	3,137	0,000
50	551210022000	Ventil poistný, 3/4"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	ks	1,000	11,992	11,992	0,001
51	722222104.S	Montáž armatúry na oddelenie rozvodov pitnej a technologickej vody 2x2	ks	1,000	5,930	5,930	0,000
52	BA295 50	Oddeľovač potrubia závitový2" BA 295S-2A Honeywell	ks	1,000	821,951	821,951	0,000
53	722221290.S	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	1,000	6,342	6,342	0,000
54	551110016900.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	66,213	66,213	0,004
55	722221310	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	ks	1,000	3,139	3,139	0,000
56	504/20	Ventil spätný 3/4" Novaservis JY504/20 s kovovou vložkou	ks	1,000	16,642	16,642	0,000
57	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	8,000	2,707	21,656	0,002
58	1263001	HERZ Prívzdušňovací a odvzdušňovací ventil so spätným ventilom, PN 8, DN 15, teleso z kunej mosadze, tesnenie EPDM	ks	8,000	6,374	50,992	0,000
59	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	5,000	12,365	61,825	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
60	449150000800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnica ekv. 10, PHHP	ks	5,000	224,880	1 124,400	0,000
61	722263416	Montáž vodomeru závit. jednovrtkového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	10,000	10,492	104,920	0,027
62	ER-AM 15	DN 15/SV ENBRA ER-AM	ks	10,000	13,255	132,550	0,000
63	734223010	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 stupačkového	ks	2,000	3,134	6,268	0,000
64	4208152	AQUASTROM C DN15 FF ven.do cirkulacie, bez Izolacie OVENTROP	ks	2,000	197,108	394,216	0,000
65	M001	pomocný mos. material (kolená, vsuvky, redukcie, t-kusy)	sub	1,000	60,063	60,063	0,000
66	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	300,000	1,189	356,700	0,056
67	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	300,000	0,862	258,600	0,003
68	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	111,664	0,622	69,511	0,000

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie

699,039 0,003

69	724312125.S	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 33 l	ks	1,000	13,673	13,673	0,000
70	7380800	Expanzná nádoba Refix DD 33, biela s vakom, Flow-through, 10 bar	ks	1,000	111,485	111,485	0,000
71	9116799	Flowjet 3/4" pre expanzné nádoby Refix DD	ks	1,000	21,659	21,659	0,000
72	732422025.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 20 výtlak do 6 m rozpon 150 mm	ks	1,000	6,667	6,667	0,000
73	426110002200	Čerpadlo obehové ALPHA2 20-60 N 150, tr.A, AUTOADAPT, GRUNDFOS	ks	1,000	545,555	545,555	0,003

725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety

10 163,513 0,008

74	725119212pc	Montáž záchodovej misy závesnej s príslušenstvom	súb	15,000	12,003	180,045	0,000
75	6420112730pc	Záchodová misa závesná s príslušenstvom (komplet v zmysle popisu PD)	súb	15,000	137,953	2 069,295	0,000
76	725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	10,000	15,456	154,560	0,001
77	M002	pisoar s radarovým splachovačom komplet v zmysle PD	ks	10,000	329,811	3 298,110	0,000
78	725219401pc	Montáž umývadla s príslušenstvom	súb	10,000	24,153	241,530	0,003
79	6420137410pc	Umývadlo s príslušenstvom (komplet v zmysle popisu PD)	súb	10,000	76,777	767,770	0,000
80	725319113pc	Montáž drezu komplet s príslušenstvom	súb	5,000	12,961	64,805	0,003
81	5523400560pc	Nerezový drez s príslušenstvom (komplet v zmysle popisu PD)	súb	5,000	249,393	1 246,965	0,000
82	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	1,000	14,193	14,193	0,000
83	8206420000001	KLOZET ZÁV. DEEP BY JIKA BILÁ inval.	ks	1,000	140,411	140,411	0,000
84	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb	1,000	32,922	32,922	0,000
85	111.375.00.5	Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, bezbariérové, pre podpery a držadlá	ks	1,000	193,647	193,647	0,000
86	111.815.00.1	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu (2 ks)	ks	1,000	27,622	27,622	0,000
87	156.050.00.1	Súprava akustickej izolácie Geberit pre závesné WC	ks	1,000	7,661	7,661	0,000
88	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	1,000	24,153	24,153	0,000
89	8137140001041	Zdravotné umývadlo keramické MIO-64, 640x550x165 mm, biela, LAUFEN, obj. č. 8137140001041	ks	1,000	51,958	51,958	0,000
90	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov	súb	7,000	1,913	13,391	0,000
91	8936103000631	SEDÁTKO S POKL DEEP BY JIKA BILA	ks	1,000	23,882	23,882	0,000
92	115.770.11.5	Ovládacie tlačidlo Sigma01 biela, GEBERIT	ks	1,000	30,494	30,494	0,000
93	116.042.21.1	Geberit oddialené ovládanie Typ 01, pneumatické, 2-M, podomietkové, lesklý chróm	ks	1,000	43,600	43,600	0,000
94	301102081	madlo invalidne sklopne 800mm nerez 301102081	ks	2,000	131,837	263,674	0,000
95	301102051	madlo pevne nerez 600mm 301102051	ks	2,000	62,167	124,334	0,000
96	72598910pc	Montáž dvierok plastových	ks	29,000	4,681	135,749	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
97	1680512333	Revízne dvierka kovové HACO RDK 600×600 mm biela	ks	25,000	40,106	1 002,650	0,000
98	1680510020	Vaňové plastové dvierka HACO VD 150×200 mm biele	ks	4,000	2,523	10,092	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 438,400 1,601

99	953941721	Osadenie objímky alebo držiaka v murive betónovom	ks	400,000	4,602	1 840,800	1,601
##	28613335	Montážne príchytky LARF - objímka dvojité, ocelová kotva, závitová tyč, matica, podložka, trap. uchyť	ks	400,000	1,494	597,600	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 861,350 0,000

101	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) demontáže ZTI	hod	150,000	12,409	1 861,350	0,000
-----	-------------	---	-----	---------	--------	-----------	-------

Celkom 35 457,030 2,215

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	MS SR - Zabezpečenie udržiavacích prác v budove v správe MS SR na Námestí slobody 12 v Bratislave	JKSO	
Názov objektu	Elektro - SLP +230V	EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	CPV
		24.05.2021	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	59 794,92	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	57 990,93	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		117 785,85	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		117 785,85
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 117 785,85		23 557,17
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		141 343,02
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: MS SR - Zabezpečenie udržiavacích prác v budove v správe MS SR na Námestí slobody 12 v Bratislave

Objekt: Elektro - SLP +230V

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Zásuvky

9 309,538

0,000

		Zásuvka modulární Solarix pro 2 keystone Cat. 6A	ks	15,000	21,885	328,275	0,000
		Zásuvka modulární Solarix pro 2 keystone Cat. 6A	ks	15,000	21,885	328,275	0,000
		Zásuvka modulární Solarix pro 2 keystone Cat. 6A	ks	21,000	21,885	459,585	0,000
		Zásuvka modulární Solarix pro 2 keystone Cat. 6A	ks	24,000	21,885	525,240	0,000
		Zásuvka modulární Solarix pro 2 keystone Cat. 6A	ks	30,000	21,885	656,550	0,000
		Krabica na povrch pre dátovú aj silovú zásuvku aj vypínače	ks	464,000	4,875	2 262,000	0,000
		Zásuvka Dvojité 230V na omietku	ks	42,000	10,427	437,934	0,000
		Zásuvka Dvojité 230V na omietku	ks	37,000	10,427	385,799	0,000
		Zásuvka Dvojité 230V na omietku	ks	48,000	10,427	500,496	0,000
		Zásuvka Dvojité 230V na omietku	ks	55,000	10,427	573,485	0,000
		Zásuvka Dvojité 230V na omietku	ks	67,000	10,427	698,609	0,000
		Zásuvky jednoduchá pre upratovačku v každej kabelárii pod vypínačom	ks	53,000	6,847	362,891	0,000
		Podlahová krabica /plne osadená 3x230V+2xRJ45 data	kpl	13,000	137,723	1 790,399	0,000

Vypínače na omietku do krabice

2 067,351

0,000

		Vypínače na omietku do krabice	ks	10,000	12,282	122,820	0,000
		Vypínače na omietku do krabice	ks	11,000	12,282	135,102	0,000
		Vypínače na omietku do krabice	ks	11,000	12,282	135,102	0,000
		Vypínače na omietku do krabice	ks	15,000	12,282	184,230	0,000
		Vypínače na omietku do krabice	ks	10,000	12,282	122,820	0,000
		PIR detektor pohybu	ks	47,000	29,091	1 367,277	0,000

Elektro rozvádzače

12 897,521

0,000

		Hlavný rozvádzač + rozvádzač pre 1NP	ks	1,000	2 468,469	2 468,469	0,000
		Podružný rozvádzač 2NP	ks	1,000	2 607,263	2 607,263	0,000
		Podružný rozvádzač 3NP	ks	1,000	2 607,263	2 607,263	0,000
		Podružný rozvádzač 4NP	ks	1,000	2 607,263	2 607,263	0,000
		Podružný rozvádzač 5NP	ks	1,000	2 607,263	2 607,263	0,000

Dátové rozvádzače

3 089,570

0,000

		Rozvaděč LC-50 42U, 600x800 RAL 7035, sk	ks	1,000	373,269	373,269	0,000
		Modulární neosazený patch panel Solarix	ks	5,458	14,392	78,552	0,000
		10G keystone Solarix CAT6A STP RJ45 čern	ks	236,000	6,269	1 479,484	0,000
		Police 19" 1U 450mm pevná BK úchyt na př	ks	2,000	15,765	31,530	0,000
		19" rozvodný panel 5x220V, 1U, 3m	ks	2,000	27,495	54,990	0,000
		19" ventilačná jednotka, (4x ventilátor) vrátane termostatu	ks	1,000	114,991	114,991	0,000
		Vývazovací panel 19" 1U BK plastový CMP4	ks	5,458	13,202	72,057	0,000
		Pomocný elektroinštalačný materiál (viazacie pásky, popisné štítky, atď.)	kpl	1,000	884,697	884,697	0,000

Elektromontážny materiál + kabeláž

47 632,091

0,000

		FTP KÁBEL dátový (FTP Cat.6A) bezhalogénový B2ca(a1,s1,d1)	m	9 605,200	1,066	10 239,143	0,000
--	--	--	---	-----------	-------	------------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Silový kábel CYKY 3x2,5 pre zásuvkové obvody B2Ca - bezhalogen	m	6 909,750	2,146	14 828,324	0,000
		Silový kábel CYKY 3x1,5 na svetelné okruhy B2Ca - bezhalogen	m	3 950,000	1,552	6 130,400	0,000
		Káblový žľab 400/50 kovový na chodby + záves a drobný materiál / Oddelená prepážkou silno/slaboprúd	m	20,000	37,692	753,840	0,000
		Káblový žľab 400/50 kovový na chodby + záves a drobný materiál / Oddelená prepážkou silno/slaboprúd	m	30,000	37,692	1 130,760	0,000
		Káblový žľab 400/50 kovový na chodby + záves a drobný materiál / Oddelená prepážkou silno/slaboprúd	m	16,000	37,692	603,072	0,000
		Káblový žľab 400/50 kovový na chodby + záves a drobný materiál / Oddelená prepážkou silno/slaboprúd	m	16,000	37,692	603,072	0,000
		Káblový žľab 400/50 kovový na chodby + záves a drobný materiál / Oddelená prepážkou silno/slaboprúd	m	32,000	37,692	1 206,144	0,000
		OBO Grip úchyt vrátane natíkačky	ks	460,000	1,457	670,220	0,000
		Káblový rebrík na realizáciu stupačiek - rozdelený na silno a slaboprúd zvlášť	m	40,000	28,668	1 146,720	0,000
		Káblový žľab MIK 40/40, 25/25 rôzne potrebné rozmery, inštalácia a vyspravenie silokónom + kotviaci materiál hmoždinky	m	900,000	10,258	9 232,200	0,000
		Premeranie úseku metalického kábla FTP cat. 6A, merací protokol	ks	236,000	4,611	1 088,196	0,000

Osvetlenie

14 852,801

0,000

		Núdzové svietidlo	ks	27,000	52,498	1 417,446	0,000
		LED svietidlo Chodba 60/60	ks	8,000	36,231	289,848	0,000
		LED svietidlo Chodba 60/60	ks	11,000	36,231	398,541	0,000
		LED svietidlo Chodba 60/60	ks	5,000	36,231	181,155	0,000
		LED svietidlo Chodba 60/60	ks	5,000	36,231	181,155	0,000
		LED svietidlo Chodba 60/60	ks	9,000	36,231	326,079	0,000
		LED svietidlo Kancelária 60/60	ks	54,000	44,854	2 422,116	0,000
		LED svietidlo Kancelária 60/60	ks	51,000	44,854	2 287,554	0,000
		LED svietidlo Kancelária 60/60	ks	39,000	44,854	1 749,306	0,000
		LED svietidlo Kancelária 60/60	ks	44,000	44,854	1 973,576	0,000
		LED svietidlo Kancelária 60/60	ks	30,000	44,854	1 345,620	0,000
		Svietidlá sociálky - Downlight	ks	45,000	35,717	1 607,265	0,000
		LED svietidlá na schodiská vrátane mikrovlnného spínača	ks	15,000	44,876	673,140	0,000

Demontážne práce

11 978,560

0,000

		Demontáž silových rozvodov a zásuviek staré rozvody 1-5NP	hod	350,000	25,564	8 947,400	0,000
		Demontáž dátových rozvodov a zásuviek staré rozvody 1-5NP	hod	90,000	25,564	2 300,760	0,000
		Odvoz a likvidáciu odpadu	kpl	1,000	730,400	730,400	0,000

Ostatné

15 958,418

0,000

		Sekacie práce - schodiská	kpl	1,000	5 870,590	5 870,590	0,000
		Jadrové vrtanie a realizáciu stupačky	kpl	1,000	4 245,450	4 245,450	0,000
		Prieryzy do 20cm2 tehlovým múrom	kpl	1,000	949,520	949,520	0,000
		Drobný materiál a nepredvídateľné práce	kpl	1,000	2 330,980	2 330,980	0,000
		Projektový manažment - riadenie realizácie	kpl	1,000	164,340	164,340	0,000
		Projekt skutočného vyhotovenia + Realizačný projekt	kpl	1,000	1 332,980	1 332,980	0,000
		Revízie	kpl	1,000	1 064,558	1 064,558	0,000

Celkom

117 785,850

0,000